

## 23. Sceideal na nGealltanais Comhshaoil

Mar atá leagtha amach i gCaibidil 1 den TMTC nuashonraithe seo, is nuashonrú é seo ar Chaibidil 21 den TMTC a cuireadh faoi bhráid an Bhoird Pleanála i mí Dheireadh Fómhair 2018 mar chuid den iarratas ar fhaomhadh an N6 GCRR atá beartaithe de bhun Alt 51 d'Acht na mBóithre 1993 (arna leasú). Tagann Sceideal na nGealltanais Comhshaoil anois faoi Chaibidil 23 den TMTC nuashonraithe seo, ós rud é go ndéantar cáilíocht an aeir agus an aeráid a mheas ar leithligh anois i gcaibidlí neamhspleácha, mar aon le dramhaíl, a bhfuil gach ceann acu roimh an gcaibidil seo. Tá sé mar chuid den fhreagra ar iarratas ó ABP ar bhreis faisnéise i mí na Nollag 2023 inar iarr ABP (i dteannta roinnt iarratas eile) ar GCC “*An Tuarascáil ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta a Nuashonrú*”. Sa chaibidil seo, bailítear gach ceann de na bearta deartha agus maolaithe (dá dtagraítear sa chaibidil seo mar Ghealltanais Chomhshaoil) atá le cur chun feidhme le linn thógáil an Tionscadail, chun tionchair shuntasacha phraiticiúla ar an timpeallacht ghlactha a laghdú/a sheachaint a mhéid is féidir. Is nuashonrú é ar Sceideal na nGealltanais Comhshaoil a cuireadh faoi bhráid ABP an 4 Samhain 2020 ag deireadh na héisteachta ó bhéal. I gcás ina ndearnadh aon athrú nó nuashonrú ó bhí an éisteacht ó bhéal ann in 2020, taispeántar iad sin i [dtéacs gorm](#). I gcás ina bhfuil athrú tagtha ar uimhreacha caibidle ó bhí TMTC 2018 ann, tugadh an uimhir thagartha cothrom le dáta chun uimhir nua na caibidle a léiriú.

Tá na tiomantais chomhshaoil seo a leanas mar chuid lárnach den iarratas ar Cheadú. Forbróidh tuilleadh oibre ar dhearadh an tionscadail ar shlí nach mbeidh aon athrú ábhartha ó thaobh drochthionchair shuntasacha ar an gcomhshaoil. Féadfar deiseanna a aithint chun tuilleadh laghdú a dhéanamh ar shuntasacht na ndrochthionchair agus, i roinnt cásanna feabhas a chur ar an tionchar iarmharach. Ar an tslí sin féadfar na bearta deartha, na straitéisí maolaithe, na cuspoirí agus na bearta feidhmiúcháin atá leagtha amach thíos a bheachtú chun an réiteach is fearr is féidir a thabhairt bunaithe ar na teicnící tógála agus na teicneolaíochtaí atá ar fáil ag tráth na tógála.

Tagraíonn dea-chleachtas agus cleachtas tógála maith nuair a thagraítear dóibh sa cháipéis seo do bhearta atá san áireamh i dtreoircháipéisí nua-aimseartha ina leagtar amach an cleachtas agus na nósanna imeachta do chosaint comhshaoil le linn na gcéimeanna tógála agus oibríochta de Thionscadal.

Sa chás go dtagraítear do Reachtaíocht, Caighdeáin nó Treoircháipéisí ba chóir a thabhairt ar aird ach a mbeidh an tionscadal á tógáil nó á oibriú go mbeidh aon leasuithe a dhéanfar ar na cáipéisí sin infheidhme freisin.

Soláthraítear achoimre sa chuid seo ar na príomhthiomantais faoi gach aon cheann de na ceannteidil comhshaoil atá liostaithe. Is féidir teacht ar mhionsonraí iomlána na dtiomantas éagsúla trí thagairt do na caibidlí aonair den TMTC nuashonraithe ina hiomláine.

Sna táblaí a leanas is ionann “C” agus tiomantas a thagraíonn go príomha do chéim na tógála agus is ionann “O” agus tiomantais a thagraíonn den chuid is mó do chéim oibríocháin an Tionscadail.

## 23.1 Ginearálta

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 1.1         | C    | Áireofar i ndoiciméid an chonartha ceanglas ar an gConraitheoir an Plean Bainistíochta Comhshaoil Tógála (CEMP) (Aguisín A.7.5) don Tionscadal a thabhairt cothrom le dáta agus a thabhairt chun críche sula ndéanfar é a thógáil a luaithe a cheapfar é agus é a chur chun feidhme agus a chothabháil le linn na céime tógála.  |
| 1.2         | C    | Cuimseofar an Sceideal deiridh de Thiomantais Chomhshaoil sa CEMP. Beidh mionsonraí sa CEMP maidir le modheolaíochtaí feidhmíocháin do na tiomantais chomhshaoil go léir.  |
| 1.3         | C    | Ceapfaidh an cliant foireann bainistíochta conartha ar an láthair fad is a mhairfidh an chéim thógála. Déanfaidh an foireann maoirseacht ar thógáil na n-oibreacha, lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht an Chonraitheora lena chinntiú go gcuirfear tiomantais chomhshaoil atá beartaithe do chéim na tógála i bhfeidhm agus go ndéanfar tionchair thógála agus núis a íoslaghdú.   |
| 1.4         | C    | Beidh an foireann bainistithe tógála ag idirchaidreamh le comharsana agus leis an bpobal i gcoitinne le linn na céime tógála chun a chinntiú nach mbeidh mórán cur isteach i gceist.   |
| 1.5         | C    | Beidh Bainisteoir Comhshaoil (EM) ar foireann an Chonraitheora a bheidh freagrach as an bPlean Bainistíochta Comhshaoil Tógála (CEMP) a chur chun feidhme le linn na tógála. Déanfaidh an EM sceideal faireacháin a tharraingt suas a bheidh ag teastáil, ina liostófar an cineál tuarascála a bhfuiltear ag súil léi agus ina sonrúfar cé dó ar cheart na tuarascálacha a sheoladh, etc. Is é/i an EM a bheidh freagrach as a chinntiú gur daoine inniúla a dhéanfaidh an mhonatóireacht ar fad. Sa chás go dtitfidh na torthaí monatóireachta lasmuigh den raon a bheidh sa chonradh, is é/i an EM a bheidh freagrach as gníomh ceartaitheach a thionscnu agus tuairisciú ina leith. D'fhéadfadh sé go mbeadh gá á réir leis na Bearta Rialaithe Comhshaoil iomchuí a athrú.<br><br>Soláthróidh an EM seisiúin eolais d'foireann shinsearach an Chonraitheora lena n-áirítear an Bainisteoir Tionscadail, an Bainisteoir Cláir, an Bainisteoir Tógála, Innealtóirí Deartha, Gníomhairí Struchtúir agus Gníomhairí Láithreán maidir leis an CEMP agus na Tiomantais/Ceanglais Comhshaoil a chaithfear a chomhlíonadh le linn na céime tógála. Beidh Foireann Monatóireachta Láithreán an Fhostóra ag déanamh monatóireachta go bhfuiltear ag comhlíonadh an CEMP. |
| 1.6         | C    | Suiteálfar bearta rialaithe truaillithe suas an abhainn ó gach sruth éalaithe ar an tionscadal. Áireofar leis na bearta sin meascán cui de dhraenacha scagacháin, linnte maolúcháin, claiseanna reatha, idircheapóirí peitрил agus ola, bogaidh agus trinsí/linnte insíothlúcháin (féach Caibidil 5 den TMTC nuashonraithe seo).   |
| 1.7         | C    | Nuair a bheidh an tionscadal i ngearradh nó ar chlaifort atá níos lú ná 1.5m in airde, soláthrófar draenacha scagacháin. Sa chás go mbeidh an tionscadal e ar chlaifort idir 1.5m agus 6.0m, piocfar suas rith chun srutha ón mbealach sna cainéil uisce dromchla feadh an bhealaigh.  |
| 1.8         | C    | I gcás nach féidir leas a bhaint as draenacha scagacháin agus claiseanna reatha, bainfear leas as cineálacha eile de rialuithe truaillithe fásra sula ligfear chun srutha é chuig uisce dromchla mar bhogaigh cóireála.  |
| 1.9         | C    | Beidh linn go buan sna bogaigh cóireála ar íosdoimhneacht agus ag íostoirt ar leith a bheidh in ann freastal ar an gcéad titim báistí mór.   |
| 1.10        | C    | Sna limistéir atá thar a bheith leochaileach nó fíor leochaileach, i gcás limistéir sreamhuisce nó limistéir carst, úsáidfear córais draenála atá dúnta go daingean.   |
| 1.11        | C    | Soláthrófar bearta srianta sreabha agus maolúcháin ag gach ceann de na sruthanna éalaithe dromchla ón bpríomhlíne agus ó bhóithre ceangail an tionscadail.   |
| 1.12        | C    | Freastalóidh linnte maolúcháin ar imeachtaí stoirmeacha suas le 1 i 100 bliain. Soláthrófar saoráid forseite d'imeachtaí stoirme sa bhreis ar na tréimhsí aischiur 1 i 100 bliain.   |
| 1.13        | C    | Bainfear leas as idircheapóir peitрил/ola ag gach sruth éalaithe ón bpríomhlíne agus ó na bóithre ceangail den Tionscadal.   |
| 1.14        | C    | Cuirfear limistéar um shrianadh doirte éigeandála d'íostoirt comhionann le 25m <sup>3</sup> i ngach ionad srutha éalaithe ó phríomhlíne an tionscadail de réir DN-DNG-03022.   |
| 1.15        | C    | Déanfar taobh-bhóithre (bóithre réigiúnacha, áitiúla agus mionbhóithre rochtana) ar a mbeidh colbhaí a dhraenáil trí shilteáin agus draenacha iompair nó comhdhraenacha scagaire/iompair.<br><br>Scaoilfear draenacha le píobáin chuig sruth éalaithe, draein séalaithe, córais draenála reatha atá sách mór, díog, clais reatha nó chuig córas draenála na príomhlíne. Ag brath ar thopagrafaíocht agus ar choinníollacha sruthchúrsa dromchla, d'fhéadfadh sé go mbeadh gá le poll suite nó trinse/imchuach insíothlúcháin.  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 1.16        | C    | Déanfar draenáil ar thaobh-bhóithre nach bhfuil gá le colbhaí orthu agus úsáid á baint as draenáil thar an imeall nó comhdhraenacha scagaire. Beidh an t-uisce dromchla ag sceitheadh chuig córas draenála reatha a bheidh sách mór, sruth éalaithe, draein séalaithe, clais, clais reatha nó chuig an gcóras draenála príomhlíne.   |
| 1.17        | C    | Soláthrófar rochtain chuig gach gné den chóras draenála lena n-áirítear na saoráidí coimeáda doirte, an rialú ar thruailliú agus na linnte maolúcháin.   |
| 1.18        | C    | Agus an tionscadal á tógáil, déanfar cigireachtaí amhairc agus monatóireacht go leanúnach ar na bealaí iompair feadh na mbóithre poiblí chun a chinntiú go ndéanfar taifead ar aon damáiste a dhéanann trácht tógála agus go gcuirfear an t-údarás áitiúil iomchuí ar an eolas faoi. Déanfar socrúithe chun caoi a chur ar aon damáiste a dhéanfar chuig caighdeán cuí agus go tráthúil chun go mbeidh an laghad cur isteach agus is féidir mar thoradh orthu. Ach a mbeidh an tionscadal tógtha, déanfar na suirbhéanna a rinneadh ag an gcéim réamhthógála an athuair agus cuirfear i gcomparáid na suirbhéanna réamhthógála agus tar éis tógála chun a fháil amach an bhfuil aon ghá le hobair feabhsúcháin tar éis na tógála.  |
| 1.19        | C    | Beidh ar an bhfoireann tionscadail agus na soláthróirí ábhar go léir cloi leis an bPlean Bainistíochta Trácht Tógála (CTMP). Mar atá léirithe laistigh den CTMP, comhaontóidh an Conraitheoir agus feidhmeoidh sé/sí na bearta monatóireachta chun éifeachtacht an CTMP a dheimhniú agus déanfaidh an t-innealtóir cónaithe monatóireacht ar chomhlíonadh thar ceann an chliaint. Comhlíonfar cigireachtaí/spotsheiceálacha go rialta chun a chinntiú go mbeidh an fhoireann tionscadail agus na soláthróirí ábhar go léir ag leanúint na mbearta atá comhaontaithe agus glactha sa CTMP.  |
| 1.20        | C    | Déanfar oibreacha cobhsaithe agus athchóirithe iomlána ar aon damáiste struchtúrach a dhéantar do fhoirgnimh/struchtúir/toibreacha mar thoradh ar an tógáil.   |
| 1.21        | C    | Is iad seo a leanas na bearta a ghlacfar lena chinntiú go gcoinnítear an suíomh tógála agus timpeall air chuig ardchaighdeán glaineachta:<br>Déanfar cigireachtaí laethúla chun monatóireacht a dhéanamh ar néatacht.<br>Leagfar síos clár rialta chun slacht a chur ar an láthair lena chinntiú go mbeidh an suíomh sábháilte agus eagraithe.<br>Más gá, beidh eangach smionagair greamaithe ar scafall ionas nach scaipfidh an ghaoth ábhair agus trealamh.<br>Rialófar dramhaíl bhia go dian ar gach cuid den suíomh.<br>Cuirfear saoráidí glanta rothaí ar fáil d'fheithiclí a bheidh ag dul amach as an suíomh tógála. Stórálfar aon sceitheadh ó níochán rothaí in umar stórála ar an láthair agus déanfaidh comhlacht tarlaithe dramhaíola ceadaithe diúscairt air ag saoráid cheadaithe nó cheadúnaithe.<br>I gcás go dtarlódh sé agus seans nach dtarlóidh go n-iompraítear puiteach ón suíomh tógála chuig an mbóthar poiblí, glanfar é de réir mar is gá agus ní ligfear dó cruachadh.<br>Cumhdófar leoraithe agus scipeanna luchtaithe más gá.<br>Déanfar cigireacht rialta ar bhóithre in aice láimhe a bheidh in úsáid ag truail le dhul isteach agus amach as an suíomh agus glanfar iad, ag úsáid scuabadóir bóthair, nuair is gá.<br>I gcás go n-éalóidh aon dramhaíl sholadach neamhbhuan as an suíomh, baileofar láithreach é agus tabharfar chuig stóras ar an láthair é, agus déanfar diúscairt air ina dhiaidh sin ar an ngnáthbhealach. |
| 1.22        | C    | Forbraíodh Plean Rialaithe Lotnaidí (PRL) chun bearta rialaithe lotnaidí a chur chun feidhme le linn thógáil an Tionscadail agus ionchorprófar é sin in CEMP. Tá achoimre ar na bearta atá san áireamh sa PRL leagtha amach sa Ráiteas Fianaise – Freagairtí ar Innealtóireacht, Gá leis an Tionscadal, Roghanna Malartacha Breithnithe agus Sócmhainní Ábhartha Agóid/Aighneachtaí Neamhthalmhaíochta mar a léitear sa taifead ar lá a haon den éisteacht ó bhéal an 18 Feabhra 2020.   |
| 1.23        | O    | Cuirfear rian rothaíochta 2m ar fáil ó Timpeallán Ghort na Bró go Gaelscoil Mhic Amhlaigh ar an dá thaobh mar a thaispeántar ar Líníocht GCRR-SK-OH-054 san áireamh in A.21.1.   |
| 1.24        | O    | Cuirfear rian rothaíochta dhá bhealach ar fáil ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh go Bóthar Rathúin ar imeall thoir Bhóthar Ghort na Bró.  |
| 1.25        | O    | Molann Comhairle Chontae na Gaillimhe go mbeadh ceapacha 583a.209, 583c.201, 583c.202; Is ceapacha sealadacha iad 583c.203 agus 583a.208 nach gá ach ar feadh thréimhse na tréimhse tógála lena n-úsáid mar chuid den chomhdhúil tógála fhoriomlán agus chun tógáil an Tionscadail a chumasú. Cuirfear ceart slí ar fáil thar Bhóthar Rochtana AR 11/01 i bhfabhar McHugh Properties chun rochtain ar na tailte seo a chur ar fáil.  |
| 1.26        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí 10m ar leithead ar fáil i bhfabhar an úinéara talún i nDáileacht Talún 570 chun rochtain a éascú idir na dáileachtaí talún thuaidh agus theas faoi Tharbhealach Mhionlaigh.  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 1.27        | O    | Molann Comhairle Chontae na Gaillimhe go mbainfí dáileacht talún 717a.201 den Ordú um Chuarbhóthair N6 i gCathair na Gaillimhe 2018.   |
| 1.28        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí 10m ar leithead ar fáil i bhfabhar úinéir na dtailte atá teorantach le Fóiliónna GY123020F, GY21502F agus GY109981F chun rochtain ar na tailte sin agus uathu a éascú chuig/ó Chaisleán Mhionlaigh Boithrin trasna Dáileacht Talún 765c.201.                           |
| 1.29        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí ar fáil thar bhóthar rochtana reatha The Heath (seachas an bóthar rochtana nuathógtha AR 07/10) i bhfabhar réadmhaoine ag an bhFraoch.   |
| 1.30        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí talmhaíochta (chun pas a fháil agus athbhealach a dhéanamh le feithiclí nó gan iad ach gan beostoc de shiúl na gcós) ar fáil thar bhóthar rochtana reatha an Fraoigh agus thar bhóthar rochtana nuathógtha AR 07/10 i bhfabhar úinéirí dáileachtaí talún 504 agus 506. |
| 1.31        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí ar fáil thar bhóthar rochtana nuathógtha Achadh an Churraigh AR 08/03 i bhfabhar na maoine ag Achadh an Churraigh.   |
| 1.32        | O    | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ceart slí ar fáil thar bhóthar rochtana coinnithe Achadh an Churraigh atá ann cheana féin i bhfabhar na maoine ag Achadh an Churraigh.   |
| 1.33        | C    | Íocfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe as cóiríocht mhalartach do theaghlach Kerin (Ard na Locha) a athchóireofar le linn thréimhse 9 mí na n-oibreacha talún ag an N59.  |

## 23.2 Dramhaíl

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 7.1         | C    | Déanfar bainistiú cúramach ar dhramhaíl a ghinfear i rith chéim na tógála de réir an ordlathais dramhaíola a bhfuil glacadh leis a thugann tús áite do chosc, íoslachdú, athúsáid agus athchúrsáil thar dhíúscairt agus aisghabháil fuinnimh agus ar deireadh díúscairt go líonadh talún.  |
| 7.2         | C    | Cuirfear an t-ordlathas dramhaíola i bhfeidhm trí dheiseanna a aithint ar dtús chun cosc a chur ar tháirgeadh dramhaíola, agus ansin chun an méid dramhaíola a tháirgtear a íoslachdú.   |
| 7.3         | C    | I gcás nach bhfuil cosc agus íoslachdú indéanta, lorgófar bealaí chun dramhaíl a athúsáid agus a athchúrsáil, ar an suíomh más féidir chun na tionchair a tharlóidh de bharr iompair a sheachaint. Mura féidir é sin a dhéanamh, déanfar imscrúdú ar dheiseanna chun an dramhaíl nach bhfuil ar an láthair a athúsáid nó a athchúrsáil nó cuirfear an dramhaíl chuig saoráid aisghabhála fuinnimh, agus ní dhéanfar díúscairt ar dhramhaíl chuig líonadh talún ach amháin nuair nach bhfuil aon rogha eile ann.  |
| 7.4         | C    | Is Conraitheoirí amháin, a bhfuil ceadanna bailithe dramhaíola bailí acu, a bhaileoidh an dramhaíl go léir a thógfar ón láithreán, faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráidí) 2007 agus Rialacháin (Leasú) 2008, 2014, 2015. Beidh ceadúnais nó ceadanna dramhaíola iomchuí ag gach saoráid a dtabharfar dramhaíl chucu, faoi na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 - 2011, agus na rialacháin faoi sin, a thabharfaidh deis dóibh an cineál dramhaíola a sheolfar ann a ghlacadh.  |
| 7.5         | C    | Íoslachdófar giniúint dramhaíola guaisí, agus déanfar aisghabháil ar dhramhaíl den sórt sin nuair is féidir, agus ní dhéanfar díúscairt air ach amháin nuair nach féidir é a aisghabháil. Déanfar dramhaíl ghuaiseach a bhainistiú de réir na reachtaíochta iomchuí.   |
| 7.6         | C    | Seachadfar gach dramhaíl ó thógáil an Tionscadail chuig saoráidí dramhaíola údaráithe de réir na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996-2024. Trí shaoráidí a bhfuil na ceadanna/an ceadúnas dramhaíola iomchuí amháin acu a úsáid, beidh Comhairle Chontae na Gaillimhe sásta go gcloífidh an Conraitheoir le cuspóirí an Achta um Bainistiú Dramhaíola agus go ndéanfar aon astaíochtaí comhshaoil (torann, deannach, uisce) a bhainistiú ag an suíomh sprice agus dá bhrí sin go mbeidh an t-úinéir/oibreoir an tsuímh sprice freagrach go dlíthiúil astu. Ar an gcaoi sin is féidir le Comhairle Chontae na Gaillimhe a bheith sásta go mbeidh an ghné bainistíochta carta lasmuigh den suíomh ag cloí go dlíthiúil le reachtaíocht chomhshaoil agus bainistíochta dramhaíola. |
| 7.7         | C    | Tríd is tríd, féadfar a áireamh le hábhair dramhaíola tógála smionagar ginearálta tógála, adhmaid agus cruach atá d'fhuilleach, olaí innealra agus réitigh glantacháin cheimiceacha. Seachnófar an nós atá ann an iomarca ábhar agus trealamh a cheannach rud lena gcruthófar tuilleadh dramhaíola.  |
| 7.8         | C    | Cinnteoídh an Comhordaitheoir Dramhaíola Tógála agus Scartála go ndéanfar iniúchadh dramhaíola ar an tionscadal ach a gcuirfear tús leis an obair thógála ag an suíomh agus ar aon saoráidí ina mbeidh dramhaíl ón tionscadal á sheachadadh chuige, de réir mar a éilítear.  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | Gheobhaidh an Fostóir achoimrí ar aon tuarascálacha iniúchta a bheidh tugtha chun críche laistigh de thrí mhó ó dheireadh gach bliain féilire. Déanfar monatóireacht ar éifeachtacht agus ar chruinneas na cáipéisíochta ar bhonn rialta trí chuairteanna rialta ar an suíomh.  |
| 7.9         | O    | Seachadfar an dramhaíl oibríochta go léir chuig saoráidí dramhaíola údaraithe de réir na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 - 2024.   |
| 7.10        | O    | Tar éis na tógála, déanfar an Plean Bainistithe Speiceas Ionrach Neamhdhúchasach a nuashonrú don chéim oibríocháin, cuirfear san áireamh na torthaí ón bplean bainistíochta speiceas ionrach neamhdhúchasacha agus na riachtanais cothabhála oibríochta. D'fhéadfadh sé go mbeadh gá le modhanna cóireála leantacha mar chóireáil cheimiceáin sa chás go mbeadh sin sonraithe sna riachtanais maidir le rialú leanúnach.  |
| 7.11        | C    | Lorgófar deiseanna chun ábhair, seachtháirgí agus dramhaíl a athúsáid le linn chéimeanna éagsúla an Tionscadail.  |
| 7.12        | C    | Seolfar ábhar tochailte neamhghuaiseach lena athchúrsáil nó lena aisghabháil.   |
| 7.13        | C    | Déanfaidh duine cuicháilithe faireachán ar thochailtí meilte déanta (ina bhfuil meascán de tharmac, coincreít, plaistigh, ábhair bhallasta agus gaineamh silice) chun a áirithiú go ndéanfar aon teophointí éillithe a d'fhéadfadh a bheith ann a shainithint i gceart, agus go ndéanfar an t-ábhar éillithe a dheighilt agus a dhiúscairt go hiomchuí.   |
| 7.14        | C    | Déanfar aon ábhar éillithe sainaitheanta a dheighilt agus a stóráil i limistéar nach bhfuil aon fhéidearthacht ann go nginfear rith chun srutha nó go ndéanfar insíothlú chun draenála talún nó uisce dromchla. Tabharfar aire chun a chinntiú nach dtrasnaíonn an teophointe ithreacha glana éillithe in áiteanna eile ar fud an láithreáin.   |
| 7.15        | C    | Má thagtar air, déanfar aon aispeist a d'fhéadfadh a bheith ann le linn na céime tógála a bhainistiú trí úsáid a bhaint as bearta caighdeánacha sláinte agus sábháilteachta mar a leagtar amach in 'Ábhair ina bhfuil Aispeist (ACManna) in Ionaid Oibre: Treoirlínte Praiticiúla maidir le Bainistiú agus Laghdú ACM' <sup>1</sup> . Luaitear sa doiciméad sin 'go mbeidh conraitheoir speisialaithe aispeiste ag teastáil chun aispeist a bhaint as ithir éillithe chun aon aispeist infriochta a bhaint' agus 'ba cheart do mheasúnú riosca arna dhéanamh ag duine inniúil neamhspleách na bearta rialaithe agus na straitéisí feabhsúcháin is iomchuí a chinneadh'. |
| 7.16        | C    | Coinneofar an láithreán chun cosc a chur ar bhruscar agus déanfar bruscar a bhailiú go rialta ar fud an láithreáin.   |
| 7.17        | C    | Úsáidfead seachadadh díreach in am chun cur amú ábhair a íoslagháil.  |
| 7.18        | C    | Stórálfar péinteanna, séaltáin agus ceimiceáin ghuaiseacha in áiteanna slána bunda.   |
| 7.19        | C    | Cuirfear oiliúint ar gach ball foirme ar an láthair maidir le conas dramhaíl a íoslagháil (i.e. oiliúint, ionduchtú, cigireachtaí agus cruinnithe).   |
| 7.20        | C    | Déanfar ábhair ar an láthair a stóráil i gceart agus go slán.   |
| 7.21        | C    | Nuair is féidir, déanfar miotal, adhmaid, gloine agus ábhar in-athchúrsáilte eile a dheighilt agus a bhaint lasmuigh den láthair chuig saoráid cheadaithe / cheadúnaithe le haghaidh athchúrsála. Úsáidfead códú dathanna srutha dramhaíola agus grianghraif chun idirdheighilt a éascú.  |
| 7.22        | C    | Déanfar dramhaíl oifige agus bia ar an láthair a thagann chun cinn a dheighilt ina bhfoinsí in-athchúrsáilte measctha tirime, ina ndramhaíl in-bhithdhíghráidithe agus ina ndramhaíl iarmharach ar a laghad.  |
| 7.23        | C    | Déanfar boscaí bruscair dramhaíola, coimeádáin, coimeádáin scipeála agus limistéir stórála a lipéadú go soiléir le cineálacha dramhaíola ba cheart a bheith iontu, lena n-áirítear grianghraif de réir mar is iomchuí.  |
| 7.24        | C    | Úsáidfead scipeanna leithscartha laistigh de limistéar leithscartha dramhaíola ainmnithe a bheidh suite sa Chomhdhúil Foirgníochta ar an láthair (go háirithe le haghaidh dramhaíl ghuaiseach, gipsim, miotail, adhmaid, dramhaíl thámh agus dramhaíl ghinearálta).   |

<sup>1</sup> An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, 2013. Ábhair ina bhfuil aispeist (ACManna) in Ionaid Oibre. Ar fáil ag: [https://www.hsa.ie/eng/publications\\_and\\_forms/publications/chemical\\_and\\_hazardous\\_substances/asbestos-containing\\_materials\\_acms\\_in\\_workplaces\\_-\\_practical\\_guidelines\\_on\\_acm\\_management\\_and\\_abatement.html](https://www.hsa.ie/eng/publications_and_forms/publications/chemical_and_hazardous_substances/asbestos-containing_materials_acms_in_workplaces_-_practical_guidelines_on_acm_management_and_abatement.html)

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 7.25        | C    | Déanfaidh an Conraitheoir ceaptha an chainníocht a thaifeadh i dtonaí agus i gcineálacha dramhaíola agus ábhar a fhágann an láithreán le linn na céime tógála. Déanfar ainm, seoladh agus sonraí údaráithe na saoráidí agus na suíomhanna uile a seachadtar dramhaíl agus ábhair chucu a thaifeadh mar aon le cainníocht na dramhaíola i dtonaí a sheachadtar chuig gach saoráid. Taispeánfar sna taifid ábhar a aisghabhtar, a athchúrsáiltear agus a dhiúscaítear. |
| 7.26        | C    | Bainfear dramhaíl a ghintear ar an láthair a luaithe is indéanta tar éis í a ghiniúint lena seachadadh chuig saoráid dramhaíola údaráithe.   |
| 7.27        | C    | Cinnteoídh an Conraitheoir ceaptha go mbeidh deimhniú clárúcháin, cead saoráide dramhaíola agus/nó ceadúnas dramhaíola GCC cuí i bhfeidhm ag aon saoráidí stórála eatramhacha lasmuigh den láthair le haghaidh ábhar tochairte.  |
| 7.28        | C    | I gcás ina bhfuil gá le fógraí faoi Rialachán 27 i ndáil leis an Tionscadal, déanfaidh an Conraitheoir ceaptha fógraí faoi Rialachán 27 a chomhlánú agus a chur faoi bhráid GCC lena n-athúsáid ag seachtháirgí.   |
| 7.29        | C    | Beidh an t-údarú dramhaíola iomchuí ábhartha i bhfeidhm do gach saoráid a sheachadtar dramhaíl chuici (i.e. deimhniú clárúcháin, cead saoráide dramhaíola agus / nó ceadúnas dramhaíola GCC).  |

### 23.3 Daonra agus Sláinte

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 19.1        | C/O  | Áiseanna trasnaithe coisithe a chur ar fáil ag aomhail idir an N6 GCRR atá beartaithe agus mionbhóithre a fheastalaíonn ar phobail tuaithe áitiúla.   |
| 19.2        | C    | Sciathadh sealadach amhairc agus torainn a chur ar fáil ó oibreacha tógála ag reilig Shéipéal San Séamas i bPáirc na Sceach agus ag Scoil San Séamas, Páirc na Sceach.  |
| 19.3        | C/O  | Saoráid trasnaithe do choisí a chur ar fáil ag Acomhal Pháirc na Sceach le N59 an Bóthar Ceangail Thuaidh le linn na tógála agus an oibriúcháin.  |
| 19.4        | C    | Aon deighilt faidreiseach a sheachaint agus achar úsáide a íoslghdú trí thrácht tógála den tSeanbóthar.   |
| 19.5        | C    | Soláthar a dhéanamh do rochtain mhalartach feadh bhruach Abhainn na Gaillimhe, mar aon le réamhchomhairle a thabhairt do dhaoine a bheidh ag siúl, má bhíonn feidhm le srianta rochtana i ngeall ar thógáil an droichid coisithe.<br>Coinneofar rochtain shábháilte ar fud an láithreáin tógála laistigh de Champas Spóirt OÉG ar feadh ré an chonartha tógála. |
| 19.6        | C    | Oibreacha tógála a chéimniú chun na tionchair ar imeachtaí rásaíochta a íoslghdú ag Ráschúrsa na Gaillimhe.   |
| 19.7        | C    | Comharthaí treo a sholáthar i gcomhair rochtain ar áiteanna díolachán carranna agus d'ionad sórtála An Post ar an N83 i rith na tógála.   |
| 19.8        | C/O  | Saoráidí trasrian coisithe a sholáthar ag Acomhal Bhóthar Áth Cinn an N84 i rith tógála agus oibríochta.  |
| 19.9        | C/O  | Cosán a chur ar fáil laistigh d'fháilíne an N6 GCRR atá beartaithe feadh Bhóthar na Scoile, An Caisleán Gearr.  |
| 19.10       | C    | Comharthaíocht treo a chur ar fáil do Pháirc Gnó Chnoc Mhaoil Drise, lena n-áirítear cead díoltóireachta atá suite ansin le linn na céime tógála.   |
| 19.11       | C/O  | Bearta a dhéanamh lena chinntiú nach n-úsáidtear cul-de-sac nó tailte in aice láimhe le haghaidh páirceáil neamhdhleathach sa chéim tógála agus oibríochta.   |
| 19.12       | C    | Le linn na tógála, soláthrófar gach fógra poiblí agus gach nuashonrú ar thionscail phoiblí i nGaeilge agus i mBéarla araon  |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 19.13       | C    | Cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh an chumarsáid ó lá go lá a bhainfidh le tógáil an tionscadail i mBéarla, beidh sé de chumas ag an gConraitheoir cumarsáid agus comhfhreagras a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus acmhainní foirne dóthanach agus comhréireach a thabhairt chun déileáil le haon duine ar mian leis comhfhreagras agus cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. |
| 19.14       | O    | Luafar logainmneacha de réir an Ordaithe Logainmneacha iomchuí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.   |
| 19.15       | C    | Suiteálfar crosaire coisithe ag an mbealach isteach chuig Cairéal Leacaigh sula gcuirfear tús le hoibreacha tógála chun an glasbhealach a chothabháil. Coimeádfaidh an conraitheoir an trasnú coisithe sin ar feadh ré na n-oibreacha. Beidh srian luais 15km/u ar an mbóthar rochtana isteach i gcomhdhúil an láithreáin ag Cairéal Leacaigh ar feadh ré na n-oibreacha.            |
| 19.16       | C    | Íocfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe as cóiríocht mhalartach do theaghlach Kerin (Ard na Locha) a athchóireofar le linn thréimhse 9 mí na n-oibreacha talún ag an N59.  |
| 19.18       | C/O  | Cuirfear rian rothaíochta 2m ar fáil ó Timpeallán Ghort na Bró go Gaelscoil Mhic Amhlaigh ar an dá thaobh.   |
| 19.19       | C/O  | Cuirfear rian rothaíochta dhá bhealach ar fáil ó Ghaelscoil Mhic Amhlaigh go Bóthar Rathúin ar imeall thoir Bhóthar Ghort na Bró.  |
| 19.22       | C/O  | Chun idirnasc a chinntiú le haghaidh OÉG tar éis an tógáil a chríochnú, cuirfidh GCC ceart slí ar fáil don OÉG chun na tailte faoin tarbhealach atá beartaithe a úsáid chun críocha spóirt/lúthchleasa trí léas fada.  |

## 23.4 Sócmhainní Ábhartha Neamhthalmhaíochta

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 15.1        | C    | Sa chás go gceadóidh an Bord Pleanála an Scéim Bóithre Cosanta agus an Scéim Mótarbhealaí agus go gceadófar sin faoi Alt 51 d'Acht na mBóithre 1993 (arna leasú) agus faoi réir maoiniú a bheith ar fáil, seirbheálfar Fógra Gnóthaíochta ar dtús báire ar úinéirí, ar léasaithe agus ar áititheoirí na dtithe cónaithe agus na maoinne tráchtála a bheidh le ceannach, laistigh de sé mhí ó thiocfaidh an scéim i bhfeidhm, sin mura mbeidh iarratas déanta ar Athbhreithniú Breithiúnach, agus sa chás sin déanfar an Fógra Gnóthaíochta a sheirbheáil de réir fhorálacha Alt 217 (6A) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 mar atá curtha isteach ag an Acht um Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (Teorainneacha Ama a Fhadú) 2010. Is é/í an t-cadránaí maoinne a chomhaontóidh nó a chinnteoidh cúiteamh chomh luath agus is féidir ach a ndéanfar an Fógra Gnóthaíochta a sheirbheáil. Ach a mbeidh an cúiteamh comhaontaithe nó cinntithe agus teideal sásúil tugtha, féadfar iocaíocht i bpáirt a dhéanamh agus féadfaidh an t-éilitheoir fanacht ar feadh thréimhse chomhaontaithe sa mhaoin a bheidh le ceannach. Leis sin cuirfear deireadh leis an éiginnteacht a bheidh ar an éilitheoir agus éascóidh sé socrúithe a bheidh á ndéanamh, chomh luath agus is féidir, chun maoin eile a chinntiú dó féin. |
| 15.2        | C    | I gcás ina bhfuil tionchar ar an rochtain reatha ar réadmhaoin, cuirfear é sin ar ais nó cuirfear rochtain mhalartach ar fáil   |
| 15.3        | C    | I gcás ina mbeidh tionchar ar an mbonneagar do sholáthraithe seirbhíse, cuirfear é sin ar mhalairt slí nó cuirfear ar ais é de réir cheanglais na soláthraithe seirbhíse roimh an tógáil.   |
| 15.4        | C    | Le linn na tógála, coinneofar rochtain theoranta ar fud an limistéir tógála ag saoráidí Champas Spóirt OÉG.   |
| 15.5        | C    | <del>Cuirfear saoráidí mhalartacha páirce ar fáil in ionad na bpáirceanna reatha a mbeidh tionchar díreach ag an bhforbairt bóthair atá beartaithe orthu. Áirítear leis na saoráidí páirce CLG 3G faoi shoilse agus limistéar traenála 3G faoi shoilse agus bonneagar láithreáin gaolmhar chun na páirceanna a dhraenáil agus troscán cosúil le fáil/eangach chun an liathróid a stopadh.</del> Trasnaíonn N6 GCRR atá beartaithe an puball spóirt reatha OÉG agus dá bharr sin bíonn tionchair dhíreacha acu ar an gceann thiar agus déanfar an mionathrú seo a leanas ar an bhfoirgneamh:   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Déanfar an seomra gléasra reatha ar an taobh thiar, seomra feistis amháin, limistéar stórála amháin, limistéar meáchan amháin agus hallaí rochtana gaolmhara ar urlár na talún agus na leibhéil uachtaracha a scartáil.</li> <li>Athlonnófar an seomra gléasra thiar agus an trealamh gaolmhar atá ag gabháil leis.</li> <li>Tógfar agus déanfar athchumrú ar na ballaí inmheánacha agus seachtracha, ar an díon, agus an áit ina bhfuil na fuinneoga agus na doirse.</li> </ul>   |
| 15.6        | C    | Le linn thógáil Dhroichead na Coiribe, coinneofar rochtain mhalartach <del>ar fáil ar feadh bhruach Abhainn na Coiribe</del> ar fud an limistéir tógála ag Campas Spóirt OÉG i gcónaí.  |
| 15.7        | C    | Tá na hoibreacha chun stáblaí athsholáthair a sholáthar ag Ráschúrsa na Gaillimhe ina n-ábhar d'iarratas pleanála ar leith a chuir Iontaobhas Choiste Rásaíochta na Gaillimhe faoi bhráid Thagairt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ar eisigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe cinneadh deontais ina leith an 2 Nollaig 2024, ach is ó chuid den Tionscadal chun críocha MTC agus MC a thagann na hoibreacha sin. Tá na hoibreacha seo deartha chun maolú a dhéanamh ar aon chur isteach ar ghnáthoibriú Ráschúrsa na Gaillimhe le linn thógáil an N6 GCRR atá beartaithe. Mar a luadh cheana, cuirfear stáblaí sealadacha ar fáil freisin d'ábhar an iarratais phleanála thuasluaite chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe, ag Ráschúrsa na Gaillimhe agus beidh siad ar fáil le linn thógáil an N6 GCRR atá beartaithe go dtí go mbeidh tollán Ráschúrsa na Gaillimhe críochnaithe agus go mbeidh an N6 GCRR atá beartaithe ag feidhmiú. Tógfar na stáblaí buana ansin nuair a bheidh tógáil an N6 GCRR atá beartaithe curtha i gcrích. |
| 15.8        | C    | Mar gheall ar bhearta maolaithe faoi mar atá mionsonraithe i gcomhaontuithe oibreacha cóiríochta aonair, cosúil le cóireáil teorann, bealaí isteach i dtithe, suirbhéanna ar riochtaí maoinne (mar atá i gcás Torann agus Creathadh), ductáil a sholáthar chun seirbhísi a éascú, rochtain a chothabháil i rith na tógála agus míreanna eile, cuirfear deireadh le tionchair a bhaineann le maoinne a bhfuil páirt-thógáil talún i gceist leo.  |
| 15.9        | C    | I gcás ina mbeidh tionchar ar an mbonneagar do sholáthraithe seirbhíse, cuirfear é sin ar mhalairt slí nó cuirfear ar ais é de réir cheanglais na soláthraithe seirbhíse roimh an tógáil. Tabharfar fógra roimh ré d'úsáideoirí seirbhíse maidir le haon chur isteach sealadach nó aon bhriseadh cumhachta a chaithefear a dhéanamh mar gheall ar na hoibreacha tógála. Beidh an cur isteach ar sheirbhísi nó an briseadh cumhachta pleanáilte go cúramach ionas nach dtarlóidh siad ach ar feadh achar gearr.  |
| 15.10       | C    | Athnascfar an soláthar uisce poiblí agus na córais uisce bhréin a bheidh i gceist. Déanfar na malairtí slí riachtanacha go léir de réir cheanglais an údaráis áitiúil agus Uisce Éireann. I gcás ina mbeidh tionchar ar sholáthairtí uisce óil príobháideacha, cuirfear tobar nua nó soláthar malartach uisce nó cúiteamh airgid ar fáil nuair a chaillfear an tobar.   |
| 15.11       | O    | Leasaíodh an straitéis mhaolaithe ag Campas Spóirt OÉG chun an méid seo a leanas a léiriú: <ul style="list-style-type: none"> <li>Níl gá a thuilleadh leis an bpáirc CLG féarbhunaithe atá ann ó dheas díreach in aice le hAbhainn na Coiribe don straitéis mhaolaithe in OÉG.</li> <li>Déanfar an pháirc CLG atá bunaithe ar fhéar ó thuaidh díreach in aice le hAbhainn na Coiribe, atá á fáil go sealadach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, a athbhunú mar limistéar oiliúna féir, le bonn gainimh agus draenáil chuí ar aon dul leis an úsáid atá á baint as faoi láthair tar éis na tógála agus cuirfear ar ais chuig an UoG é.</li> <li>Chun idirnásc a chinntiú le haghaidh OÉG tar éis an tógáil a chríochnú, cuirfidh GCC ceart slí ar fáil don OÉG chun na tailte faoin tarbhealach atá beartaithe a úsáid chun críocha spóirt/lúthchleasa trí léas fada.</li> </ul>  |
| 15.13       | CO   | Cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe Ob_521_O_517.14_02 ar an eolas faoi aon dhúnadh lae nó oíche ar dá réadmhain atá le teacht.   |
| 15.14       | C    | Déanfar na geataí stairiúla maisiúla atá ann cheana ag an mbealach isteach chuig Eastát Achadh an Churraigh a bhaint, a stóráil agus a thógáil ag an mbealach isteach tosaigh nuair a bheidh siad críochnaithe, ag tabhairt faoi deara nach bhfuil siad dúnta faoi láthair agus nach ndúnfaidh siad agus nach gcuimseoidh siad leithead nua an bhealaigh isteach.   |
| 15.15       | C    | Déanfar an chomharthaíocht reatha ag réadmhain 668 ar Bhóthar N83 Thuama a bhaint, a stóráil agus a thógáil ag an réadmhain nuair a bheidh sí críochnaithe.   |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 15.16       | C    | Beidh na tailte iarmharacha ag maoin 539 agus 540 claonta ó chúl an bhalla eastáit reatha coinnithe suas go dtí claifort an Tionscadail.   |
| 15.17       | C    | Déanfar na modhnuithe ar an bPuball Spóirt ag Campas Spóirt OÉG mar oibreacha cumasúcháin le linn thréimhse an tsamhraidh sula gcuirfear tús le tógáil an N6 GCRR atá beartaithe.  |
| 15.18       | C    | Coinneofar áiseanna leasa ag an bPuball Spóirt ag Campas Spóirt OÉG ar fud na n-oibreacha tógála.  |
| 15.19       | C    | Ní cheadófar páirceáil ag carrchlós Champas Spóirt OÉG don phearsanra atá fostaithe le haghaidh na n-oibreacha tógála.   |
| 15.20       | C    | Déantar gealltanais bhreise a thugtar d'úinéirí talún maidir le rochtain agus cóireálacha teorann a mhionsonrú ar Fhigiúirí 5.5.01 go 5.5.30 a áirítear in Imleabhar 3 den TMTC nuashonraithe seo. <del>Lena n-áirítear iad siúd a leagtar amach i Ráiteas Fianaise an Uasail McCarthy a léirítear sna líniochtaí leasaithe dar teideal 'Aguisín Leasaithe A.9.1 Sonraí Oibreacha Cóiríochta Úinéirí Talún 12' atá i gceangal leis seo agus na líniochtaí leasaithe dar teideal 'Aguisín Leasaithe A.1.9 Cóireáil Teorann 12' atá i gceangal leis seo, a chuirtear in ionad na líniochtaí sin in Aguisín A.9.1 agus A.1.9 a bhí i gceangal leis an bhFreagairt ar Iarraidh ar Fhaisnéis Bhreise (RFI).</del> |
| 15.21       | C    | “Tábla 9.3: Bóithre Rochtana Priobháidí (Tábla nuashonraithe 5.15 <del>45.5</del> de EIAR)” a bhí san áireamh san Iarraidh ar Fhreagairt Faisnéise Bhreise agus tugadh gealltanais bhreise d'úinéirí talún i leith bóithre rochtana priobháidí. Léirítear i dTábla 5.15 den TMTC nuashonraithe seo na sonraí bóthair rochtana is cothroime le dáta. <del>Lena n-áirítear iad siúd atá leagtha amach i Ráiteas Fianaise Ms. McCarthy, agus Tábla Nuashonraithe 9.3 san áireamh anseo mar Aguisín A.21.7 den Sceideal Gealltanais seo. Tá na nuashonruithe san áireamh i ndath dearg sa tábla seo.</del>   |
| 15.22       | C    | Dáileacht talún 207 – Balla teorann nua a thógáil ar feadh Bhóthar Aille atá ann cheana (L5384) ar feadh mhéid iomlán na maoin agus is é airde an bhalla teorann atá ann cheana.   |
| 15.23       | C    | Dáileacht talún 607 – Balla teorann nua os comhair cloiche a thógáil ag tosach na maoin feadh an N84 atá ann cheana go dtí airde 1.8m, céibheanna go dtí an bealach isteach, geataí frithchaiteacha torainn a chur san áireamh agus cabhsa a athghrádú.  |
| 15.24       | C    | Dáileacht 666 – Bealach isteach intíre nua a thógáil ag tosach na réadmhaoine feadh an N83 atá ann cheana ar bhonn comhchosúil agus é socraithe siar 5m ó imeall an charrbhealaigh.  |
| 15.25       | C    | Cuirfear geata iontrála allamuigh breise ar fáil ó AR4/05 chun freastal ar chlós na feirme i ndáileacht talún 216.   |
| 15.26       | C    | Beidh an balla teorann cloiche nua le haghaidh plota 125 1.5m ar airde.  |
| 15.27       | C    | Beidh an balla nua teorann cloiche do dháileacht talún 493 ag teacht le hairde an bhalla teorann tosaigh atá ann cheana.   |
| 15.28       | C    | Beidh an balla teorann cloiche nua do dháileacht talún 523 comhoiriúnach leis an mballa atá ann cheana feadh an Chiorcláin Bhóthair agus beidh sé 2.0m ar airde feadh an bhóthair rochtana AR08/02.  |
| 15.29       | C    | Bainfear an teorainn agus an bealach rochtana atá ann faoi láthair do dháileacht talún 131 ar Bhóthar Forá Maola agus tógfar balla nua cloiche 1.5m ar airde os cionn leibhéal na talún de réir na mionsonraí caighdeánacha GCRR-SK-C0-001.<br>Go dtí teorainn thuaidh na maoin sínfidh an balla cloiche go 2.0m ar airde os cionn leibhéal na talún. Tógfar rochtain nua 4.0m ar an taobh ó thuaidh den réadmhaoin ó Bhóthar Na Forá Maola go Bóthar Ceangail Troiscaigh Theas. Tógfar an rochtain seo de réir na sonraí caighdeánacha CC-SCD-02753. Cuimseoidh an bóthar rochtana nua rochtain allamuigh nua ar CC-SCD-02754 agus geata allamuigh aonair ar CC-SCD-00309.                                  |
| 15.30       | C    | Tógfar balla coinneála cloiche le post adhmaid agus fál iarnróid suite ar a bharr mar a shonraítear in GCRR-SK-C-004 feadh teorainn an limistéir taispeána de dháileacht talún 668 in aice le Bóthar N83 Thuama. Cuirfear balla cloiche 1.2m ar fáil ar feadh an mhéid atá fágtha de Bhóthar N83 Thuama, i.e. ó imeall theas an limistéir taispeána. Is éard atá sa chóireáil teorann bheartaithe atá fágtha le haghaidh na dtailte post adhmaid agus fálú iarnróid, arna ndéanamh i gcomhréir le Mionsonra Caighdeánach TH CC-SCD-00301, ó dheas ón dáileacht agus fálú slándála Paladin timpeall ar na linnte cóireála beartaithe.   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 15.31       | C    | Soláthrófar rochtain ar na tailte iarmharacha ar phlásán 729, in aice le hAcomhal Pháirc Ghnó Oirthear na Cathrach, trí bhóthar rochtana AR 15/05. Soláthrófar rochtain aonréimse de réir Sonraí Caighdeánacha TII CC-SCD-02754 le geata slándála Paladin. |
| 15.32       | C    | Tógfar comharthaíocht ag maoin 668 le linn na tógála chun a chinntiú go bhfuil an suíomh iontrála feiceálach agus so-aitheanta.  |
| 15.33       | C    | Tógfar comharthaíocht nua don ghnó ag maoin 668 tar éis na tógála, in ionad na comharthaíochta atá ann cheana.   |
| 15.34       | C    | Cuirfear geata rochtana páirce amháin ar fáil do bhóthar rochtana AR4/05.  |
| 15.35       | C    | Beidh an balla cloiche feadh theorainn dáileachta talún 521 in aice le bóthar rochtana AR 08/01 2.0m ar airde.   |
| 15.36       | O    | Bóthar rochtana AR 07/07 le gaisteáil agus le glasáil le heochair curtha ar fáil d'úinéirí réadmhaoine 486 agus 272_462.   |
| 15.37       | C    | I gcás go bhfaighfear píosa réadmhaoine nó talún atá timpeall ar réadmhaoine, tá bealaí isteach iomchuí deartha agus tógfar teorainn iomchuí   |

### 23.5 Sócmhainní Ábhartha – Talmhaíocht

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 14.1        | C    | Tabharfar rochtain don úinéir talún ar gach dáileacht talún scartha le linn thógáil an Tionscadail. I gcás ina gcuirtear isteach go sealadach ar an rochtain sin tabharfar fógra roimh ré do na húinéirí talún.  |
| 14.2        | C    | I gcás ina gcuirtear isteach ar sholáthairtí uisce agus leictreachais reatha i rith chéim na tógála cuirfear foinsé uisce nó soláthar leictreachais eile ar fáil e.g. umar uisce nó ductáil cáblaí leictreacha. Má chuirtear srian buan ar rochtain ar fhoinsí uisce óil dromchla soláthrófar soláthairtí soláthairtí eile (nó cúiteamh chun deis a thabhairt don fheirmeoir a thobar féin a dhruileáil).                              |
| 14.3        | C    | Crochfar fál teorann oiriúnach chun líne theorainn na forbartha atá beartaithe a idirdhealú agus ionas nach gcuirfear isteach ar thalamh cóngarach.  |
| 14.4        | C    | Ceapfar príomh-theagmhálaí i rith chéim na tógála chun cumarsáid a éascú idir na húinéirí talún a bheidh i gceist agus chun an t-atheagrú a dhéanfaidh feirmeoirí ar fhiontair feirme a éascú i rith tréimhsí criticiúla.  |
| 14.5        | C    | Tabharfar fógra roimh ré d'úinéirí talún a bhfuil talamh acu cóngarach do láithreáin ar a dtarlóidh briseadh cloch, pléascadh nó píleáil maidir leis na gníomhaíochtaí sin.  |
| 14.6        | C    | Íoslghdófar na tionchair ar cháilíocht an uisce trí bhíthin clár tiomantas comhshaoil le haghaidh foinsí uisce dromchla agus screamhuisce mar atá tuairiscithe sna codanna ar Hidrigeolaíocht agus Hidreolaíocht.  |
| 14.7        | C    | Íoslghdófar scaipeadh deannaigh anuas ar thalamh in aice lámhe trí thiomantais chomhshaoil atá leagtha síos sa chuid ar aer. Go hiondúil, ní bhíonn an tionchar a bhíonn ag deannach ar bheostoc ar féarach suntasach.   |
| 14.8        | C    | I gcás ina n-athraítear sruth éalaithe draenála go sealadach nó go mblocáiltear nó go ndéantar damáiste do dhraenacha talún coinneofar sruth éalaithe draenála a bheidh dóthanach agus deiseofar draenacha ar an talamh.   |
| 14.9        | O    | Beidh na dáileachtaí talún deighilte ar fad inrochtana tríd na líonra bóithre áitiúla, trí bhóithre rochtana áise agus raonta rochtana.  |
| 14.10       | O    | I gcás go mbeidh na soláthairtí uisce agus leictreachais reatha ar pháirceanna nó ar chlóis feirme scartha, tabharfar an soláthar ar ais trí dhuctáil a sholáthar nuair is gá. Nó, i gcás nach féidir ductú a úsáid cuirfear foinsé uisce nó soláthar leictreachais eile ar fáil. Le hiocháiochtaí cúitimh beidh feirmeoirí ábalta soláthairtí cumhachta agus uisce a athsholáthar.  |
| 14.11       | C/O  | Déanfar uisce ón Tionscadal a atreorú chuig locháin mhaolúcháin sula ndoirtfear é i sruthchúrsaí nó sa talamh. Trasnóidh dearadh draenála an Tionscadail draenacha páirce atá ann cheana agus iompróidh sé an t-uisce draenála chuig easanna oiriúnacha. <a href="#">Coinneoidh an t-údarás áitiúil draenálacha agus easanna draenála laistigh den fháilín atá beartaithe don N6 GCRR atá beartaithe le linn chéim na hoibríochta.</a> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 14.12       | O    | Trí thórdhreachú feadh an Tionscadail íoslachdófar an tionchar amhaire ar fheirmeacha feadh bhealach an Tionscadail agus le himeacht ama feabhsófar foscadh i bhfeirmeacha atá buailte.   |
| 14.13       | C    | Fostóidh Comhairle Chontae na Gaillimhe saineolaí eachaí nó cleachtóir tréidliachta ar feadh ré an chonartha tógála.  |
| 14.14       | C    | Déanfar dearadh agus tógáil na stáblaí sealadacha agus na stáblaí buana atá beartaithe do Ráschúrsa na Gaillimhe i gcomhairle le Bord Rialála Rásaíochta Capall na hÉireann (Rásaíocht Capall Éireann HRI). <del>Úsáidfead treoirlínte Chumann Rásaíochta Capall na Breataine mar thagarmharc sa dearadh in éagmais aon treoirlínte sonracha HRI amach anseo.</del> |
| 14.15       | C    | Leanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe de bheith i dteagmháil le Coiste Rás na Gaillimhe maidir le haon cheadú a dhéanfaid a chur i bhfeidhm a mhéid a bhaineann sé le Ráschúrsa na Gaillimhe.  |
| 14.16       | C    | Pionna eallaigh a chur ar fáil a chur in ionad pionna eallaigh atá ann cheana féin ag dáileacht 571.  |
| 14.17       | O    | Coimeádfaidh an t-údarás áitiúil fáil teorann feadh phríomhlíne an N6 GCRR atá beartaithe   |

## 23.6 Cáilíocht an Aeir

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 16.1        | C    | Cuirfead na bearta maolaithe thíos chun feidhme le haghaidh céim na tógála an Tionscadail, chun an riosca deannaigh a bhaineann le scartáil, tógáil, créfoirt agus rianú amach a laghdú, i gcomhréir le treoraíocht IAQM ón gconraitheoir ceaptha i gcomhréir le CEMP in A.7.5 den TMTC nuashonraithe seo.   |
| 16.2        | C    | Bearta a Bhaineann go Sonrach le gach Suíomh: Cumarsáid <ul style="list-style-type: none"> <li>Plean cumarsáide le páirtithe leasmhara a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm lena n-áirítear rannpháirtíocht an phobail sula gcuirtear tús leis an obair ar an láthair.</li> <li>Taispeáin ainm agus sonraí teagmhála an duine/na ndaoine atá freagrach as cáilíocht an aeir agus saincheisteanna deannaigh ar theorainn an láithreáin. D'fhéadfadh gurb é seo an bainisteoir/innealtóir comhshaoil nó bainisteoir an láithreáin. Taispeáin faisnéis teagmhála an chinn nó na hoifige réigiúnaí.</li> </ul>   |
| 16.3        | C    | Bainistiú Láithreán <ul style="list-style-type: none"> <li>Gach gearán maidir le deannach agus cáilíocht an aeir a thaifeadadh, an chúis/na cúiseanna a shainaithint, bearta iomchuí a dhéanamh chun astaíochtaí a laghdú go tráthúil, agus na bearta a rinneadh a thaifeadadh.</li> <li>Cuir an loga gearán ar fáil don údarás áitiúil nuair a iarrtar ort é.</li> <li>Taifead a dhéanamh ar aon teagmhas eisceachtúil is cúis le hastaíochtaí deannaigh agus/nó aeir, bíodh sin ar an láthair nó lasmuigh den láthair, agus ar an ngníomhaíocht a rinneadh chun an cás a réiteach sa logleabhar.</li> <li>Cruinnithe idirchaidrimh rialta a reáchtáil le láithreáin tógála ardriosca eile laistigh de 500m den Teorainn Measúnaithe Tionscadail, chun a chinntiú go ndéantar pleananna a chomhordú agus go n-íoslachdaítear astaíochtaí deannaigh agus ábhair cháithnínigh. Tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar idirghníomhaíochtaí an iompair/seachadtaí lasmuigh den láthair a d'fhéadfadh a bheith ag baint úsáid as na bealaí gréasáin bóithre straitéiseacha céanna.</li> </ul> |
| 16.4        | C    | Monatóireacht <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabhairt faoi chigireacht laethúil ar an láthair agus lasmuigh den láthair, áit a bhfuil gabhdóirí (lena n-áirítear bóithre) in aice láimhe, chun monatóireacht a dhéanamh ar dheannach, torthaí cigireachta a thaifeadadh, agus an loga a chur ar fáil don údarás áitiúil nuair a iarrtar sin. Áireofar leis sin seiceálacha rialta ar dhromchlaí amhail troscán sráide, gluaisteáin agus siolta fuinneoige laistigh de 100m den Teorainn Mheasúnaithe Tionscadail, agus beidh glanadh le soláthar más gá.</li> <li>Déanfar monatóireacht ar cháithníní (PM10 agus PM2.5) ag na gabhdóirí leochaileacha is gaire in aghaidh na gaoithe agus le gaith de na hoibreacha tógála san áit inar sainaitníodh gabhdóirí leochaileacha laistigh de 25m de na hoibreacha. Beidh an clár monatóireachta ar bun nuair a bheidh oibreacha is dóigh a chruthóidh deannach á gcur i gcrích. Tabharfaidh an mmonatóireacht deis comparáid a dhéanamh le caighdeáin cháilíochta aeir PM10 agus PM2.5 ar bhonn laethúil.</li> </ul>                 |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Déanfar monatóireacht ar theistíocht deannaigh ag roinnt suíomhanna gar don Tionscadal. Ar a laghad, déanfar monatóireacht ag an dá ghabhdóir éiceolaíoch a gaire in áiteanna ina bhfuil oibreacha ag tarlú laistigh de 250m. Déanfar monatóireacht shonrach i dteach altranais an Chaisleáin Ghearr agus oibreacha á ndéanamh laistigh de 250m de theorainn láithreáin an tí mar a aontaíodh ag an éisteacht ó bhéal. Déanfar monatóireacht leis an modh Bergerhoff, i.e. anailís ar chrúscaí bailithe deannaigh a fhágfar ar an suíomh (German Standard VDI 2119, 1972). Cuirfear na torthaí i gcomparáid le treoirleá TA Luft. Déanfar monatóireacht ar shil-leagan deannaigh ar feadh mí amháin ar a laghad sula gcuirfear tús leis na hoibreacha d'fhonn bonnlíne a leagan síos.</li> <li>Cigireachtaí rialta láithreáin a dhéanamh, torthaí cigireachta a thaifeadh, agus loga cigireachta a chur ar fáil don údarás áitiúil nuair a iarrtar sin.</li> <li>Minicíocht na gcigireachtaí láithreáin ag an duine atá freagrach as cáilíocht an aeir agus saincheisteanna deannaigh ar an láthair a mhéadú nuair a bhíonn gníomhaíochtaí a bhfuil ardachmhainneacht iontu deannach a tháirgeadh á ndéanamh agus le linn dálaí fada tirime nó gaofara.</li> </ul> |
| 16.5        | C    | <p>An Suíomh a Ullmhú agus a Chothabháil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pleanáil leagan amach an láithreáin ionas go mbeidh innealra agus deannach is cúis le gníomhaíochtaí suite ar shiúl ó ghabhdóirí, a mhéid is féidir.</li> <li>Cuirfear scáileáin deannaigh soladacha i bhfeidhm in áiteanna ina bhfuil gabhdóirí fogaire suite laistigh de 100m de na hoibreacha. Ina theannta sin, cuirfear scáileán deannaigh 2m ar fáil ag na suíomhanna sna ceantair ina bhfuil forluí idir an N6 GCRR atá beartaithe agus CSAC Loch Coirib.</li> <li>Suíomh nó oibríochtaí sonracha a chur faoi iamh go hiomlán i gcás ina bhfuil ardachmhainneacht ann maidir le deannach a tháirgeadh agus ina bhfuil an láithreán gníomhach ar feadh tréimhse fhada.</li> <li>Seachain rith chun srutha uisce nó láibe ar an láthair.</li> <li>Fálú suímh, bacainní agus scafall a choinneáil glan trí mhodhanna fliucha a úsáid.</li> <li>Bain ábhair a bhfuil sé de chumas acu deannach a tháirgeadh ón láithreán a luaithe is féidir, mura n-athúsáidtear iad ar an láithreán. Má tá siad á n-athúsáid ar chlúdach ar an láthair mar a thairiscítear thíos.</li> <li>Clúdach, síol nó stoc-chairn fál chun fuipeadh gaoithe a chosc.</li> </ul>  |
| 16.6        | C    | <p>Feithicil/Innealra Oibríúcháin agus Taisteal Inbhuanaithe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A chinntiú go múchann gach feithicil innill agus iad ina stad - gan aon fheithicil réchasta.</li> <li>Úsáid gineadóirí faoi thiomáint díosail nó peitрил a sheachaint agus úsáid a bhaint as leictreachas príomhlíonra nó trealamh faoi thiomáint ceallraí nuair is indéanta.</li> <li>Teorainn luais uasta 20km/u a fhorchur agus a chur in iúl ar bhóithre dola agus ar limistéir oibre nach bhfuil dromchla orthu (má theastaíonn bealaí cianaistir féadfar na luasanna sin a mhéadú le bearta rialaithe breise oiriúnacha ar fáil, faoi réir cheadú an ghnóthaire ainmnithe agus le comhaontú an údaráis áitiúil, i gcás inarb iomchuí).</li> </ul>   |
| 16.7        | C    | <p>Oibríochtaí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ná húsáid ach trealamh gearrtha, meilte nó sáfa atá feistithe nó i gcomhcheangal le teicnící oiriúnacha sochta deannaigh amhail spraeanna uisce nó eastóscadh áitiúil, e.g. córais aerála sceite áitiúla oiriúnacha.</li> <li>Soláthar uisce leordhóthanach ar an láithreán a chinntiú le haghaidh sochtadh/maolú éifeachtach ábhair deannaigh/cháithnínigh, agus úsáid á baint as uisce neamh-inólta nuair is féidir agus nuair is iomchuí.</li> <li>Úsáid siúiteanna agus iompróirí iata agus scipeanna clúdaithe.</li> <li>Airdí titime ó iompróirí, sluaistí lódála, crannóg agus trealamh lódála nó láimhseála eile a íoslághdú agus spraeanna mínuisce a úsáid ar threalamh den sórt sin nuair is iomchuí.</li> <li>A chinntiú go bhfuil trealamh ar fáil go héasca ar an láthair chun aon doirteadh tirim a ghlanadh, agus doirteadh a ghlanadh suas a luaithe is indéanta le réasún tar éis an imeachta trí mhodhanna glantacháin fhlíuch a úsáid.</li> </ul>   |
| 16.8        | C    | <p>Bearta a bhaineann go sonracha le scartáil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A chinntiú go n-úsáidtear sochtadh éifeachtach uisce le linn oibríochtaí scartála.</li> <li>Mála agus bain aon smionagar bitheolaíoch nó taisligh ábhar den sórt sin sula scartáiltear é.</li> </ul>   |
| 16.9        | C    | <p>Bearta a bhaineann go sonracha le créfoirt</p>   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Créoibreacha agus limistéir nochta/stoc-chairm ithreach a athfhásrú chun dromchlaí a chobhsú a luaithe is féidir.</li> <li>Bain úsáid as Hessian, mótaí nó rianaitheoirí i gcás nach féidir athfhásra nó clúdach le barrithreach, a luaithe is indéanta.</li> <li>Ná bain an clúdach ach i gceantair bheaga le linn na hoibre agus ní go léir ag an am céanna.</li> </ul>  |
| 16.10       | C    | <p>Bearta a bhaineann go sonrach leis an bhfoirgníocht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A áirithiú go stóráiltear gaineamh agus comhiomláin eile i limistéir bunda agus nach gceadaítear iad a thriomú amach, mura bhfuil gá leis sin le haghaidh próiseas ar leith, agus sa chás sin a áirithiú go bhfuil bearta rialaithe breise iomchuí i bhfeidhm.</li> <li>A áirithiú go ndéantar bulc-stroighin agus ábhair phúdair mhín eile a sheachadadh i dtancaeir iata agus a stóráil i sadhlanna ina bhfuil córais rialaithe astaíochtaí oiriúnacha chun éalú ábhair agus rólíonadh le linn seachadta a chosc.</li> </ul>  |
| 16.11       | C    | <p>Bearta a bhaineann go sonrach le rianú amach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bain úsáid as scuabadóir deannaigh uiscechuidithe ar an rochtain agus ar na bóithre áitiúla, chun aon ábhar a rianaítear amach as an láithreán a bhaint, de réir mar is gá. D'fhéadfadh go mbeadh gá le húsáid leanúnach an scuabadóra.</li> <li>Seachain scuabadh tírim ar limistéir mhóra.</li> <li>A chinntiú go gclúdaítear feithicilí a thagann isteach agus a fhágann láithreáin chun éalú ábhar le linn iompair a chosc.</li> <li>Féachaint ar bhealaí dola ar an láthair ar mhaithe le sláine agus na deisiúcháin is gá a dhéanamh ar an dromchla a luaithe is indéanta le réasún.</li> <li>Taifead na cigireachtaí uile ar bhealaí tarlaithe agus aon ghníomhaíocht ina dhiaidh sin i logleabhar láithreáin.</li> <li>Bealaí dola dromchla crua a shuiteáil, a dhéantar a mhaolú go rialta le córais aisréadóra fosaithe nó soghluaiste, nó bogha uisce soghluaiste agus a ghlantar go rialta.</li> <li>Córas níocháin rotha a chur chun feidhme (le greillí rothlaim chun deannach agus láib charntha a dhíbirt sula bhfágfaidh siad an láithreán nuair is indéanta le réasún).</li> <li>A chinntiú go bhfuil achar leordhóthanach de bhóthar le dromchla crua idir an tsaoráid níocháin rotha agus bealach amach an láithreáin, cibé áit a gceadaíonn méid agus leagan amach an láithreáin é.</li> <li>Rochtain a fháil ar gheataí 10m ar a laghad ó ghabhdóirí nuair is féidir.</li> </ul> |

## 23.7 Aeráid

| Uimhir thagartha | Céim | Tiomantais   |
|------------------|------|--|
| 17.1             | C    | <p>Cuirfear na tiomantais chomhshaoil seo a leanas i bhfeidhm i rith chéim thógála na forbartha d'fhonn astaíochtaí CO<sub>2</sub> a íoslaghdú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>coincreit ina bhfuil stroighin Portland a ionadú le coincreit ina bhfuil slaig foirnéise soinneáin ghránaithe meilte (GGBS). Mar thoradh ar an mbeart sin, meastar go sábhálfar c.1,034 tona CO<sub>2</sub>eq sa dearadh atá ann faoi láthair (50% de stroighin mar GGBS) den Tionscadal.</li> <li>Úsáid cruach arb é atá inti 70% ar a laghad de chruach athchúrsáilte.</li> <li>Íoslaghdóidh an Tionscadal diomailt ábhar mar gheall ar dhroch-uainiú nó ró-ordú ar an láthair agus ar an gcaoi sin cuideoidh sé le lorg carbóin corpraithe an Tionscadail a íoslaghdú, féach Caibidil 20 Bainistíocht Dramhaíola agus Acmhainní.</li> <li>I gcás inarb indéanta, ionchorprófar deiseanna le haghaidh athúsáid ábhar laistigh de mhéid an Tionscadail lena n-áirítear úsáid asfailt mhínghlanta agus comhiomlán athchúrsáilte.</li> <li>I gcás inarb indéanta, gheofar ábhair go háitiúil chun na hastaíochtaí corpraithe a bhaineann le hiompar a laghdú.</li> </ul> |
| 17.2             | C    | <p>Iarrfar ar an gConraitheoir Córas Bainistíochta Fuinnimh a chur i bhfeidhm fad is a mhairfidh na hoibreacha. Aireofar iad seo a leanas ar a laghad leis sin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úsáidfear rialuithe teirmeastatacha ar gach córas teasa i bhfoirgnimh suímh.</li> <li>Úsáidfear struchtúir thógála shealadacha inslithe.</li> <li>Úsáidfear trealamh ísealfhuinnimh agus feidhmeanna coigilte cumhachta ar gach ríomhchóras.</li> </ul>   |

| Uimhir thagartha | Céim | Tiomantais   |
|------------------|------|--|
|                  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úsáidfeadh feistis sconnaí agus cithfholccháir ar shreabhadh íseal.</li> <li>Úsáidfeadh cumhacht na gréine/theirmeach chun uisce a théamh le haghaidh na saoráidí leasa ar an suíomh cosúil le doirtil agus cithfholccháir.</li> </ul>  |
| 17.3             | C    | <p>Ina theannta sin, i Meithimh 2024, chuir Rialtas na hÉireann treoir soláthair ar fáil do chomhlachtaí poiblí chun laghdú an charbóin chorpraithe a chur chun cinn i dtionscadail tógála agus in ábhair thógála a fhaigheann tacaíocht phoiblí<sup>2</sup>. Áirítear ar na bearta sin na nithe seo a leanas nach mór cloí leo le linn phróiseas soláthair an Tionscadail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go ginearálta, ba cheart a shonrú i dtáirgí nithiúla, lena n-áirítear táirgí doirte nó réamhtheilgte, athsholáthar clincir 30% ar a laghad, i gcomhréir le IS EN 206, ach amháin i gcás ina ndéanann gairmí atá cáilithe go cuí údar teicniúil chun sástacht an tsoláthóra.</li> <li>Níor cheart do chomhlachtaí poiblí táirgí stroighne ardcharbóin CEM I a sholáthar, ná a úsáid i dtionscadail tógála a tháirgtear go poiblí, ach amháin i gcás ina dtugann gairmí atá cáilithe go cuí údar teicniúil chun sástacht an tsoláthóra.</li> <li>Ba cheart do chomhlachtaí poiblí Dearbhú Comhshaoil maidir le Táirgí a lorg, de réir chaighdeán EN 15804, nó a choibhéis agus táirgí stroighne nó coincreíte á soláthar go díreach acu. Ba cheart do chomhlachtaí poiblí dearbhú maidir le nochtheadh comhchosúil a lorg, i gcás ina bhfuil soláthar ábhar á bhainistiú ag páirtí ar conradh. Nuair atá sé ar fáil, ba cheart do chomhlachtaí poiblí Dearbhú Feidhmíochta agus Comhlíontachta a éileamh faoin Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta.</li> <li>Comhlachtaí poiblí a sholáthraíonn tionscadail bhonneagair (tógáil seachas foirgnimh) a fhaigheann cistiú ón státchiste de bhreis ar €60 milliún, ba cheart dóibh measúnú ar Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa Uilere a tháirgeadh nó a sholáthar dá dtionscadal. Ba cheart do chomhlachtaí poiblí an mhodheolaíocht is iomchuí agus is infhaighte a shainaithint chun a áirithiú go ndéanfar carbón corpraithe an tionscadail a cheistiú go hionchuí, agus go mbeidh sé infheidhme maidir leis an mbonneagar nó leis an gcineál tionscadail.</li> </ul> |
| 17.4             | C    | Áirítear cur chun feidhme an Phlean Bainistíochta Tráchtá Foirgníochta (CTMP) in Aguisín A.7.5.  |

## 23.8 Torann agus Creathadh

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 18.1        | C    | <p>Beidh sé de dhualgas ar an gConraitheoir a bheidh i mbun thógáil na n-oibreacha bearta sainiúla um laghdú torainn a dhéanamh agus cloífidh sé leis an dea-chleachtas atá leagtha amach in British Standard BS 5228-1:2009+A1:2014 <i>Code of Practice for Noise and Vibration Control on Construction and Open Sites - Noise</i> agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Astaíocht Torainn ó Threalamh lena Úsáid Lasmuigh), 2001. Cinnteofar an méid seo a leanas leis na bearta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ní bheidh cead ag gléasra ar bith a úsáidtear ar an láithreán bheith ina núis phoiblí leanúnach de dheasca torainn.</li> <li>Bainfeadh leas as an modh is fearr agus is féidir, lena n-áirítear cothabháil chuí an ghléasra, chun an torann a chruthóidh oibríochtaí láithreáin a íoslághdú.</li> <li>Beidh na feithiclí go léir agus an gléasra meicniúil go léir feisithe le ciúnadóirí sceite éifeachtúla agus coinneofar i mbail mhaith oibre iad ar feadh thréimhse an chonartha.</li> <li>Beidh na comhbhrúiteoirí ina samhlacha caolaithe a bheidh feisithe le clúdaigh fhuaimne a bheith líneáilte agus séalaithe mar is cuí agus a choinneofar dúnta nuair a bheidh na meaisíní in úsáid agus beidh na huirlisí neomatacha coimhdeacha ar fad feisithe le ciúnadóirí oiriúnacha.</li> <li>Dúnfar innealra a úsáidfeadh go headrannach nó déanfar iad a mhaolú go dtí an méid is ísle nuair nach mbeidh siad in úsáid.</li> <li>Gléasra ar bith, amhail gineadóirí nó caidéal, a bheidh le hoibriú roimh 7am nó i ndiaidh 7pm, cuirfeadh fál fuaimne nó scáthlán in-iompartha thart orthu.</li> <li>Le linn chlár na tógála, beidh ar an gConraitheoir na hoibreacha a bhainistiú ionas go gclóifidh siad leis na teorainneacha atá mionsonraithe i dTábla 18.2 de Chaibidil 18, Torann agus Creathadh, ag baint úsáide as na modhanna atá leagtha amach in <i>BS 5228-1 (2009+A1 2014)</i>.</li> </ul> |
| 18.2        | C    | Beidh sé ceangailte ar an gConraitheoir tuartha ar thorann na tógála a dhéanamh sula gcuirfeadh tús leis na hoibreacha agus na bearta rialaithe torainn cuí a chur i bhfeidhm ag brath ar an leibhéal laghdaithe torainn a theastóidh ag suíomh amháin ar bith.  |

<sup>2</sup> [Treoir soláthair do chomhlachtaí poiblí: Carbón corpraithe san fhoirgníocht a laghdú - RFTF \(enterprise.gov.ie\)](#)



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 18.3        | C    | Déanfar measúnú ar fhéidearthacht baill ghléasra ar bith chun torann a chruthú sula dtabharfar an piosa chuig an láithreán. Roghnófar an ball gléasra is lú torann nuair is féidir. Má fhaightear go gcruthaíonn ball áirithe gléasra atá ar an láithreán cheana ardléibhéil torainn, an chéad rud a dhéanfar ná a fháil amach an féidir nó nach féidir ball eile níos ciúine a chur in aonad an bhaill sin.  |
| 18.4        | C    | Le haghaidh gléasra ina stad amhail comhbhrúiteoirí agus gineadóirí a úsáidtear ag láithreacha oibre amhail campúin tógála etc., cuirfear fála fuaimne dílsithe an déantóra ar fáil sna hionaid nuair is féidir.  |
| 18.5        | C    | Déanfaidh an Conraitheoir measúnú ar an rogha do phléáil, tochailt, briseadh agus modh eile oibre agus cuirfidh sé na dálaí éagsúla talún agus srianta láithreáin san áireamh. Nuair is féidir, i gcás go bhfuil trealamh eile ann a chruthaíonn torann níos ísle agus lena mbainfí amach, sna dálaí talún faoi leith, torthaí comhionanna struchtúir/ tochailte/ briste ón taobh eacnamaíoch de, roghnófar iad sin chun an cur isteach féideartha a íoslaghdú.   |
| 18.6        | C    | Murar rogha inmharthana nó phraiticiúil é ball gléasra torannach a athsholáthar, breithneofar ar rialú torainn “ag an bhfoinse”. Is éard atá i gceist leis sin mionathrú a dhéanamh ar bhall gléasra, nó modhanna laghdaithe fuaimne níos fearr a chur i bhfeidhm i gcomhairliúchán leis an soláthróir nó an úsáid dea-chleachtais um láimhseáil trealamh agus ábhar chun torann a laghdú. I ngníomh, d’fhéadfaí gá bheith le cothromaíocht a aimsiú idir úsáid na dteicnící ar fad atá ar fáil agus na costais mar thoradh ar amhlaidh a dhéanamh. Tá sé beartaithe dá bhri sin an coincheap “Na Teicnící is Fearr atá ar Fáil” a ghlacadh, faoi mar a shainítear i dTreoir CE 96/61.  |
| 18.7        | C    | Déanfar measúnú ar theicnící i gcomhair maolú torainn atá beartaithe chomh maith i bhfianaise a n-éifeachta féideartha ar shábháilteacht agus sláinte cheirde. Baineann an treoir imlíne seo a leanas le teicnící praiticiúla rialaithe torainn ag an bhfoinse a bhaineann le breithnithe sonracha láithreáin, a ndearnadh athbhreithniú agus nuashonrú orthu ó bhí TMTC 2018 ann: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maidir le gléasra statach amhail comhbhrúiteoirí, gineadóirí, mótaí, caidél, beidh na haonaid timpeallaithe ag titim fuaimiúil nó iata laistigh d’imfháluithe fuaimiúla a sholáthraíonn aeráil acir, de réir mar is gá, chun a áirithiú nach sárófar CNTanna.</li> <li>I gcás inarb indéanta, úsáidfeadh trealamh a chumhachtaítear le leictreachas príomhlíonra de rogha ar threalamh a chumhachtaítear le hinnill dócháin inmheánaigh nó le leictreachas a ghintear go háitiúil.</li> <li>Maidir le baill gléasraí soghluaiste amhail craenacha, dumpairí, tochtóirí agus lódairí, is féidir le suiteáil sceite fuaimne agus/nó cothabháil painéal fála a bhíonn dúnta le linn an oibríúcháin leibhéil torainn a laghdú suas le 10dB. Déanfar gléasra soghluaiste a chasadh as nuair nach bhfuiltear in úsáid agus ní fhágfar díomhaoin é.</li> <li>Maidir le gléasra píleála, is féidir laghdú torainn a bhaint amach tríd an gcóras tiomáinte a chur isteach i gcumhdach fuaimne. Maidir le torann leanúnach seasmhach, amhail torann a chruthaíonn innill díosail, is féidir an torann a astaítear a laghdú trí chóras ciúnadóra sceite níos éifeachtaí a fheistiú nó ceannbhrat fuaimne úsáid in áit an ghnáthchumhdaigh innill.</li> <li>Maidir le huirlisí cnagtha amhail bristeoirí coincreíte neomatacha, druilirí carraige agus uirlisí áirithe ar líon beart rialaithe torainn tostóir nó trealamh laghdaithe fuaimne a fheistiú ar ‘uirlis’ an bhristeora agus a chinntiú go ndéanfar lígean ar bith sna haerlínte a shéalú. Scáthláin áitiúla a thógáil thart ar bhristeoir nó ar bhéalmhír druilire nuair a oibrítear iad gar do theorainneacha torann-íogaire agus cineálacha oiriúnacha eile laghdaithe torainn.</li> <li>Leathanbhanda a bheith i gceist le halárim droim ar ais ó ghléasra soghluaiste laistigh de chomhdhúile móra tógála (e.g. limistéir ina bhfuil gearradh fairsing), chun eilimintí tonacha ón bhfoinse seo a laghdú.</li> <li>Déanfar gléasra soghluaiste agus stáisiúnach a mhúchadh nó a scoigeadh ar ais go dtí íosmhéid nuair nach bhfuil sé in úsáid (innill, mótaí agus gineadóirí). Ní cheadófar do leoraithe, trucaíl ná feithiclí coincreíte scuaine a dhéanamh ar chomhdhúile lasmuigh den láithreán agus innill fágtha réchasta. Beidh ar fheithiclí tógála i limistéir coinneála leoraithe innill a mhúchadh agus iad ina stad.</li> <li>Maidir le measctóirí coincreíte, bainfeadh leas as bearta rialaithe le linn glantacháin lena chinntiú nach ndéanfar casúireacht ríogach ag druma an mheasctóra.</li> <li>Maidir le láimhseáil uile na n-ábhar, cinnteoidh an conraitheoir go mbeidh na bearta rialaithe torainn láithreáin dea-chleachtais curtha chun feidhme lena n-áirítear a chinntiú nach dtitfidh ábhar ó airdí iomarcacha agus go mbeidh fánáin scaoilte/dumpairí línithe le hábhair athléimneacha. Is breithniú tábhachtach é sin le haghaidh campúin láithreáin áit a lódáiltear agus a dílódáiltear ábhair. Cuimseofar dianbheartas um rialú torainn a bhaineann le láimhseáil ábhar sna campúin láithreáin gar do limistéir torann-íogaire (féach Tábla 18.15).</li> <li>Is féidir éifeachtaí athshondais in obair phainéil nó plátaí cumhdaigh a laghdú trí champúin mhaolúcháin a stalcaidh nó a chur i bhfeidhm; is féidir torainn ghliogair agus dhíoscánacha a rialú trí ábhair athléimneacha a fheistiú idir na dromchla a bheith i dteagmháil lena chéile.</li> </ul> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Is féidir fála indíghléasta a úsáid chomh maith chun scáthlán a chur thart ar oibreoirí a úsáideann uirlisí láimhe agus is féidir iad a bhogadh thart ar an láithreán de réir mar is gá.</li> <li>Déanfar cothabháil rialta ar gach ball gléasra. Leis an gcothabháil sin is féidir méaduithe ar bith ar thorann gléasra neamhriachtanach a chosc agus d'fhéadfadh sé éifeachtúlacht na mbeart rialaithe torainn a fhadú.</li> </ul>   |
| 18.8        | C    | De réir BS 5228 -1:2009+A1 2024 sonraítear gur cheart scáthlán a chur chomh gar agus is féidir don fhoinsé nó don ghlacadóir ar láithreáin chothroma. Tógfar an bhacainn ionas nach mbeidh bearnaí nó oscailtí ar bith ag ailt in ábhar an scáthláin. In Iarscríbhinn B den BS 5228-1:2009+A1:2014 (Fíoracha B1, B2 agus B3) soláthraítear gnáthshonraí maidir le scáthlán, botháin.  |
| 18.9        | C    | Leagfaidh an Conraitheoir amach an láithreán go cúramach. Laistigh de champúin láithreáin, má bhíonn foirgnimh láithreáin amhail oifigí agus siopaí suite idir an láithreán agus suíomhanna íogaire is féidir leibhéal maith sciata torainn a chur ar fáil. Mar an gcéanna, i roinnt cásanna is féidir le hábhair amhail barrithir nó comhlán feadh bhealach an N6 GCRR atá beartaithe méid áirithe sciata torainn a chur ar fáil má chuirtear idir an fhoinsé agus an glacadóir é.   |
| 18.10       | C    | Beidh an ghníomhaíocht tógála ar siúl den chuid is mó le linn uaireanta an lae ó Dé Luain go Dé hAoine agus Dé Sathairn (féach Roinn 18.4.1.5 de Chaibidil 18 den MTCC nuashonraithe seo). Ag brath ar leibhéal na n-astaíochtaí torainn agus an tionchar torainn gaolmhar a bheidh ann, beidh an Conraitheoir solúbtha agus beidh sé ábalta oibreacha áirithe a dhéanamh ag uaireanta nuair nach mbeidh réadmhaoine sa chomharsanacht chomh íogair i leith torainn.  |
| 18.11       | C    | Beidh gá le ragobair (lena n-áirítear an deireadh seachtaine) agus meithleacha oíche a dhéanamh ag céimeanna criticiúla áirithe le linn an tionscadail. Thar céim na tógála 36 mí atá tuartha beidh suas le 10 seachtaine d'obair san oíche i gceist feadh chodanna éagsúla den N6 GCRR atá beartaithe chun oibreacha droichid thar bhóithre atá ann a éascú go príomha.  |
| 18.12       | C    | Breathnófar ar sceidealú na ngníomhaíochtaí ar bhealach a thiocfaidh le suíomh an láithreáin agus cineál na réadmhaoine sa chomharsanacht. Breathnófar ar gach gníomhaíocht/imeacht a d'fhéadfadh a bheith torannach de réir a fhiúntais aonair agus déanfar iad a sceidealú de réir leibhéil torainn, a ghairseachta do shuíomhanna íogaire agus roghanna féideartha le haghaidh rialú torainn. I gcásanna ina mbeidh gníomhaíochtaí an-torannach sceidealaithe e.g. gníomhaíochtaí atá sainaitheanta i dTábla 18.14 de Chaibidil 18 den TMTC nuashonraithe seo (briseadh carraigeach / bascadh / píleáil tionchair etc.) nó gníomhaíochtaí eile ar leibhéal torainn comhchosúil, déanfar úsáid gníomhaíochtaí eile ar an láithreán a sceidealú chun leibhéal torainn charntha a rialú.  |
| 18.13       | C    | Ceapfar oifigeach idirchaidrimh torainn ainmnithe ar an láithreán le linn na n-oibreacha tógála chun cumarsáid shoiléir a leagan síos idir an Conraitheoir agus áitritheoirí nó áitritheoirí na bhfoirgneamh i limistéir atá leochaileach ó thaobh torainn. Déanfaidh an t-oifigeach idirchaidrimh gach gearán faoi thorann a thairfeadh agus a fhiosrú go pras.  |
| 18.14       | C    | Le linn na céime tógála déanfar monatóireacht torainn ag na suíomhanna íogaire is gaire lena chinntiú nach sárófar teorainneacha an torainn tógála atá léirithe i dTábla 18.2 de Chaibidil 18 den TMTC nuashonraithe seo. Déanfar an mhonatóireacht torainn i gcomhréir leis an gCaighdeán Idirnáisiúnta ISO 1996: Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise Cuid 1 (2016) agus Cuid 2 (2017). Beidh rogha na suíomhanna monatóireachta bunaithe ar na foirgnimh íogaire is gaire don limistéar oibre a rachaidh ar aghaidh feadh fhad na tógála bóthair. Tá sé molta go ndéanfar iniúchtaí rialaithe torainn ag eatraimh rialta le linn chlár na tógála i gcomhar le monatóireacht ar thorann.  |
| 18.15       | C    | I gcomhthéacs rialú an deartha pléisce, gheofar treoir shainiúil ó na moltaí atá cuimsithe laistigh de BS 5228-2:2009+A1:2014 Code of Practice for Noise and Vibration Control on Construction and Open Sites - Vibration maidir le oibríochtaí pléisce chomh maith le teicnící rialaithe pléisce a bhfuil taithí orthu arna n-úsáid ag an gConraitheoir. Áireofar cuid díobh seo a leanas leo sin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuirfidh Conraitheoirí atá oilte go gairmiúil an pléascadh go léir i gcrích..</li> <li>Srian ar na huaireanta inar féidir pléascadh a chur i gcrích (09:00 – 18:00).</li> <li>Déanfar pléascanna trialach a thástáil i limistéir nach bhfuil chomh íogair chun cuidiú le dearaí pléisce agus criosanna féideartha tionchair a shainaitheint.</li> <li>Déanfar lánáin phléascacha a shrianadh go cuí trí mhéid dóthanach coiscthe.</li> <li>Cinntoidh Conraitheoir an phléasccha nach n-úsáidfeadh ach an méid is lú de chorda maidhmitheach, agus nach mbeidh corda maidhmitheach ar bith suite os cionn na talún.</li> <li>Déanfar próifiliú i ndiaidh gach pléisce lena chinntiú gur féidir geoiméadracht an éadain charraige a dhearbhu, rud a chumasóidh an t-ualach agus an spásáil is fearr a chuirfeadh i bhfeidhm do phléascanna ina dhiaidh sin.</li> </ul> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beidh breithnithe speisialta ag taisteal maidir le dearadh, cur i gcrích nó críochnú pléasctha ar bith laistigh de 150 méadar de struchtúr atá ann. Áireofar leis sin suirbhéanna struchtúracha réamhbhaile agus iarbhaile a dhéanfaidh innealtóir struchtúrach inniúil.</li> <li>Déanfar creathadh talún agus róbhrú aeir (AOP) a thaifeadadh go comhuaineach le haghaidh gach pléisce ag na suíomhanna is íogaire, ag brath ar an limistéar oibreacha a bheidh á phléascadh.</li> <li>Nuair a bhogfar an pléascadh go limistéar nua, déanfar pléasc ar leibhéal íseal ar dtús (i.e. Uaslánán Láithreach íseal (MIC)) agus déanfar monatóireacht go comhuaineach ag roinnt réadmhaoine íogaire i dtreonna difriúla chun graif achair scálaithe faoi leith a chruthú.</li> <li>Bainfear úsáid as na graif achair scálaithe chun an MIC is fearr a dhearbhu do limistéir phléascanna ina dhiaidh sin chun creathadh agus teorainneacha AOP faoi na huasluachanna ábhartha a rialú (faoi mar atá leagtha amach i gCuid 17.2.1) ag na foirgnimh íogaire is gaire.</li> </ul>  |
| 18.16       | C    | <p>Ar aon dul leis an dea-chleachtas tá bearta maolaithe ó fhoinsí creatha, dea-chaidreamh cumarsáide agus poiblí ina bpríomhthoisic maidir le héifeachtaí geiteach do chónaitheoirí a laghdú. Sa chás sin, cuirfidh an Conraitheoir Straitéis Cumarsáide Poiblí chun feidhme ssula dtosófar oibreacha pléasctha ar bith. Sna cásanna sin, beartaítear na tiomantais chomhshaoil molta seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabharfar fógra do chónaitheoirí ábhartha in aice láimhe sula gcuirfear tús le hobair nó pléascadh ar bith (e.g. fógra i scríbhinn 24 uair an chloig ar a laghad).</li> <li>Cuirfear adhaint pléascanna i gcrích, nuair is féidir, ag amanna comhchosúla chun éifeacht na 'geite' a laghdú.</li> <li>Eiseofar imlitreacha leanúnacha ina gcuirfear daoine ar an eolas faoi dhul chun cinn na n-oibreacha pléasctha.</li> <li>Coinneoidh an Conraitheoir cur chun feidhme nós imeachta gearán taifeadta.</li> <li>Déanfaidh comhlachtaí seachtracha monatóireacht neamhspleách chun torthaí a fhíorú.</li> </ul>   |
| 18.17       | C    | Moltar i dTreoirlínte TII go gcoinneofar na creathanna ó ghníomhaíochtaí tógála laistigh de na luachanna atá leagtha amach i dTábla 18.4 de Chaibidil 18 den TMTC nuashonraithe seo.  |
| 18.18       | C    | <p>I gcás leibhéil chreatha bheith ina gcúis le míchompond daoine, chun na tionchair sin a íoslaghdú, cuirfear na bearta seo a leanas chun feidhme le linn thréimhse na tógála:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunófar clár cumarsáide soiléir chun áititheoirí foirgneamh ina aice láimhe a chur ar an eolas roimh oibreacha ionsáiteacha féideartha ar bith a d'fhéadfadh bheith ina gcúis le leibhéil chreatha ar dócha dóibh na leibhéil inbhraite a shárú. Beidh cineál agus fad na n-oibreacha leagtha síos go soiléir i ngach ciorclán cumarsáide.</li> <li>Bainfear úsáid as modhanna oibreacha nach bhfuil chomh dian agus/nó míreanna gléasra eile, nuair is féidir.</li> <li>Cuirfear scoiteacht chreathaidh iomchuí i bhfeidhm ar an ngléasra, nuair is féidir.</li> <li>Suiteálfar trinsí gearrtha chun cosán tarchurtha an chreathaidh a scoitheadh nuair is gá.</li> <li>I gcás carnadh tionchair nó oibreacha scartála mar shampla, breithneofar laghdú san fhuinneamh ionchuir de réir gach buille nuair is gá.</li> <li>Déanfar monatóireacht ag foirgnimh leochaileacha aitheanta, áit a bhféadfadh na hoibreacha beartaithe a bheith ag na luachanna do theorainn creathaidh nó iad a shárú fiú.</li> </ul> |
| 18.19       | C    | <p>Tairgfear suirbhéanna ar bhail réadmhaoine do gach foirgneamh laistigh de 50m ó <a href="#">Theorainn an Mheasúnaithe</a> agus na foirgnimh laistigh de 150m de na hoibreacha pléasctha atá beartaithe feadh an Tionscadail.</p> <p>Déanfar suirbhéanna ar bhail réadmhaoine chomh maith ag foirgnimh agus struchtúir a measfar iad a bheith cuí i gcoibhneas lena ngaireacht do na hoibreacha. Déanfaidh Suirbhéir Cairte nó Innealtóir Struchtúrach Cairte na suirbhéanna sin ar bhail réadmhaoine. Déanfar na suirbhéanna ar bhail réadmhaoine, faoi réir chomhaontú i scríbhinn na n-úinéirí réadmhaoine ábhartha, ina dhá chéim mar a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bainfidh an chéad chéim le suirbhéanna baile réamhthógála lena n-áirítear taifid ghrianghrafadóireachta a dhéanamh sula gcuirfear tús leis an tógáil.</li> <li>bainfidh an dara céim le suirbhéanna baile iarthógála lena n-áireofar taifid ghrianghrafadóireachta.</li> </ul>   |
| 18.20       | C    | <p>Sainaitníodh suíomh gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh bheith íogair i leith creatha do shaoráidí déantúsaíochta laistigh de Pháirceanna Gnó na Páirce Móire agus an Ráschúrsa. Tá an suíomh sin gar do limistéar ina mbeidh pléascadh ar siúl mar chuid den tollán atá beartaithe i mBaile an Bhriotaigh. (Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe). An cineál is éifeachtaí maolaithe don chineál sin próisis íogair ná trí chomhairliúchán leanúnach a dhéanamh leis na húnéirí réadmhaoine de réir mar a théann dearadh agus tógáil an tionscadail chun cinn. Bainfidh sé sin le monatóireacht ar chreathadh bonnlíne agus úsáid a bhaint as pléascanna trialach ag baint úsáide as lánán ar leibhéal íseal ar dtús le bearta creatha a bheidh á ndéanamh go comhuaineach ag an bhfoirgneamh.</p>  |

| Uimh. Thag.      | Céim         | Tiomantais  |
|------------------|--------------|---|
|                  |              | Bainfear úsáid as an bhfaisnéis sin le leibhéil chreatha inghlactha don tsaoráid a chinneadh i dtaca le hógairacht an trealaimh oibriúcháin. Le torthaí an mheasúnaithe trialacha ansin leagfar síos uasluchanna comhaontaithe cuí ag an tsaoráid lena mbaineann ar a ndéanfar monatóireacht le linn pléascanna nó modheolaíochta tochailte eile ina dhiaidh sin. I gcás nár cinneadh teorainn shábháilte ar bith, déanfar uainiú agus sceidealú na bpléascanna i gcomhar leis an tsaoráid nuair nach bhfuil oibrioctáí íogaire ar bith ar siúl. Ag cur san áireamh an tréimhse ghairid ama ina ndéantar pléasc aonair (i.e. cúpla soicind), meastar go bhfuil an cur chuige sin indéanta.<br>Áireofar M&M Qualtech ar liosta na n-úinéirí réadmhaoine a rachfár i gcomhairle leo de réir mar a théann dearadh agus tógáil an Tionscadail ar aghaidh, go háirithe maidir le dátaí briste agus pléasctha carraige agus an plean mionsonraithe bainistíochta tráchta dá gceantar. Déanfar monatóireacht ar chreathadh ag a gcuid maoine sa Pháirc Mhór. |
| 18.21            | O            | Bainfear úsáid as Dromchla Bóthair Íseal-torainn chun torann a chruthaítear ag an bhfoinse a laghdú.  |
| 18.22            | O            | Cuirfear bacainní torainn mar a shonraítear i dTábla 18.24 i gCaibidil 18 den TMTC nuashonraithe seo agus Fíoracha 18.1.01 go 18.1.15 chun feidhme chun leibhéil torainn a laghdú feadh na conaire síolraithe idir an fhoinse (an N6 GCRR atá beartaithe) agus na glacadóirí sonracha (tithe, scoileanna, séipéil etc.). Féadfar na bacainní sin a thógáil mar bhundáí cré, mar bhacainní torainn dhílsithe nó meascán den dá rud.  |
| <del>18.23</del> | <del>O</del> | <del>Leathnófar bacainn torainn NB12/05 siar go Slabhraíocht 12+550 chun leibhéil torainn a laghdú ag suíomh measúnaithe R188 faoi bhun sprioc deartha TH agus anailís íogaireachta RFI á cur san áireamh.</del>  |
| 18.24            | C            | Cuirfear na cónaitheoirí i limistéar Mhionlaigh-Chúil Each-Bhaile an Phoill-Bhaile an Dúlaigh ar an eolas faoi aon phléascadh atá beartaithe sula ndéanfar an pléascadh, mar a leagtar amach i Roinn 13.1 de CEMP in Aguisín A.7.5 den TMTC nuashonraithe seo agus in Aguisín C den NIS nuashonraithe.  |
| 18.25            | C            | Déanfar suirbhé ar ríocht réadmhaoine ag an teachtín tuí i Sráidbhaile Chúil Each, Mhionlaigh agus ag M&M Qualtech, Páirc Ghnó na Páirce Móire.   |
| 18.26            | C            | Déanfaidh an Conraitheoir idirchaidreamh leis an oibreoir do Chairéal Chlaí an Dá Mhíle i ndáil leis an sceideal pléasctha don N6 GCRR atá beartaithe agus leis an sceideal pléasctha don chairéal. Áirithoidh an Conraitheoir nach ndéanfar an pléascadh idir Bóthar na Scoile agus an N84 an tráth céanna (i gcomhthráth) a dhéanfar an pléascadh i gCairéal Chlaí an Dá Mhíle.   |
| 18.27            | O            | Chomh maith leis na bacainní fisiciúla atá beartaithe, moltar LNRS a chur ar na codanna bóthair seo a leanas, lasmuigh den Teorainn Mheasúnaithe, chun tionchair shuntasacha a d'fhéadfadh a bheith ann sna blianta oscailte agus deartha a laghdú: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bóthar Bhaile an Mhóinín Ó dheas ón N6 GCRR atá beartaithe chuig Acomhal Bhóthar Dáileoir an Iarthair.</li> <li>• Bóthar Bhaile an Mhóinín: Ó thuaidh ón N6 GCRR atá beartaithe go hAcomhal Bhóthar Rathúin.</li> <li>• Bóthar Leitreach / An Cuarbhóthar: Ó dheas ón N6 GCRR atá beartaithe go Bóthar Shéamais Uí Chuirc.</li> </ul>  |

## 23.9 Tírdhreach agus Amharc

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 12.1        | C    | Cuirfear na cur chuigí agus na prionsabail atá leagtha amach sa Treoir maidir le Cóireáil Tírdhreacha do Scéimeanna Náisiúnta Bóthair in Éirinn san áireamh i moltaí maolaithe tírdhreacha, go háirithe maidir le Caibidil 4: Comhcodanna de Thírdheach ar Thaobh an Bhóthair; Caibidil 5: Tosca Tíreolaíochta Ithreach; agus Caibidil 6: Cóireála Tírdhreacha. Mura luaitear a mhalairt anseo a leanas nó i gCaibidil 8, Bithéagsúlacht, beidh bearta síolta agus plandaithe, lena n-áirítear speicis agus cineál plandaí agus speicis de réir Chaibidil 6 de na Treoirlínte Tírdhreacha (Treoir do Chóireálacha Tírdhreacha do Scéimeanna Bóithre Náisiúnta in Éirinn) agus iad curtha in oiriúint mar is gá don timpeallacht áitiúil agus do choinníollacha an tírdhreacha. |
| 12.2        | C    | Oibreoidh innealra láithreáin laistigh de limistéar tógála an Tionscadail.   |
| 12.3        | C    | Beidh limistéir stórála lonnaithe chun nach mbeidh aon tionchar breise acu ar mhaoín chónaithe atá ann cheana agus ar mhaoín eile, coillearnacha, crainn, fálta sceach, patrúin draenála, etc.   |
| 12.4        | C    | Cuirfear clársconsa soladach suímh a bheidh 2.0m ar airde ar a laghad ar fáil feadh na n-oibreacha tógála in aice le maoin chónaithe nó fónais caitheamh aimsire.  |

| Uimh. Thag.                         | Céim | Tiomantais   |
|-------------------------------------|------|--|
| 12.5                                | C    | Cuirfear clársconsa soladach nó rud cosúil leis, a bheidh 2.0m ar airde ar a laghad ar fál feadh aon taobh de chompún tógála beartaithe, i gcás go bhfuil siad lonnaithe i bhfoisceacht 100m de mhaoinne cónaithe.   |
| 12.6                                | C    | Déanfar díchoimisiúnú iomlán ar chompún tógála agus déanfar iad a chur ar ais go dtí an riocht ina raibh siad roimh an tógáil ag deireadh an chonartha tógála mura bhfuil na limistéir sin sainaitheanta mar chúiteamh gnáthóige nó limistéir sil-leagain ábhar.   |
| 12.7                                | C    | Ullmhófar taobh-fhánaí agus réimsí tírdhreacha eile feadh N6 GCRR atá beartaithe i gcomhair salaíthe, agus déanfar iad a shíolú agus/nó a chur chomh luath is a gheofar deis. Dá réir sin, d'fhéadfadh scóip a bheith ann chun tabhairt faoi limistéir móra siolaithe agus curadóireachta sula dtabharfar na hoibreacha tógála chun críche. Mar sin féin, mar gheall ar chláreagrú na tógála agus ar shrianta séasúracha, is dóigh freisin nach dtabharfar faoi mhór-oibreacha curadóireachta go dtí deireadh mhór-chéim na tógála i <a href="#">gCéim 2 den Tionscadal</a> .  |
| 12.8                                | C    | Déanfar plandaíil maolaithe chomh luath agus is féidir le linn na tógála chun am a thabhairt do na plandaí fás sula n-osclaíonn an N6 GCRR.  |
| <b>Bearta ar fud an Tionscadail</b> |      |  |
| 12.9                                | O    | Fánaí gearrtha ar bhóithre príomhlíne, ceangail agus áitiúla:<br>Beidh fánaí gearrtha bhailchríochnaithe go grádáin chothroma agus cuirfear barrithir orthu mura sonraítear a mhalairt sa tábla seo nó áit ar bith eile sa TMTC nuashonraithe. Beidh fánaí saor ó smionagar agus ó chlocha thar thrastomhas 50mm. Déanfar smionagar/clocha dá leithéid a thógáil nó cuirfear faoi thalamh iad. Mura sonraítear a mhalairt déanfar fánaí a shíolú ina bhféarach neamhthalamhaíochta a bheidh furasta a choinneáil nó ina mbáinseach éagsúil fhéir/blátha fhiáin, de réir mar is cuí. Féadfar fánaí géara a hidrea-shíolú.<br>I gcás ina bhfuil siad nochta, coimeádfar gearrthacha/fánaí carraige cobhsaí mar ghné thírdhreacha feadh na conaire bealaigh atá beartaithe.   |
| 12.10                               | O    | Claífoirt ar bhóithre príomhlíne, ceangail agus áitiúla:<br>Beidh claífoirt bailchríochnaithe go grádáin chothroma agus cuirfear barrithir orthu mura sonraítear a mhalairt sa tábla seo nó áit ar bith eile sa TMTC nuashonraithe. Beidh fánaí saor ó smionagar agus ó chlocha thar thrastomhas 50mm. Déanfar smionagar / clocha dá leithéid a thógáil nó cuirfear faoi thalamh iad. Mura sonraítear a mhalairt déanfar fánaí a shíolú ina bhféarach neamhthalamhaíochta a bheidh furasta a choinneáil nó ina mbáinseach éagsúil fhéir / blátha fhiáin, de réir mar is cuí. Féadfar fánaí géara a hidrea-shíolú.  |
| 12.11                               | O    | Gruaimhíní agus Timpealláin ar bhóithre príomhlíne, ceangail agus áitiúla:<br>Cuirfear ciumhaiseanna ar fáil ar an dá thaobh de phríomhlíne an N6 GCRR atá beartaithe. Soláthrófar gruaimhíní chomh maith thart ar acomhail agus feadh athailíniú bóithre áitiúla agus ceangal. Déanfar gruaimhíní agus timpealláin a bhailchríochnú go grádáin chothroma nó grádáin a shreabhann go réidh, agus beidh barrithir 200mm ar a laghad orthu. Cuirfear na clocha faoi thalamh nó déanfar iad a rácaíl sna limistéir agus beidh siad saor ó smionagar agus ó chlocha thar thrastomhas 25mm. Déanfar gruaimhíní agus timpealláin a shíolú ina meascán síolta a bheidh furasta a choinneáil.  |
| 12.12                               | O    | Locháin, claiseanna reatha, 'V-dhraenacha' etc.:<br>Déanfar na fánaí go léir a ghrádú go cothrom agus beidh siad saor ó smionagar agus ó chlocha thar thrastomhas 50mm. Déanfar fánaí a shíolú ina bhféarach neamhthalamhaíochta a bheidh furasta a choinneáil nó ina mbáinseach éagsúil fhéir/blátha fhiáin, rud a chumasóidh forbairt nádúrtha le himeacht ama. Féadfar fánaí géara ar imill locháin agus 'V-dhraenacha' a hidrea-shíolú.<br>Beidh limistéir thart ar locháin ina dtírdhreach éagsúil d'fhéarach a bheidh furasta a choinneáil/báinseach ar mhórán féir / blátha fhiáin agus plandú de phlandú tor agus / nó coillearnach agus plandú tor le ceannbhrait ísle. Bunófar fála sceaigh draighin agus sceiche gile, coil, agus cuilinn, gan speicis chrann, feadh teorainneacha nach bhfuil cois bóthair.<br>Úsáidtear fálú de chineál neamhshonnach (e.g. sonnach nó adhmaid agus fálú eangaí frithdhréaptha) chun limistéir ina bhfuil locháin a choinneáil slán.<br>Is é cuspóir foriomlán na cóireála tírdhreacha timpeall ar ghnéithe linne cothabháil inbhuanaithe íseal agus tírdhreach éagsúil éiceolaíoch féarthalún agus plandú measctha a sholáthar le fála sceaigh nua feadh teorainneacha daingnithe. Tá sé d'acmhainn ag na locháin cur leis an tírdhreach áitiúil, leis an éagsúlacht amhairc agus éiceolaíoch. |
| 12.13                               | O    | Bacainní torainn / bundaí  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <p>Nuair is féidir bunófar tor fáil sceach nó plandú tor agus / nó coillearnach ceannbhrat íseal de speicis dhúchasacha mar phlandú caol de leithead 3.0m ar a laghad nó fál sceach i líne dhúbailte chéimnithe feadh éadan iomlán easbhóthair na mbacainní.</p> <p>Bunófar plandú ceannbhrat íseal agus / nó plandú tor de speicis dhúchasacha ar éadan easbhóthair na mbundáí. Áireofar sa phlandú na speicis fuinseoige*, beithe, draighin, troim, sceiche gile, coill, cuilinn, caorthainn agus / nó sailí de réir mar is cuí. Beidh na plandaí 90 go 120cm ar airde nuair a bheidh siad á bplandú.</p> <p>* Nóta: Mar gheall ar bhaol Chríonadh Siar na Fuinseoige (Chalara fraxinea) agus go dtí go dtabharfar fógra eile, níl fuinseog (speiceas Fraxinus) ceadaithe ag TII a thuilleadh le haghaidh scéimeanna plandaithe. Níl tionchar aige sin ar úsáid an Chaorthainn – ar a dtugtar caorthann (Sorbus aucuparia) chomh maith.</p> <p>Transparent noise barriers will be used on the River Corrib Bridge.</p>  |
| 12.14       | 0    | <p>Plandaí agus limistéir phlandaithe:</p> <p>Cuirfear taca le gach speiceas crann os cionn 150cm ar airde mar aon leis an bPéine ar fad agus ceanglófar iad. Déanfar na plandaí go léir a dteipfear orthu, a bheidh marbh nó lochtach a athsholáthar roimh dheireadh gach lae agus gach bliana den iarchúram lochtanna.</p> <p>Beidh an limistéar plandaithe iomlán saor ó chlocha thar 50mm ar trastomhas.</p>  |
| 12.15       | O    | <p>Limistéir fhéir:</p> <p>Soláthróidh limistéir fhéir clúdach báinsí iomlán laistigh de 12 mhí ón siolú. Déanfar limistéir ar bith a dteipfear orthu, a bheidh lom nó lochtach a athshíolú idir Márta – Bealtaine agus / nó Lúnasa – Meán Fómhair i ngach aon bhliain den iarchúram lochtanna.</p>   |
| 12.16       | O    | <p>Rochtain, páirceáil agus/nó suíomhanna campála neamhúdaraithé:</p> <p>I dtograí tírdhreacha seachnófar limistéir a chruthú a meastar iad a bheith oiriúnach do pháirceáil neamhúdaraithé agus úsáidfear tograí tírdhreacha chun úsáid dá leithéid a dhíspreagadh agus a chosc.</p>   |
| 12.17       | O    | <p>Limistéir iarsma:</p> <p>Déanfar réimse éagsúil tograí féaraigh agus / nó plandaithe maidir le tailte iarsma iarthógála ar bith chun 30% de phlandú a chur san áireamh, arna leasú de réir mar is cuí go háitiúil. Caithfear leis an limistéar a bheidh fágtha mar fhéarach a bheidh furasta le coinneáil / bainseach ar mhórán speiceas a bheidh oiriúnach don cheantar áitiúil.</p>  |
| 12.46       | C/O  | <p><b>Ballaí Cloiche</b></p> <p>Sa chás go mbaintear ballaí cloiche agus nach n-athsholáthraítear iad mar chuid den Tionscadal, coinneofar an chloch agus cuirfidh na húinéirí réadmhaoine in aice láimhe ar fáil i lena hathúsáid chun balla cloiche nua a thógáil ar a dtaobh de teorainn an Tionscadail más mian leo.</p> <p>Tá tionchar suntasach ag baint le codanna de sheanbhallaí cloiche a bhaint ar chodanna den N6 GCRR atá beartaithe. Tá go leor díobh seo íseal, trochlaithe agus fite fuaite le fásra. Dá réir sin, ní fhéadfaí ballaí den chineál céanna a athsholáthar agus ní dhéanfaidh gnéithe den sórt sin foráil maidir le teorainn leordhóthanach leis an N6 GCRR atá beartaithe.</p> <p>Chruthóidh soláthar teorann cloiche nua feadh na príomhlíne a shaincheisteanna amhaire féin, mar gheall ar ghné tírdhreacha aonchineálach agus neamhréireach a bheadh i gcodarsnacht leis na ballaí cloiche tirimé atá sa cheantar cheana féin.</p> <p>Dá bhrí sin, meastar gur fearr fáilta adhmaid cuaille-agus-ráille agus plandú suntasach tírdhreachaithe a sholáthar – le hathsholáthar roghnaitheach cloiche nó ballaí teorann rindreála chuig tithe dá ndéantar difear.</p> |
| 12.47       | O    | <p><b>Soilsiú Bóithre</b></p> <p>Dearadh an soilsiú bóthair atá beartaithe chun foghail solais a theorannú agus áirítear ar na bearta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Úsáid feistis LED nua-aimseartha le dáileadh léas solais dea-shainithe, rialaithe.</li> <li>Gearrthóga feistias solais chothrománacha a úsáid, lena gcuirtear cosc ar astaíocht solais sa spéir agus lena n-íoslaghdaítear treo solais ón N6 GCRR atá beartaithe.</li> </ul>  |
| 12.48       | C/O  | <p><b>Comhdhúile Foirgníochta</b></p> <p>Ag deireadh an chonartha tógála déanfar comhdhúile tógála a dhíchoimisiúnú, a ghlanadh agus na tailte a athbhunú nó a thírdhreachú.</p>  |
| 12.18       | O    | <p>Nuair is féidir áireofar ar na bearta tírdhreacha athcheangal teorainneacha páirce agus fáilta sceach atá ann feadh an tionscadail. Nuair is cuí déanfar speicis chrann mar atá sonraithe thuas agus i Maolú Táblaí 12.7 agus 12.8 den TMTC nuashonraithe, a spásáil go randamach ar bhealach nádúraíoch ón taobh amhaire de laistigh de na fáilta sceach sin.</p>   |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 12.19       | O    | I gcás go bhfuil limistéir ghearrtha nó líonta, bunófar baineach fhéir nó mhóinéir thar an bhfána, ach ní dhéanfar sin i limistéir ina ngearrfar trí charraig chobhsaí (féach Treoirínte maidir leis an Tírdhreach, Cuid 4.2: Gearrthacha agus Claífoirt). Ach amháin nuair a éilítear a mhalairt, níl sé beartaithe fánaí a ghearradh nó a líonadh ina n-iomláine, ach grúpáil de phlandú a bheidh níos nádúraiche agus níos báula don cheantar áitiúil a spreagadh laistigh de bháinseach fhéir leath-nádúrtha. D'fhéadfadh go mbeidh gá le fánaí a shíolú ina bhféarach bláthanna fiáine chomh maith agus d'fhéadfaí leas a bhaint as hidrea-shíolú chun fánaí géara a shíolú. Táthar ag dréim go mbeidh méid suntasach gearrtha carraige le déanamh ar an tionscadal. Coimeádfar fánaí carraige cobhsaí mar éadan nocht do choilíní nádúrtha agus mar ghnéithe tírdhreacha áitiúil.   |
| 12.20       | O    | Feadh fhad an tionscadail, déanfar cóireáil éagsúil ar limistéir tírdhreacha laistigh de na hacomhail agus limistéir bheaga de pháirceanna deighilte, ceapacha nó réadmhaoin ar bith eile a fuarthas i gcomhair thógáil an tionscadail lena n-áirítear plandú a dhéanamh i roschoill leath-nádúrtha amhail plandú tor agus speicis choillearnaí dúchasáí (féach Treoirínte maidir leis an Tírdhreach, Cuid 4.6: Ceapacha Breise agus Limistéir Eile). Beidh na bloic phlandaithe sin a bheidh scaipthe feadh an tionscadail ina chuidiú le feabhas a chur ar charachtar amhairc fadtéarmach an tionscadail agus an cheantair máguaird. Tabharfar aird faoi leith ar mhéid agus scála cuí an phlandaithe in acomhail agus thart ar acomhail (féach Treoirínte maidir leis an Tírdhreach, Cuid 4.3: Acomhail, Acomhail Mótarbhealaí agus Timpealláin) agus claífoirt (féach Treoirínte maidir leis an Tírdhreach, Cuid 4.2.2: Claífoirt). |
| 12.21       | O    | Cuireadh limistéir áirithe feadh fhad an Tionscadail bóthair atá beartaithe ar leataobh le haghaidh riachtanais draenála/rialú truaillithe/maolú. I gcás go mbeartófar é, déanfar iad sin a fhálú go daingean agus a phlandú le fála sceaigh, toir agus/nó plandú sceite a bheidh oiriúnach don cheantar áitiúil, a bheith suite feadh na teorann forbartha atá beartaithe chun tionchar amhairc ó limistéir easbhóthair a íoslaghdú. Tá sé sonraithe, áfach, go bhféadfadh soláthar a dhéanamh leis na gnéithe sin d'éagsúlacht agus gnáthóg tírdhreacha níos fearr chomh maith.   |
| 12.22       | O    | Déanfar plandú beartaithe a bhunú go ginearálta ag baint úsáide as athphlandú fréamhloma, buinneáin agus plandaí craobhacha a rachaidh in oiriúint go héasca do dhálaí talún suaite.<br>Bainfear úsáid as cion, ná lú ná 5% ar an iomlán de chrainn 'Leathchaighdeánacha' (giorta 6-8cm & 200cm-250cm ar airde) agus bainfear úsáid as 5% de chrainn 'Chaighdeánacha' (giorta 8-10cm & 250cm-300cm ar airde) chun an plandú sin a chomhlánú, go háirithe i gcomharsanacht na limistéir cónaithe. Tabharfar aithint chuí agus cuimseofar sna meascáin phlandaithe ar speicis dhúchasacha agus áitiúla faoi mar atá sainaitheanta i gCaibidil 8, Bithéagsúlacht. Rinneadh na riachtanais sin a oiriúint agus tugadh níos mó eolais fúthu de réir mar is cuí do limistéir faoi leith faoi mar a leagtar amach i dTábla 12.8 de Chaibidil 12, Tírdhreach agus Amharc den TMTC nuashonraithe.  |
| 12.23       | O    | I gcás go n-úsáidfead iad, roghnófar speicis chrann ó liosta speiceas bundúchasach, tugtha chun cineáil agus nádúrtha, ar a n-áireofar speiceas na fearnóige, fuinseoige (faoi réir na srianta phlandaithe a bheidh ann ag tráth na n-oibreacha), beitheanna, daracha, caorthann, péine Albanáí agus cuilinn. Beidh méid an phlandaithe ó 75cm go 400cm ar airde agus déanfar speicis chrann a phlandú ag láir 2.0m ar an meán laistigh den mheascán phlandaithe níos leithne.  |
| 12.24       | O    | Roghnófar speicis phlandaithe tor ó liosta speiceas bundúchasach agus nádúrtha, ar a n-áireofar draighean, trom, sceaigh gheal, coll, cuileann, caor chon, feoras, saileacha agus plandaí eile a fhaightear tugtha chun cineáil sna ceantair áitiúla lena mbaineann. Beidh méideanna an phlandaithe ó 30cm go 75cm ar airde agus déanfar speicis tor a phlandú idir láir 1.0m agus 1.5m ag brath ar chineál an tírdhreacha, féach Tábla 12.8 den TMTC nuashonraithe.  |
| 12.25       | O    | Beidh draighean agus sceaigh gheal i gceist i bplandú na bhfálta den chuid is mó agus beidh siad measctha le speicis eile amhail trom, coll, cuileann agus na cinn a fhaightear san cheantar áitiúil. Déanfar sceaigh gheal laistigh d'fhálta sceaigh a phlandú ag idir 75cm go 90cm ar airde agus ag láir 500mm i ngach ceann den 2 líne dhúbailte chéimnithe nó plandú níos leithne nuair atá gá le héifeacht níos dlúithe. Beidh na fála sceaigh measctha le speicis chrann de mhéid caighdeánach a mbeidh spás randamach eatarthu amhail fearnóg, fuinseog agus daracha, de réir mar is cuí do cheantar áitiúil faoi leith.   |
| 12.26       | O    | Cuirfear barrithir chaol (sraith 5cm) ar na limistéir a shíolófar ina móinéir agus síolófar meascán síolta iontu a bheidh oiriúnach don cheantar áitiúil. Déanfar imill phríomhlíne agus taobh-bhóthair a shaothrú, cuirfear barrithir 200mm ar doimhneacht orthu agus cuirfear clocha faoi thalamh chun clocha síos go 25mm ar trastomhas a thógáil sula ndéanfar iad a shíolú ina meascán síolta a bheidh furasta a choinneáil.   |
| 12.27       | O    | I gcás go mbeidh soilsiú beartaithe, comhlíonfaidh an dearadh soilsithe ceanglais BS EN 13201-2:2003 agus BS5489-1: 2003, an Cód Cleachtais um Dhearadh Soilsithe Bóithre. Comhlíonfaidh Soilsiú Bóithre agus Limistéir Taitneamhachta Poiblí ceanglais DMRB TD 34-91. Cuirfear an dearadh soilsithe mionsonraithe i gcrích ar bhealach, lena n-íoslaghdófar dallrú agus lena gcinnteofar go ndéanfar éifeacht an ligin amach solais a íoslaghdú.   |

| Uimh. Thag.            | Céim | Tiomantais  |
|------------------------|------|---|
| <b>Bearta Sonracha</b> |      |   |
| 12.28                  | O    | I suíomhanna sainiúla d'fhéadfaí bacainní agus/nó bundaí talún a sholáthar chun an tionchar torainn a laghdú. Beidh na gnéithe sin, nuair is féidir, comhtháite laistigh de na bearta tírdhreachaithe atá beartaithe.   |
| 12.29                  | O    | Cuirfear na tiomantais chomhshaoil sonracha ar fad a leanas san áireamh sa dearadh mionsonraithe agus i gcur chun feidhme na mbearta tírdhreacha: <ul style="list-style-type: none"> <li>Suíomh draenacha scoite ag barr gearrthacha agus ag bun claífort.</li> <li>An suíomh agus na riachtanais maidir le rochtain na cothabhála feadh phríomhlíne an N6 GCRR atá beartaithe.</li> <li>Suíomhanna ina bhfaightear carraig i ngearrthacha. D'fhéadfaí na héadain charraige sin a choimeád mar ghnéithe geolaíocha chonair an N6 GCRR atá beartaithe.</li> <li>Suíomh agus comhtháthú na mbacainní torainn laistigh de dhearadh an tírdhreacha.</li> <li>Criosanna scoipe (TD19 - Caihdeáin Bacainní Sábháilteachta).</li> <li>Línte amhairc, lena n-áirítear ag acomhail agus go comharthaíocht carrbhealaí, etc.</li> </ul>   |
| 12.30                  | O    | Nuair is féidir cuimseofar balla coinneála ithreach treisithe chun go mbeifear ábalta bailchríoch tírdhreacha ghlais a chur ar cuid de na struchtúir choimeádta nó orthu go léir. Bainfear úsáid as bailchríoch aolchloiche i gcás go dteastaíonn ballaí struchtúracha agus do na teanntaí den droichead atá beartaithe thar Bhóthar Mhaigh Cuilinn an N59. Beidh an chloch déanta d'aolchloch nádúrtha, a mheaitseálfaidh carachtar na cloiche áitiúla, le hais chothrománach láidir idir 5 go 1 agus 7 go 1 (i.e. gné chothrománach go cheartingearach).  |
| 12.31                  | O    | Cuirtear na bearta sonracha cosanta agus na tiomantais chomhshaoil atá mionsonraithe i gCaibidil 8, Bithéagsúlacht, san áireamh sna Bearta Tírdhreacha. Áirítear ar na bearta sin, go sonrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beidh gnáthóga coimeádta, crainn agus fála sceaigh ar theorainneacha tógála talún, etc. fálaíthe agus cosanta le linn na n-oibreacha tógála.</li> <li>Tá bearta sonraithe beartaithe ag líon suíomhanna chun an tionchar féideartha ar speicis ialtóg a mhaolú. Áirítear leis sin: <ul style="list-style-type: none"> <li>soláthar faraí saorga ialtóg – le plandú sainiúil chun úsáid a spreagadh.</li> <li>soláthar tardhroichid fiadhúlra plandaithe (Ch. 12+700) ar a mbeidh plandú ceangail le fála sceaigh áitiúla agus plandú beartaithe ar thorainn an N6 GCRR atá beartaithe, rud a uasmhéadóidh an tairbhe agus an úsáid fhéideartha.</li> <li>dlúthphlandú, le crainn chun feabhas a chur ar an nascacht feadh theorainn an N6 GCRR atá beartaithe: <ul style="list-style-type: none"> <li>siar ó thrasbealach L1323 Leitrí (Ch. 7+200 – Ch. 7+280).</li> <li>feadh claífort ar cheachtar taobh den droichead atá beartaithe thar Abhainn na Gaillimhe.</li> <li>idir trasbhealach Bhóthar Áth Cinn an N84, ag Baile an Dúlaigh agus Bóthar na Scoile ag an gCaisleán Gearr.</li> <li>plandú fála sceaigh chun feabhas a chur ar an nascacht gnáthóg soir ó Chaisleán Mhionlaigh.</li> <li>fála sceaigh agus plandú roschoille chun feabhas a chur ar ghnáthóg shealgairreachta ó thuaidh ó Chaisleán Mhionlaigh.</li> </ul> </li> <li>Chun Scréachóga Reilige a dhíspreagadh ó shealgairreachta gar don tionscadal, beidh claífort agus gearrthacha, seachas gearrthacha carraige nó fánaí gearrtha fágtha chun athghiniúint go nádúrtha, plandaithe go dlúth le scrobarnach ísealfháis (e.g. draighean, sceaigh gheal) ó Ch. 8+550 go Ch. 17+500.</li> <li>Chun Scréachóga Reilige a dhíspreagadh ó bheith ag eitilt thar an N6 GCRR atá beartaithe, déanfar plandú de chrainn gar dá chéile (láir thart ar 2m) a bheidh níos mó ná 3m ar airde a bhunú feadh bharr na gclaífort idir Ch. 9+600 agus Ch. 10+100.</li> <li>Déanfar an plandú maolaithe a luaithe is féidir le linn na céime tógála chun bunú a uasmhéadú roimh oscailt bhóthair.</li> </ul> </li> </ul> |
| 12.32                  | O    | Plandú Sceite 6.0m ar leithead (Beidh plandú ag láir 1.0m do sciathadh amhairc 6m ar leithead ar a laghad. Beidh an plandú sin feadh 100m ar a laghad ar cheachtar taobh den réadmhaoin chónaithe nó taitneamhacht in aice láimhe (féach Fíoracha 12.1.01 go 12.1.15)) <ul style="list-style-type: none"> <li>Áireofar leis an bplandú dlúthphlandú ag láir 1 m de speicis fearnóige, beithe, draighin, troim, caoire con, cuilinn, sceiche gile, coill, caorthainn, agus sailí. Déanfar toir a phlandú ag idir 60cm go 90cm ar airde</li> <li>Cuimseoidh péine Albanach 60cm ar a laghad ar airde ag an bplandú 20% de na líonta plandaí foriomlána agus cuimseoidh cuileann 45cm ar a laghad ar airde 15% eile</li> </ul>   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuimseoidh speicis chrann, a phlandálfar ag méid leathchaighdeánach (giorta 6-8cm) agus ag méid caighdeánach (giorta 8-10cm), 10% den mheascán ar a laghad</li> </ul>   |
| 12.33       | O    | <p>Plandú Sceite 3.0m ar leithead (I gcás go mbeidh an spás teoranta beidh plandú ag láir 1.0m do sciathadh amhaire 3m ar leithead ar a laghad. Beidh an plandú sinte feadh 100m ar a laghad ar cheachtar taobh den réadmhaoín chónaithe nó taitneamhacht in aice láimhe (féach Fíoracha 12.1.01 go 12.1.15)).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Áireofar leis an bplandú dlúthphlandú ag láir 1 m de speicis fearnóige, beithe, draighin, troim, caoire con, cuilinn, sceiche gile, coill, caorthainn, agus sailí. Déanfar toir a phlandú ag idir 60cm go 90cm ar airde.</li> <li>Cuimseoidh péine Albanach 60cm ar a laghad ar airde ag an bplandú 20% de na líonta plandaí foriomlána agus cuimseoidh cuileann 45cm ar a laghad ar airde 15% eile.</li> <li>Cuimseoidh speicis chrann, a phlandálfar ag méid leathchaighdeánach (giorta 6-8cm) agus ag méid caighdeánach (giorta 8-10cm), 20% den mheascán ar a laghad.</li> </ul>   |
| 12.34       | O    | <p>Teorainneacha Ballaí Cloiche (Ballaí cloiche faoi mar atá léirithe ar Fhíoracha 12.1.01 go 12.1.15)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sna háiteanna a luaitear sin, déanfar ballaí cloch a athsholáthar feadh codanna a bheidh buailte den réadmhaoín agus de theorainneacha bóthair ar bhóithre áitiúla. Coimeádfar agus athúsáidfear clocha as codanna de na ballaí atá buailte (go ginearálta eibhear sa taobh thiar; aolchloch sa taobh thoir) nuair is féidir agus úsáidfear iad chun na teorainneacha nua a thógáil. Féadfar na ballaí teorainneacha a chlúdach le fála sceach de speicis chuí áitiúla, <i>i.e.</i> draighean, sceach gheal agus cuileann sa taobh thiar agus coll, sceach gheal agus cuileann sa taobh thoir.</li> <li>In áiteanna eile, a leagfar ballaí cloch, coimeádfar an chloch agus beidh an chloch sin ar fáil lena athúsáid ag úinéirí réadmhaoine gar don láthair ar mhaithe le ballaí cloch nua a thógáil ar a dtuobh sin den teorainn den fháilín don N6 GCRR atá beartaithe, sin má theastaíonn uathu sin a dhéanamh.</li> </ul>   |
| 12.35       | O    | <p>Fál Sceach Teorann (Gnáthfhál sceach dúbailte céimnithe le plandú crann, nuair is oiriúnach don cheantar áitiúil).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siar: Go príomha fál sceach draighin (30%), sceiche gile (40%) agus cuilinn (10%) san iarthair measctha le speicis eile (20%) amhail trom, saileach, agus na cinn a fhaightear sa cheantar áitiúil.</li> <li>Thoir: Go príomha fál sceach coill (30%), sceiche gile (40%) agus cuilinn (10%) san oirthear measctha le speicis eile (20%) amhail draighean, trom, saileach, agus na cinn a fhaightear sa cheantar áitiúil.</li> <li>Beidh na plandaí sceiche gile thart ar 90cm ar airde agus beidh siad plandaithe ag láir 50cm i ngach ceann den dá líne dhúbailte chéimnithe, agus 25cm eatarthu. Meascfar plandaí eile de thart ar 50cm ar airead.</li> <li>D'fhéadfaí an fál sceach a mheascadh le crainn fearnóige, bheithe agus/nó darach de 'mhéid leathchaighdeánach' (giorta 6-8 cum) a bheidh plandaithe ag spásanna randamacha ach a mbeidh 1 chrann ar a laghad in aghaidh an 25 méadar líneach sa mheán i gceist leis. D'fhéadfaí speicis chrann teoranta, amhail beith agus caorthann a bheith san áireamh chomh maith mar 'bhuinneáin' ag 150cm ar airde.</li> </ul> |
| 12.36       | O    | <p>Ballaí Coinneála agus struchtúr thar Bhóthar Mhaigh Cuilinn an N59 (Úsáid as córais choinneála ithreach treisithe agus bailchríocha aolchloiche do ghnéithe struchtúracha. Struchtúir Ballaí Coinneála R08/01; R08/02; R08/07 &amp; R08/04; agus Struchtúr Droichid S08/02 (Ch. 8+300 go Ch. 8+670 den N6 GCRR atá beartaithe))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuair is féidir cuimseofar balla coinneála ithreach treisithe chun go mbeifear ábalta bailchríoch tírdhreacha ghlais a chur ar cuid de na struchtúir choimeáda nó orthu go léir.</li> <li>Soláthrófar plandú crann feadh bhonn an struchtúir chomh maith. Áireofar orthu sin speicis fais níos lú amhail fearnóg, beith agus caorthann a bheidh plandaithe mar Chaighdeán Roghnaithe (<i>i.e.</i> giorta 14cm nó níos mó).</li> <li>Bainfear úsáid as bailchríoch aolchloiche do bhailchríoch seachtrach teanntaí an droichid atá beartaithe thar Bhóthar Mhaigh Cuilinn an N59 agus i gcás go dteastaíonn ballaí struchtúracha. Beidh an chloch déanta d'aolchloch nádúrtha, a mheaitseálfaidh carachtar na cloiche áitiúla, le hais chothrománach láidir idir 5 go 1 agus 7 go 1 (<i>i.e.</i> gné chothrománach go ceartgearach).</li> </ul>                         |
| 12.37       | O    | <p>Feabhas ar ghnáthóga ialtóg (crann nua 2m ar leithead agus fál sceach toir, agus roschoillte plandaithe thall is abhus a bheidh suite ó thuaidh agus soir ó Chaisleán Mhionlaigh.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunófar fál sceach nua de speicis dhúchasacha le plandaí ag láir chéimnithe 0.5m i ngach ceann de na 5 líne a bheith suite 0.5m ó chéile chun na páirceanna oscailte atá ann a fho-roinnt.</li> <li>Déanfar speicis chrann de mhéid caighdeánach (giorta 8-10cm, 2.4m ar airde ar a laghad) ag láir chéimnithe 15m i ngach ceann de na 3 líne láir. Déanfar réimse éagsúil speiceas tor a phlandú idir crainn sna línte láir agus ar fud an 2 líne sheachtracha.</li> </ul>   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunófar roschoillte coillearnaí le trastomhas thart ar 15m laistigh de pháirceanna oscailte ag baint úsáid as cur chuige, dlús agus speicis chomhchosúla.</li> <li>Beidh an plandú cosanta ag fál stocdhíonach, thart ar 1.25m ar airde a bheidh suite ag fritháireamh 1.0m ar cheachtar taobh de líne sheachtrach an fháil sceach nua.</li> <li>Áireofar ar na speicis chrann fearnóg, beith, dair, caorthann, a bheidh plandaithe mar chaighdeán (mar atá thuas) agus mar bhuinneáin (1.25m ar airde). Toir ina mbeidh draighean, sceach gheal agus coll (60% le chéile) den chuid is mó, le trom, cuileann, feoras, saileach etc.</li> <li>Beidh na plandaí sceiche gile idir thart ar 90cm ar airde agus beidh na toir eile ar fad thart ar 60cm ar aired.</li> </ul>  |
| 12.38       | O    | <p>Uasbhealach an Fhiadhúlra (Baile an Dúlaigh/An Caisleán Gearr, Struchtúr S12/02 (Ch. 12+700 den N6 GCRR atá beartaithe))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déanfar uasbhealach fiadhúlra (thart ar 30m ar leithead) a tháirgeadh le soláthar a dhéanamh do ghnáthóg nascach trasna an N6 GCRR atá beartaithe. Cuimseofar sa phlandú conair chaol lárnach fhéir ceangailte ar gach taobh le fáilta sceach agus crainn ar gach taobh díobh de speicis dhúchasacha.</li> <li>Beidh an doimhneacht ithreach ó dhoimhneacht thart ar 45cm ag imill go doimhneacht thart ar 1.5cm feadh líne láir an dá fháil sceach. Beidh gné phlandaithe an dá líne fáil sceach thart ar 2m ar leithead le crainn de mhéid caighdeánach (giorta 8-10cm, 2.4m ar airde ar a laghad) plandaithe ag láir chéimnithe 3m i ngach ceann den 2 líne i ngach fál sceach. Déanfar réimse éagsúil speiceas tor a phlandú idir crainn feadh líne gach fáil sceach.</li> <li>Plandú le ceangal leis an bplandú atá beartaithe ag dul soir agus siar ar fhánaí uachtaracha gearrthacha ar an dá thaobh den N6 GCRR atá beartaithe. Cruthóidh sé sin líonra leanúnach fáilta sceach/plandaithe.</li> <li>Áireofar ar na speicis chrann fearnóg, beith, dair, caorthann, a bheidh plandaithe mar chaighdeán (mar atá thuas) agus mar bhuinneáin (1.25m ar airde). Toir ina mbeidh draighean, sceach gheal agus coll (60% le chéile) den chuid is mó, le trom, cuileann, feoras, saileach etc.</li> <li>Beidh na plandaí sceiche gile idir thart ar 90cm ar airde agus beidh na toir eile ar fad thart ar 60cm ar aired.</li> </ul>  |
| 12.39       | O    | <p>Plandú na Scréachóige Reilige</p> <p><u>Gnáth-chrannteoirinn dhúbailte chéimnithe le fophlandú dlúth, idir Ch. 9+600 agus Ch. 10+100 den N6 GCRR atá beartaithe.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plandú crainn baic ina gcuimseofar fearnóg, beith agus/nó caorthann a bheidh plandaithe ag <del>3m</del> 4m ar airde (giorta 12-14cm ar a laghad) agus ag láir 2.0cm i ngach ceann den 2 líne a bheidh 1.5m óna chéile.</li> <li>Plandú tor íseal-dlúis ina gcuimseofar draighean (50%), sceach gheal (20%), coll (10%) agus cuileann (10%) san iarthair measctha le speicis eile (10%) amhail trom, saileach, agus na cinn a fhaightear sa cheantar áitiúil.</li> <li>Beidh na plandaí sceiche gile thart ar 90m ar airde agus beidh siad plandaithe ag láir 50cm. Beidh na plandaí draighín agus plandaí eile thart ar 50cm ar airde agus beidh siad plandaithe ag láir 50 i línte dúbailte céimnithe, a bheidh 50cm óna chéile.</li> </ul> <p><u>Plandaí roschoille íseal tiubh ar gach claífort agus fánaí gearrtha (seachas gearrthacha carraige nó fánaí gearrtha fágtha chun athghiniúint go nádúrtha) ó Ch. 8+550 go Ch. 17+540 den N6 GCRR atá beartaithe.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tor íseal-dlúis ina gcuimseofar draighean (50%), sceach gheal (20%), coll (10%) agus cuileann (10%) measctha le speicis eile (10%) amhail trom, saileach, agus na cinn a fhaightear sa cheantar áitiúil.</li> <li>Beidh na plandaí sceiche gile thart ar 90m ar airde agus beidh siad plandaithe ag láir 50cm. Beidh na plandaí draighín agus plandaí eile thart ar 50cm ar airde agus beidh siad plandaithe ag láir 50 i línte dúbailte céimnithe, a bheidh 50cm óna chéile.</li> <li>Beidh Limistéir Gnáthóg Cúitimh (CHA) feadh an Tionscadail mar a shonraítear i gCaibidil 8, Bithéagsúlacht.</li> </ul> |
| 12.40       | O    | <p>Tá sé beartaithe síneadh a chur leis an gcrios plandaithe scáileáin mheasctha 3m ar leithead atá beartaithe feadh thaobh réadmhaoine an N6 GCRR atá beartaithe siar ó Ch. 1+760 ar ais go Ch. 1+580 mar a léirítear i bhFíor 12.1.14 den TMTC nuashonraithe seo, arna leasú.</p>   |
| 12.41       | C    | <p>Bunófar rinn féir le plandaí crann beithe ar an dá thaobh den ascaill iontrála nua isteach in Eastát Achadh an Churraigh chun carachtar an bhealaigh isteach atá ann cheana a mheaitseáil.</p>   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 12.42       | C    | Ach amháin i gcás ina gcoinnítear an balla atá ann cheana, déanfar balla cloiche nua a thógáil chun tosaigh ar airionna 539 agus 540 (siar ó N6 GCRR atá beartaithe) feadh an ascaill atá ann cheana/atá athailínithe laistigh d'Eastát Achadh an Churraigh chun carachtar na mballaí cloiche atá ann cheana laistigh den eastát a mheaitseáil.                               |
| 12.43       | C    | Ardófar leibhéal talún laistigh de na tailte iarmharacha ag airionna 539 agus 540 ar ais i dtreo an N6 GCRR atá beartaithe agus cuirfear 1000 crann ar airde idir 1.0 agus 2.0m i gcomhréir leis na mionsonraí a leagtar amach i bhFíor GCRR-SK-OH-652 in Aguisín A.21.2. Ní chuirfidh grádú ná plandú na hithreach isteach ar Struchtúr Fara Ialtóga beartaithe i maoin 540. |
| 12.44       | O    | Dul i gcomhairle le húnéir Dáileachta talún 195 maidir leis na tograí um plandú atá le bunú feadh theorainn a réadmhaoine.  |
| 12.45       | C    | I gcomhréir leis na bearta dá bhforáiltear faoi Roinn 12.6.3.1 Bearta Tírdhreacha ar fud an Tionscadail agus Tábla 12.7 de Chaibidil 12 den TMTC nuashonraithe seo, cuirfear aon limistéir iarmharacha iarthógála laistigh de chodanna faighte de Dháileacht talún 229 faoi speicis coillearnaí dúchasacha atá iomchuí go háitiúil.   |

## 23.10 Oidhreacht Chultúrtha

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 13.1        | C    | Tabharfar faoi an obair go léir mar chuid de Chonradh Seirbhísí Seandálaíochta Céim (i)-(iv) agus déanfar bainistiú agus maoirseacht air ag Seandálaí an Tionscadail arna ceapadh ag TII i gcomhairle le hInnealtóir an Tionscadail. Déanfar gach suirbhé, tástáil agus tochailt seandálaíochta roimh thús na tógála.   |
| 13.2        | C    | Cuirfear clár suirbhé geofisicigh (más praiticiúil) i gcrích laistigh de lorg an Tionscadail sula ngabhfaidh an obair thógála ar aghaidh. Díreoidh sé sin ar limistéir úrnua agus ar limistéir nár cuireadh isteach orthu roimhe seo laistigh den Teorainn Mheasúnúcháin.   |
| 13.3        | C    | Tar éis an tsuirbhé geofisicigh, déanfar trinseáil tástála seandálaíochta, a dhéanfar faoi Threoraithe an Aire i gcomhairle leis an RTRÁO agus leis an Seandálaí Tionscadail. Ag brath ar thorthaí na n-imscrúduithe, d'fhéadfadh sé go mbeadh gá le maolú breise amhail caomhnú de réir taifid nó in situ. Beidh gá le comhaontú ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta sa RTRÁO chun aon mhaolú breise a dhéanamh. Déanfar soláthar iomlán chun tochailt a dhéanamh ar aon ghnéithe seandálaíochta agus/nó sil-leagain a d'fhéadfaí a aithint, má mheastar gurb é sin an bealaí is oiriúnaí chun leanúint ar aghaidh. |
| 13.13       | C    | Roimh an scartáil, déanfar suirbhé iomlán tomhaiste, i scríbhinn agus grianghrafadóireachta den teachín ceann tuí BH 12. Déanfaidh duine nó foireann a bheidh cáilithe go cuí é seo i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí an Tionscadail.  |
| 13.4        | C    | Déanfar taifead grianghrafadóireachta agus i scríbhinn mionsonraithe ar an tírdhreach diméin a bhaineann le Caisleán Mhionlaigh (DL 8), ag an Daingean Íochtarach (DL7) agus ag Teach Pháirc na Sceach (DL4) sula dtosófar ar thógáil an N6 GCRR atá beartaithe. Déanfaidh duine nó foireann a bheidh cáilithe go cuí é seo faoi Threoraithe an Aire i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí ó Thionscadal TII.  |
| 13.5        | C    | Déanfar suirbhé i scríbhinn agus grianghrafadóireachta mionsonraithe ar gach láithreán Oidhreacht Cultúrtha (CH) atá liostaithe i dTábla 13.17 de Chaibidil 13 den TMTC nuashonraithe, ina bhfuil oidhreacht thógtha fós (chun tástáil trinsí a áireamh nuair is cuí). Déanfar é seo faoi Threoraithe na nAíre i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII. Déanfar soláthar iomlán chun tochailt a dhéanamh ar aon ghnéithe seandálaíochta agus/nó sil-leagain a d'fhéadfaí a aithint, má mheastar gurb é sin an bealaí is oiriúnaí chun leanúint ar aghaidh.   |
| 13.6        | C    | Déanfar measúnuithe lapaireachta nó faoi uisce ag aon sruthchúrsaí nádúrtha (AAPanna) a mbeidh tionchar ag an N6 GCRR atá beartaithe orthu ach a gcuirfidh an fhorbairt isteach ar a mbruacha nó a leapacha. Déanfar é seo faoi Threoraithe na nAíre i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII. Déanfar soláthar iomlán chun tochailt a dhéanamh ar aon ghnéithe seandálaíochta agus/nó sil-leagain a d'fhéadfaí a aithint, má mheastar gurb é sin an bealaí is oiriúnaí chun leanúint ar aghaidh.   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 13.7        | C    | Beidh píosa ar bith de Theorainn Bhaile Fearainn a mbeidh tionchar ag an bhforbairt air faoi réir suirbhé i scríbhinn agus grianghrafadóireachta mionsonraithe (chun tástáil trinsí a áireamh nuair is cuí). Déanfar é seo faoi Threoraithe na nAíri i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII. Déanfar soláthar iomlán chun tochailt a dhéanamh ar aon ghnéithe seandálaíochta agus/nó sil-leagain a d'fhéadfaí a aithint, má mheastar gurb é sin an bealaí is oiriúnaí chun leanúint ar aghaidh.   |
| 13.8        | C    | Déanfar an tochailt ( <del>slánchoimeád le taifead</del> ) ar gach láithreán seandálaíochta a taifeadh roimhe seo – i gcás ina dtéann iad sin, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de lorg na forbartha – faoi chomhairliúchán Threoir Aireachta leis an RTRÁO agus Seandálaí Tionscadail TII.   |
| 13.9        | C/O  | Déanfar taifead mionsonraithe tírdhreacha grianghrafadóireachta agus i scríbhinn ar láithreáin seandálaíochta (AH) 15, 16 agus 29 <del>11, 12, 23 and 26</del> lena suíomh reatha a chaomhnú roimh thógáil agus oibriú an Tionscadail. Déanfaidh duine nó foireann atá cáilithe go cuí é seo faoi Threoraithe Aireachta i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII.   |
| 13.10       | C/O  | Déanfar taifead mionsonraithe tírdhreacha grianghrafadóireachta agus i scríbhinn ar Struchtúir Faoi Chosaint (BH) 1, 7, 9, 10 agus 17 lena suíomh reatha a chaomhnú roimh thógáil agus oibriú an N6 GCRR. Déanfaidh duine nó foireann atá cáilithe go cuí é seo faoi Threoraithe Aireachta i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII.  |
| 13.11       | C/O  | Déanfar taifead mionsonraithe tírdhreacha grianghrafadóireachta agus i scríbhinn ar Láithreáin Oidhreachta cultúrtha (CH) 8, 20, 23, 25, 30, <del>32, 33, 36, 37, 57, 68, 70, 71, 72 agus 78</del> lena suíomh reatha a chaomhnú roimh thógáil an N6 GCRR. Déanfaidh duine nó foireann atá cáilithe go cuí é seo faoi Threoraithe Aireachta i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí Tionscadail TII.   |
| 13.12       | C    | I limistéar Shráidbhaile Chúil Each, déanfar na bearta maolaithe thuas i gcomhairle le hionadaithe ó chónaitheoirí Mhionlaigh-Chúil Each-Bhaile an Phoill-Bhaile an Dúlaigh<br><del>Buailfidh an Speisialtóir Oidhreachta Cultúrtha agus an Seandálaí Tionscadail le hionadaithe chónaitheoirí Mhionlaigh-Chúil Each-Bhaile an Phoill-Bhaile an Dúlaigh chun iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe neamhthaifeada de leas oidhreachta cultúrtha féideartha a bhaineann le seansráidbhaile Chúil Each, Mionlach. Cuirfear tuarascáil ar chigireacht an láithreáin ar fáil do chónaitheoirí agus uaslódálfar i chuig suíomh gréasáin tiomnaithe tionscadail.</del> |
| 13.14       | C/O  | Déanfar taifead mionsonraithe tírdhreacha grianghrafadóireachta agus i scríbhinn ar DL 4, 7 and 8 lena suíomh reatha a chaomhnú roimh thógáil agus oibriú an Tionscadail. Déanfaidh duine nó foireann atá cáilithe go cuí é seo i gcomhairle leis an RTRÁO agus le Seandálaí an Tionscadail.  |



## 23.11 Ithreacha agus Geolaíocht

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 9.1         | C    | Glacfar le teicnící tógála a chloíonn le ceanglais na gcomhlachtaí reachtúla i dtéarmaí torainn, creathaidh, éillíú ithreach agus screamhuisce agus ó thaobh diúscairt ábhar éillithe le haghaidh gearrthacha ithreach agus carraige.   |
| 9.2         | C    | <p>Cailteanas nó damáiste do Bharrithreach agus Fo-ithreach, agus Cailteanas Geolaíochta Soladaí</p> <p>Déanfar na hoibreacha créfoirt go léir de réir sonraíochtaí oibreacha créfoirt atá sainiúil don tionscadal, rud a chinnteoidh go ndéanfar an t-ábhar tochairle agus an t-ábhar iompórtáilte go léir a aicmiú i gceart chun an deis is mó a thabhairt chun ábhair an Tionscadail a athúsáid.</p> <p>Tá láimhseáil chúramach riachtanach chun aon struchtúr agus atá ann cheana féin maidir leis na hábhair tochairle a choinneáil agus sláine an struchtúir sin a chinntiú, mar a gcosnóidh íoslághdú suaitheadh na hacraiteilme próisis thábhachtacha ar nós ceapadh carbóin. Úsáidfean na prionsabail seo a leanas agus móin á láimhseáil le linn na céime tógála an N6 GCRR atá beartaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gluaiseachtaí plandaí agus achair iompair a íoslághdú i ndáil le haon ghníomhaíochtaí créfoirt ach úsáid a bhaint as MDA is gaire atá ar fáil (i gcás ina gceadaítear móin).</li> <li>• Forbrófar limistéir chuí ó thaobh stóráil shealadach le haghaidh móin tochairle gar don tochairle.</li> <li>• Déanfar móin a chur a luaithe is féidir tar éis tochairle nuair is féidir.</li> </ul> <p>Déanfar barrithir tochairle a chomhadh ach úsáid a bhaint as modhanna cuí chun tionchair an tsíonchaitimh a íoslághdú. Déanfar gach iarracht an t-ábhar seo a athshaothrú chun giniúint deannaigh, insíothlú screamhuisce agus rith chun srutha a íoslághdú.</p> <p>Chun dlúthú agus creimeadh na barrithreach lasmuigh de limistéir na tógála díri a íoslághdú, beidh bealaí iompair feadh bealaí réamhchinnithe mar atá mionsonraithe i gCaibidil 7 den TMTC nuashonraithe seo, agus déanfar seachadtaí feadh bealaí réamhchinnithe lasmuigh d'achar an Tionscadail. I gcás ina dtarlaíonn balcadh i ngeall ar ghluaiseachtaí trucail agus gníomhaíochtaí eile tógála ar dhromchlaí neamhchríochnaithe, tabharfar faoi oibreacha leasúcháin chun an talamh a chur ar ais mar a bhí sé ag an tús. Nuair is féidir, seachnófar dlúthú aon ithir nó fo-ithir nach cuid de na hoibreacha é nó nach bhfanfaidh in situ laistigh den suíomh.</p> <p>Cinntoidh an conraitheoir go ndéanfar measúnú ar aon bharrithir, fo-ithir nó carraig tochairle lena n-athúsáid laistigh den Tionscadal agus cinntoidh sé go ndéanfar an t-ábhar a láimhseáil, a phróiseáil agus a dheighilt mar is cuí. Nuair is féidir, seachnófar baint ábhair tochairle ón Tionscadal. Déanfar aon ábhar tochairle oiriúnach breise nach bhfuil ag teastáil sa Tionscadal a athúsáid ar thionscadail eile nuair is féidir. Bheadh athúsáid an ábhair seo mar fhotháirge ar shuíomhanna tógála eile faoi réir fógra faoi Rialachán 27 chuig an EPA. Níor mhór a thaispeáint go mbeadh an t-ábhar seo oiriúnach don úsáid sin agus go mbeadh sé faoi réir rialú agus tástáil iomchuí de réir sonraíochtaí créfoirt na suíomhanna foinse agus sprice. De rogha air sin, déanfar an t-ábhar tochairle breise a dhíúscairt ag áiseanna dramhaíola údaráithe oiriúnacha.</p> <p>Nuair is cuí, athúsáidfean ábhar tochairle, lena n-áirítear barrithir, fo-ithir, agus carraig bhrúite, mar líonadh tógála laistigh den Tionscadal nó cuirfean i limistéir shil-leagain iad. Beidh baint ag ábhar tochairle le riachtanais ábhar tógála don Tionscadal.</p> |
| 9.3         | C    | <p>Tá an CEMP atá san áireamh in A.7.5 den EIR nuashonraithe seo, ina dhóiciméad oibre agus déanfaidh an Conraitheoir é a nuashonrú agus cuirfidh sé/sí i gcrích é tar éis ceapacháin agus roimh thús na n-oibreacha tógála, chun aon bhearta breise a bheidh riachtanach a áireamh de bhun aon chinneadh chun ceadú a dheonú. Áirítear leis sonraí faoi na ceanglais a bhaineann le clár créfoirt tógála a chuirfidh an Conraitheoir i bhfeidhm sula rachfar i mbun na ngníomhaíochtaí créfoirt. Déanfaidh an clár créfoirt catagóiriú ar foinse an ábhair do gach cuid líonta atá leagtha amach agus measúnaithe san EIR nuashonraithe seo in Ailt 9.4.2.1 agus 9.5.3. Tugtar léargas sa chlár mionsonraithe oibreacha créfoirt ar úsáid an ábhair ghearrtha go léir ar na bealaí iompair atá sainaitheanta i bhFíoracha 7.1.001 agus 7.1.002 agus atá measúnaithe ar fud an TMTC nuashonraithe seo agus leagfar amach ann an mhonatóireacht leanúnach ar ghluaiseacht oibreacha créfoirt. Le linn an clár seo a thabhairt chun críche, cloifidh an Conraitheoir leis na teorainneacha líonta a leagtar amach sa tábla thíos.</p> <p>Le linn an clár seo a thabhairt chun críche, cloifidh an Conraitheoir leis na teorainneacha líonta a leagtar amach sa tábla thíos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ní chéadaítear ach amháin do shraitheanna cosáin agus barrchaidhe a bhfuil cosaint acu ó rith chun srutha uisce dromchla agus gluaiseachtaí screamhuisce a dhíorthú as ábhar nach ábhar dúchasach é.</li> <li>• Beidh gach ábhar líonta eile comhlíontach díorthaithe as ábhar dúchasach nó ábhar pH eile atá comhoiriúnach.</li> </ul>  |

| Uimh. Thag. | Céim  | Tiomantais  |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
|-------------|---|---|---------|---|--|--|---|-------|---|-------------|-------|-------|---|----------------------------------|-------|-------|---|------|-------|-------|---|------|-------|-------|---|---------------|-------|-------|---|------|-------|-------|---|---------------------|-------|-------|---|-----------------------|-------|-------|---|---------------|-------|-------|
|             |   | <p>Nóta: Cuirtear an tábla seo thíos in ionad Thábla 9.19 i Roinn 9.6.2.1 de Chaibidil 9 den TMTC nuashonraithe seo.</p> <p><b>Tábla 23.1 Limistéir Theorannaithe Líonta</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Láthair</th> <th rowspan="2">Iarscríbhinn I Cóid Aitheantais Gnáthóg / Fossitt (2000)*</th> <th colspan="2">Limistéar slabhraíochta de Theorainneacha Líonta</th> </tr> <tr> <th>Ó</th> <th>Chuig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mósáic 4030</td> <td>0+620</td> <td>0+775</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mósáic* 7130/4010, 4010 agus PF2</td> <td>1+150</td> <td>1+475</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4010</td> <td>1+830</td> <td>2+050</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4010</td> <td>2+200</td> <td>2+325</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4010 agus PF2</td> <td>2+875</td> <td>3+175</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4010</td> <td>3+450</td> <td>3+550</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4030/4010 agus 4010</td> <td>3+595</td> <td>3+890</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Mósáic 4030 agus 4010</td> <td>4+650</td> <td>5+150</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4010 agus PF2</td> <td>7+750</td> <td>7+900</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Féach Caibidil 8, Bithéagsúlacht le haghaidh sonraí</p> | Láthair | Iarscríbhinn I Cóid Aitheantais Gnáthóg / Fossitt (2000)* | Limistéar slabhraíochta de Theorainneacha Líonta |  | Ó | Chuig | 1 | Mósáic 4030 | 0+620 | 0+775 | 2 | Mósáic* 7130/4010, 4010 agus PF2 | 1+150 | 1+475 | 3 | 4010 | 1+830 | 2+050 | 4 | 4010 | 2+200 | 2+325 | 5 | 4010 agus PF2 | 2+875 | 3+175 | 6 | 4010 | 3+450 | 3+550 | 7 | 4030/4010 agus 4010 | 3+595 | 3+890 | 8 | Mósáic 4030 agus 4010 | 4+650 | 5+150 | 9 | 4010 agus PF2 | 7+750 | 7+900 |
| Láthair     | Iarscríbhinn I Cóid Aitheantais Gnáthóg / Fossitt (2000)* | Limistéar slabhraíochta de Theorainneacha Líonta  |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
|             |   | Ó   | Chuig   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 1           | Mósáic 4030   | 0+620   | 0+775   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 2           | Mósáic* 7130/4010, 4010 agus PF2                          | 1+150   | 1+475   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 3           | 4010  | 1+830   | 2+050   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 4           | 4010  | 2+200   | 2+325   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 5           | 4010 agus PF2   | 2+875   | 3+175   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 6           | 4010  | 3+450   | 3+550   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 7           | 4030/4010 agus 4010                                       | 3+595   | 3+890   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 8           | Mósáic 4030 agus 4010                                     | 4+650   | 5+150   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 9           | 4010 agus PF2   | 7+750   | 7+900   |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 9.4         | C   | Déanfar sraith draenála nó sraith tosaíthe, de réir fhoilseachán TII CC-SCD-00606, a chur i bhfeidhm chun claífoirt a thógáil in áiteanna atá i gcontúirt ó thuille. Cinnteofar nuair a thabharfar isteach sraith draenála go mbeidh seoltacht hidrálach ar fud na tuilemhá agus go gcuirfear deireadh leis an mbaol go mbeidh an claífort ann mar bhacainn tuile.  |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 9.5         | C   | Beidh tarlú créfoirt feadh bhealaí réamhchinntithe laistigh agus lasmuigh de theorainn na forbartha atá beartaithe mar a thaispeántar ar Fhíoracha 7.101 go 7.123.<br>Tá na bealaí tarlaithe sainaitheanta feadh bhealaí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla atá ann cheana nó laistigh de theorainn na forbartha atá beartaithe.<br>I gcás ina dtarlaíonn balcadh i ngeall ar ghluaiseachtaí trucail agus gníomhaíochtaí eile tógála ar dhromchlaí neamhchríochnaithe, tabharfar faoi oibreacha leasúcháin chun an talamh a chur ar ais mar a bhí sé ag an tús. Nuair is indéanta, seachnófar balcadh ithreach nó fo-ithreach ar bith atá le coinneáil feadh an Tionscadail.   |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 9.6         | C   | Sa chás go dtógtar claífort d'ábhar áitiúil i gceantair atá i mbaol tuilte, má chuirtear sraith draenála nó sraith tosaigh ag obair, laghdófar an baol go ngabhfaidh ábhar mion chun srutha. Nó, má chuirtear deighilteoir geoiteicstíle ag obair laghdófar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige i limistéir. Cuirfear córas ilchodach, ina mbeidh meascán de shraith draenála agus deighilteoir geoiteicstíle, ag obair i gclaífoirt a tógadh le líonadh comhghreamaitheach. Tugtar léargas ar na modhanna rialaithe dríodair san CEMP in Aguisín A.7.5 den TMTC nuashonraithe.   |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |
| 9.7         | C   | Cuirfear socraíocht talún, gluaiseacht chothrománach agus monatóireacht creatha i bhfeidhm i rith gníomhaíochtaí tógála lena chinntiú nach sáraíonn an tógáil na teorainneacha dearaidh. <a href="#">Cinntoidh na teorainneacha dearaidh nach ndéanfar aon damáiste ó thaobh cuma de d'ionaid réadmhaoine in aice láimhe</a> . I gcásanna gur cinneadh le dearadh an phléasccha a bhain go sonrach leis an suíomh nach féidir pléascadh a dhéanamh i suíomh ar leith mar gheall ar chreathadh iomarcach sa talamh, d'fhéadfaí modhanna astarraingthe eile cosúil le briseadh hidrálach, scoilteadh hidrálach, scoilteadh ceimiceach agus díscailleadh leictreach a chur i bhfeidhm agus a fhaire. Cuirfear monatóireacht i bhfeidhm i rith an phléasccha, i rith tochairte gearrthacha, le haghaidh fánaí ró-uailithe níos géire ná 1V:2H (V= fána ingearach, H = fána cothrománach) agus fánaí carraige níos géire ná 1V:1.5H. <a href="#">Mar réamhchúram, sula gcuirtear tús le hoibreacha tógála a bhaineann le creathadh agus gluaiseacht (lena n-áirítear pléascadh), déanfar suirbhéanna réamhchoinníollacha do na gabhdóirí go léir laistigh de chrios tionchair.</a>   |         |   |  |  |   |       |   |             |       |       |   |                                  |       |       |   |      |       |       |   |      |       |       |   |               |       |       |   |      |       |       |   |                     |       |       |   |                       |       |       |   |               |       |       |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <p>Beidh Foireann Monatóireachta Láithreáin an Fhostóra ag déanamh monatóireachta ar na tuarascálacha go seachtainiúil chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na tiomantais i ndáil le teorainneacha creathaidh.</p> <p>I gcás go dtarlódh sé agus gach seans nach dtarlódh go sárófar teorainn chreathaidh an phléasctha ag an dromchla, scoirfead d'oibreacha pléasctha ar an suíomh go dtí go dtuigtear cén bunús atá leis an gcreathadh méadaithe. Déanfar dearadh an phléasctha a athchalabrú arís ansin agus leanfar d'oibreacha pléasctha le monatóireacht leanúnach.</p> <p>Ceapfar príomhtheagmhálaí le linn na céime tógála chun cumarsáid a éascú idir úinéirí réadmhaoine atá i gceist, agus iad a chur ar an eolas faoi oibreacha atá beartaithe ina gceantar, lena n-áirítear pléascadh.</p> <p>I ndiaidh deireadh a chur le hoibreacha tógála a bhaineann le creathadh agus gluaiseacht, déanfar suirbhéanna réamhchoinníollacha do na gabhdóirí go léir laistigh de chríos tionchair. Sa chás, rud nach dócha, go dtabharfar faoi deara damáiste de bharr creathadh, déanfar an damáiste a dheisiú.</p>   |
| 9.8         | C    | <p>Ceapfaidh an Conraitheoir saineolaí geoiteicniúil agus beidh sé i láthair chun monatóireacht a dhéanamh ar chreathadh talún máguaird in aice le gabhdóirí leochaileacha i rith oibreacha pléasctha. Beidh Foireann Monatóireachta Láithreáin an Fhostóra ag déanamh monatóireachta ar na tuarascálacha go seachtainiúil chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na tiomantais i ndáil le teorainneacha creathaidh.</p>  |
| 9.9         | C    | <p>Déanfar pléascadh trialach, mar chuid den mheasúnú ar phléascadh. Déanfaidh conraitheoir an phléasctha an pléascadh trialach faoi mmonatóireacht san fhoirmíocht bhuncharraige chéanna i suíomh rialaithe, agus ní sháróidh sé teorainneacha tonnchreatha na ngabhdóirí íogaire áitiúla agus ní chuirfead gabhdóirí íogaire i mbaol lena n-áirítear gnáthóg Iarscríbhinn I in cSAC Loch Coirib.</p> <p>Déanfaidh an pléascadh trialach calabrú ar an dearadh pléasctha agus cruthófar dearadh a bheidh sonrach don láithreán.</p> <p>Sainítear sprioc-theorainn creathaidh mar 20mm/soic, atá 20% níos coimeádaí ná an cur chuige coimeádach dearaidh de theorainn creathaidh 25mm/soic ag dromchla na talún ina n-áirítear limistéir ina bhfuil cosán Aolchloiche ag Tollán Leacaigh. Sa bhreis air sin, déanfar monatóireacht ar an gcosán Aolchloiche le linn na n-oibreacha tollánaithe chun a bheith faire ar aon éifeachtaí a bheadh ag an gcreathadh ón bpléascadh. I gcás go dtarlódh sé agus gach seans nach dtarlódh go sárófar an sprioc-theorainn creathaidh ag an dromchla, scoirfead d'oibreacha pléasctha ar an láithreán go dtí go dtuigtear cén bunús atá leis an gcreathadh méadaithe. Déanfar dearadh an phléasctha a athchalabrú arís ansin agus leanfar d'oibreacha pléasctha le monatóireacht leanúnach. Tá na hachair atá incheadaithe le haghaidh na modhanna tógála éagsúla tugtha thuas sa Chuid Torann agus Creathadh.</p> <p>Beidh Foireann Monatóireachta Láithreáin an Fhostóra i mbun cigireachta ar na tuarascálacha faoi na pléascanna trialacha chun a chinntiú go mbeifear ag cloí leis na teorainneacha creathaidh ag an dromchla.</p> |
| 9.10        | C    | <p>Coinneofar iompórtáil ábhar ó lasmuigh den suíomh chomh beag agus is féidir trína chinntiú go n-úsáidtear na hábhair a eascraíonn ó laistigh de limistéar an tsuímh a oiread agus is féidir. Cuirfead aon ábhar a bheidh fágtha nach féidir a ionchorprú isteach sna gníomhaíochtaí líonta tógála a chur i limistéir shil-leagain ábhar laistigh den Tionscadal.</p> <p>Tógfar ábhar guaiseach ón suíomh le diúscairt nó le haisghabháil ag suíomhanna ag a mbeidh ceadúnas nó atá ceadaithe go cuí mar atá sonraithe thuas le haghaidh Gníomhaíochtaí Tógála.</p>   |
| 9.11        | C    | <p>Cuirfead an obair thógála ar struchtúir i gcrích i gcomhréir leis an CEMP in Aguisín A.7.5. Comhlíonfaidh tógáil Dhroichead Abhainn na Gaillimhe na ceanglais seo a leanas: Scrúdú ar Thógáil Dhroichead Abhainn na Gaillimhe Aguisín A.7.1; comhlíonfaidh Tarbhealach Mhionlaigh riachtanais Scrúdú ar Thógáil Tarbhealach Mhionlaigh Aguisín A.7.2, comhlíonfaidh Tollán Leacaigh riachtanais Luacháil Geoteicniúil agus Hidrigeolaíochta Thollán Leacaigh Aguisín A.7.3 agus comhlíonfaidh Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe Tuarascáil Thógáil Thollán Ráschúrsa na Gaillimhe Aguisín A.7.4.</p> <p>Cloífidh na teicnící tógála a ghlacfar le ceanglais na gcomhlachtaí reachtúla i dtéarmaí torainn, creathaidh, éilliú ithreach agus screamhuisce agus ó thaobh diúscairt ábhar éillithe.</p>  |
| 9.12        | C    | <p>Fad is a bheidh Tollán Leacaigh á thógáil ceapfaidh an Conraitheoir saineolaí hidrigeolaíochta agus geoiteicniúil agus beidh sé i láthair an t-am ar fad chun monatóireacht a dhéanamh nuair a bheidh sé de chumas ag gníomhaíochtaí tógála tionchar a bheith ar an screamhuisce nó ar ghnáthóga Iarscríbhinn I ag an dromchla, is é sin an cosán Aolchloiche agus talamh féaraigh Chailcreach. Áirítear leis sin an t-éadan carraige faoi thacaíocht Aghaidh Chairéal Leacaigh agus na ballaí coinneála le haghaidh Bhealach Isteach Thiar. Déanfar monatóireacht ar na fánaí carraige nochtaithe agus ar na ballaí coinneála le linn tógála agus oibríochta chun a chinntiú nach mbeidh aon tionchar ar ghnáthóg Iarscríbhinn I. I gcás go dtarlódh sé agus gach seans nach dtarlódh go dtugtar éagobhsaíocht faoi deara cuirfead isteach bearta tacaíochta breise lena chinntiú nach mbeidh tionchar aige ar ghnáthóg Iarscríbhinn I. Cuimsítear sna bearta tacaíochta breise ancairí talún, boltaí carraige, duail charraige,</p>  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | mogall carraige, rois-choincréit nó meascán de na bearta sin, atá deartha chuig na caighdeáin deartha iomchuí (Eurocode 7, BS8081) agus na treoir-cháipéisí dea-chleachtais.<br>Athbhreithneoidh Foireann Monatóireachta Láithreáin an Fhostóra tuarascálacha seachtainiúla chun cobhsaíocht na bhfánaí carraige i gCairéal Leacaigh a sheiceáil.  |
| 9.13        | O    | Leanfar de mhonatóireacht ar na córais choinneála carraige agus ró-ualaithe i gCairéal Leacaigh agus an Bealach Isteach Thiar mar chuid de sceideal cothabhála TII (Bonneagar Iompair Éireann) lena chinntiú go leanfar dá n-oibriú mar atá beartaithe ar feadh shaol deartha an Tionscadail. I gcás go dtarlódh sé agus gach seans nach dtarlódh go dtugtar éagobhsaíocht faoi deara laistigh den charraigmhais, cuirfear isteach bearta tacaíochta breise (e.g. boltaí carraige, duail charraige, mogall carraige, rois-choincréit nó meascán de na bearta sin) lena chinntiú nach mbeidh aon <sup>3</sup> tionchar ar shláine struchtúrach an chosáin Aolchloiche.  |
| 9.14        | C    | Rialófar socraíochtaí talún tríd an gceinéal bunsraithe a roghnú agus an modh tógála atá feiliúnach le haghaidh na riochtaí talún ar leith. Chun gluaiseachtaí ithreach a íoslághdú i ngeall ar oibriochtaí pile gar do ghabhdóirí leochaileacha, tógfar gach píle go seicheamhach i dtreo i bhfad ón ngabhdóir leochaileach. Bíonn píilí a cuireadh isteach roimhe sin mar sciath toisc go mbíonn gluaiseachtaí ithreach níos mó i dtreo i bhfad ón gcrios docht i.e. i bhfad ó na píilí agus ó na gabhdóirí leochaileacha.   |
| 9.15        | C    | I rith na tógála, tabharfar cosaint don chosán Aolchloiche ag Tarbhealach Mhionlaigh agus ní bheidh tionchar orthu nuair a chuirfear córas cosanta i bhfeidhm ina mbeidh geoighreille, geoteicstíl chosanta agus sraitheanna ábhair. Tagair don Tuarascáil ar Intógthacht Tharbhealach Mhionlaigh in Aguisín A.7.2 den TMTC nuashonraithe i gcomhair tuilleadh sonraí.   |
| 9.16        | C    | Déanfar tástáil i gcomhair éillithe ar shamplaí talún a bhfuil amhras fúthu iad a bheith éillithe i rith an imscrúdaithe mionsonraithe agus déanfar diúscairt ar thalamh a ndéanfar tochailt air ó na limistéir sin chuig suíomhanna ag a bhfuil ceadúnas nó cead iomchuí de réir na reachtaíochta reatha ar Bhainistiú Dramhaíola in Éirinn.  |
| 9.17        | C    | Cuirfear cosc ar éilliú na hithreach, cuirtear i bhfeidhm dea-bhainistiú (glanadh laethúil an tsuímh, úsáid as boscaí bruscair diúscairta, etc) ar an suíomh, agus má bhaintear úsáid cheart as na substaintí sin agus a gcoimeádáin agus má dhéantar iad a stóráil agus a dhiúscairt i gceart.<br>Maidir le gach gníomhaíocht ina mbaintear úsáid as truailléin fhéideartha nó ábhair ghuaiseacha, láimhseálfar ábhar mar coincreít, breoslaí, bealaí agus sreabháin hidrálacha go cúramach agus stórálfar iad chun doirteadh a sheachaint. Coinneofar truailléin fhéideartha sábháilte freisin i gcoinne loitiméireachta agus cuirfear srian ceart orthu de réir na gcód cleachtais. Cuirfear srian láithreach ar aon doirteadh agus tógfar ithir éillithe ón suíomh agus déanfar í a dhiúscairt chuig suíomh ag a bhfuil ceadúnas nó cead iomchuí de réir na reachtaíochta reatha atá ag an gConraitheoir maidir le Bainistiú Dramhaíola in Éirinn.   |
| 9.18        | C    | Déanfaidh an Conraitheoir foráil chun aon uisce níocháin coincreíte a bhaint. Cuirfear trucail choincréite ar ais chuig a ngléasra baisceála chun iad a ní. Pléifear an socrú maidir le coincreít a thabhairt chuig an suíomh le soláthraithe sula dtosóidh an obair, agus tabharfar cuntas ar na bealaí measúnaithe a bheidh comhaontaithe, ag cur cosc ar shruthlú ar an suíomh agus pléifear nósanna imeachta éigeandála.   |
| 9.19        | C    | Beidh líonra draenála an charrbhealaigh séalaithe ar a laghad ar bith in áiteanna ina dtrasnaíonn an Tionscadal carraig atá tugtha do charstú. Trí réitigh innealtóireachta a úsáid, lena n-áirítear bacainn neamhscagach, sciodar stroighin nó leachtmhoirtéal, cuirfear cosc ar rith chun srutha díreach ó dhromchla pábháilte an Tionscadail ó dhul isteach sa charraig feadh an ailínithe bheartaithe, toisc go bhféadfadh sé sin tuilleadh meatha agus éagobhsaíocht carraigmhaise a chruthú. Déanfar measúnú ar bhearta maolaithe aonair ar bhonn cás ar chás, arna gcinneadh de réir mhéid an charst agus comhdhéanamh an Tionscadail a bhfuil cuntas air sa phrótacal carst atá mar chuid den CEMP in Aguisín A.7.5 den EIAR nuashonraithe seo. Tabharfaidh hidrigeolaí agus/nó saineolaí geoteicniúil faoi chigireachtaí ar ghnéithe carst d'fhonn an beart leasúcháin iomchuí a chinneadh. Áirítear leis na bearta leasúcháin sin ach níl siad teoranta do bhaint gach ábhar ithreach scaoilte, bog, lag nó folamh, poill a aislíonadh le meascán aontaithe de dhuirleoga bolláin / carraig mhór / sciodar stroighin agus geo-ábhar sintéiseach láidir a shuiteáil chun ardán bunsraithe inniúil agus sábháilte a chruthú. |
| 9.20        | C    | I gcás ina gceadóidh an dearadh, lena n-áirítear bearta maolaithe comhshaoil, ceanglais sábháilteachta agus srianta innealtóireachta, gearrthóga buncharraige suntasacha a dhearadh chun fanacht infheicthe. Sa chás nach féidir é seo a chur ar fáil, déanfar taifid fhótagrafacha dhigiteacha de thochailtí suntasacha nua a thaifeadadh nó éascófar cuairteanna ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann.   |

<sup>3</sup>Is ionann Sláine Struchtúrach charraig an aifrinn a thacaíonn leis an meascán de chosán Aolchloiche agus de thalamh féaraigh Chailreach agus na hairíonna geoteicniúla fisiciúla agus meicniúla a rialaíonn iompar na timpeallachta cosáin Aolchloiche geoteicniúla

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 9.21        | C    | I gcás ina gceadóidh an dearadh, bearta maolaithe comhshaoil, ceanglais sábháilteachta agus srianta innealtóireachta, gearrthóga buncharraige suntasacha a dhearadh chun fanacht infheicthe. I gcás nach féidir é sin a dhéanamh, déanfaidh an Conraitheoir taifid fhótagrafacha dhigiteacha de thochailtí nua suntasacha a thaifeadh agus/nó déanfaidh an Conraitheoir cuairteanna ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann a éascú. Tabharfaidh an Conraitheoir fógra do Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann maidir le gearrthóga buncharraige chun cuairt ar an láithreán a éascú sula ndéanfar aon aislíonadh.   |
| 9.22        | C    | I gcás ina bhfuil ceanglas maidir le ciseal draenála saor faoi bhun an dromchla ag limistéar plandála gnáthóige agus go gcomhfhreagraíonn sé do Limistéar Deascadh Ábhartha atá beartaithe inar féidir móin a chur, cuirfidh an Conraitheoir ciseal draenála saor in aisce idir an tsraith socrúcháin móna agus an tsraith gnáthóige atá le cruthú. Beidh an t-ábhar draenála saor in aisce laistigh de chiseal deighilteora scagaire (e.g. geoteicstíle), thuas agus thíos chun cosc a chur ar ascnamh dríodair fineálacha agus ar an gcaoi sin feidhmiúlacht na sraithe a áirithiú.<br><br>I gcás limistéir sil-leagain ábhair laistigh de Chairéal Leacaigh, áit a bhfuil gá le féarthalamh cailcreach, soláthrófar sraith draenála imshrianta le doimhneacht íosta 350mm chun draenail saor in aisce uisce dromchla ón bhféarthalamh cailcreach a áirithiú. Soláthrófar an tsraith sin idir an féarthalamh cailcreach agus an limistéar deascadh ábhair.  |
| 9.23        | C    | Cloífidh an tógáil leis na riachtanais go léir atá leagtha amach i gCairéal Leacaigh: Ceanglais maidir le Measúnú ar Dheascadh Ábhartha <a href="#">in Aguisín A.9.3 agus A.9.3.b den TMTC nuashonraithe seo</a> .  |
| 9.24        | C    | Cloífidh an tógáil leis na ceanglais uile a leagtar amach i Limistéir Deascadh Ábhar – Tuarascáil Bonnline <a href="#">in Aguisín A.9.3 a den TMTC nuashonraithe seo</a> .  |
| 9.25        | C    | Áiritheofar le comhdhéanamh na móna measctha i limistéir deasctha ábhair ina bhfuil féarthalamh cailcreach nach rachaidh méid an chomhdhlúthaithe láithrigh, phríomhúil agus thánaistigh thar 250mm.  |
| 9.26        | C    | <a href="#">Bainfear leas as dea-chleachtais bhainistíochta tógála chun an riosca go dtarchuirfear ábhair ghuaiseacha a íoslághdú chomh maith le truailliú sruthchúrsaí agus screamhuisce in aice láimhe. Áireofar an méid seo a leanas ar na bearta atá le cur chun feidhme chun an riosca doirte agus éillithe ithreacha agus uisce a íoslághdú:</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gan ach lucht saothair inniúil a bhfuil taithí acu a fhostú, agus oiliúint a bhaineann go sonrach le suíomh a chur ar bhainisteoirí láithreáin, ar shaoistí agus ar lucht saothair, lena n-áirítear gach fochonraitheoir, i rioscaí truaillithe agus i mbearta coisctheacha.</li> <li>• A áirithiú go bhfuil gach limistéar ina stóráiltear leachtanna (lena n-áirítear breosla), nó ina ndéantar glanadh, i limistéir neamhscagacha ainmnithe atá scoite amach ón limistéar máguaird agus laistigh de chóras coimeáda tánaisteach, e.g., trí bhunda ar féidir tiomáint thar, colbha ardaithe, rampaí nó rochtain chéimnithe.</li> <li>• Breithneofar suíomh aon saoráidí stórála breosla i ndearadh na gcomhdhúl tógála go léir agus déanfar iad a bhundú go hiomlán. Déanfar iad sin a dhearadh i gcomhréir le treoirlínte agus cóid dea-chleachtais ábhartha agus reatha tráth na tógála.</li> <li>• Beidh na gníomhaíochtaí measctha coincreite agus baiseála uile lonnaithe i limistéir ainmnithe amach ó shruthchúrsaí agus draenacha.</li> <li>• Déanfar truailléain a d'fhéadfadh a bheith ann a dhaingniú go leordhóthanach i gcoinne loitiméireachta i gcoimeádáin i limistéar daingnithe tiomnaithe.</li> <li>• Truailléain fhéideartha a shrianadh go cuí de réir na gcód cleachtais agus na gceanglas dlíthiúil ábhartha agus reatha.</li> <li>• Rialú críochnúil le linn na céime tógála ar fad chun a áirithiú go n-aithneofar aon doirteadh go luath agus go ndéanfar é a shrianadh agus a bhainistiú go héifeachtach ina dhiaidh sin.</li> <li>• Trealamh doirte atá le soláthar agus atá le coinneáil gar do na comhdhúile tógála sealadacha. Ba cheart oiliúint a chur ar an bhfoireann maidir le conas trealamh doirte a úsáid i gceart.</li> </ul> |
| 9.27        | C    | Sula ndéanfar codanna d'aghaidh na carraige nochta atá ann cheana a aislíonadh / a bhaint don ghearradh bóthair atá ann cheana feadh an N6 atá ann cheana i nDabhach Uisce (GC001), tabharfaidh an Conraitheoir fógra don GSI chun a áirithiú gur féidir cuairt ar an láithreán a shocrú chun measúnú a dhéanamh ar aghaidh na carraige sula ndéanfar í a aislíonadh / a bhaint.<br><br>I gcás ina gceadóidh an dearadh (lena n-áirítear bearta maolaithe comhshaoil, ceanglais sábháilteachta agus srianta innealtóireachta), déanfar gearrthóga buncharraige suntasacha a dhearadh ionas go mbeidh siad infheicthe i gcónaí. I gcás nach féidir é sin a bhaint amach, déanfaidh an Conraitheoir taifid fhótagrafacha dhigiteacha de thochailtí nua suntasacha a thaifeadh agus/nó déanfaidh an Conraitheoir cuairteanna ó GSI a éascú.<br><br>Ina theannta sin, tabharfaidh an Conraitheoir fógra do GSI maidir le gearrthóga buncharraige chun cuairt ar an láithreán a éascú sula ndéanfar aon aislíonadh.  |

## 23.12 Hidrigeolaíocht

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
| 10.1        | C    | Ní dhéanfar aon dí-uisciú i rith na tógála ag Tarbhealach Mhionlaigh nó Tollán Leacaigh (nó na bealaí isteach chucu). Ina theannta sin, cuirfear san áireamh i seicheamh na tógála luaineacht shéasúrach an screamhuisce. I rith an gheimhridh nuair a bhíonn an screamhuisce ard d'fhéadfadh gá a bheith le teorainn a chur le doimhneacht na n-oibreacha ionas nach dteastóidh dí-uisciú.   |
| 10.2        | C    | Batailit Eibhir na Gaillimhe EW01, 02 (trí ghearradh), 04 07 agus 09: Déanfar screamhuisce a stopfar a bhailiú agus a phíobú chuig gabhdóir uisce dromchla a ndraenálfadh sé go nádúrtha chuige.  |
| 10.3        | C    | Aolchloch: D'fhéadfadh gá a bheith le dí-uisciú tógála ar uiscíoch na buncharraige ar bhonn séasúrach in EW27 nuair is airde a bhíonn na leibhéil screamhuisce. Scaoilfear aon dí-uisciú chuig an doharlach screamhuisce céanna.  |
| 10.4        | C    | Beidh dí-uisciú riachtanach ar uiscíoch na buncharraige chun Tollán Ráschúrsa na Gaillimhe agus na bealaí isteach chuige a thógáil. Déanfar an screamhuisce go léir a stopfar a bhainistiú agus a scaoileadh amach laistigh den doharlach screamhuisce céanna.  |
| 10.5        | C    | EW27: Rialófar screamhuisce laistigh den tochailt trína bhailiú i ndraenacha nó sumpáí. Má stophtar screamhuisce, déanfar é a phíobú agus a scaoileadh amach ag imchuach insíothlaithe laistigh den doharlach screamhuisce céanna. Rialáitear screamhuisce stoptha agus insíothlaíonn sé ar ais chuig an réimse screamhuisce céanna.  |
| 10.6        | C    | I gcás ina n-úsáidtear imchuacha insíothlaithe chun rith chun srutha ón láithreán a scaoileadh i rith na tógála déanfar bainistiú ar an rith chun srutha ar an láthair, baileofar é agus cóireálfar é de réir an Phlean Rialaithe Dríodair, Creimthe agus Truaillithe (Tagair do Chuid 8 den CEMP in Aguisín A.7.5).  |
| 10.7        | C    | Áirítear leis an imchuach insíothlaithe S19a agus S19b líneáil ar thaobhanna na tochailte chun insíothlú screamhuisce ingearach a chinntiú ionas go ndraenálann gach doirteadh tríd an bhfo-ithir atá leagtha síos le haghaidh tiús iomlán an chreasa neamsháithithe.   |
| 10.8        | C    | Cuirfear na bearta seo a leanas atá áirithe sa CEMP i bhfeidhm chun an baol atá ann go dtarlóidh truailliú ó dhoirteadh de thaisme ar an suíomh a rialú: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ní cheadaítear stoc-charnadh a dhéanamh ar ábhar éillithe.</li> <li>Cuirfear cosc ar éilliú na hitreach má dhéantar dea-bhainistiú ar an suíomh i rith na tógála, agus má bhaintear úsáid cheart as na substaintí sin agus a gcoimeádáin agus má dhéantar iad a stóráil agus a dhiúscairt i gceart.</li> <li>Maidir le gach gníomhaíocht ina mbaintear úsáid as truailléain fhéideartha nó ábhair ghuaiseacha, faoin CEMP, iarrfar ar an gConraitheoir a chinntiú go láimhseálfar ábhar mar coincreít, breoslai, bealaí agus sreabháin hidrálacha go cúramach agus go stórálfar iad chun doirteadh a sheachaint. Coinneofar truailléain fhéideartha sábháilte freisin i gcoinne loitiméireachta agus cuirfear srian ceart orthu de réir na gcód cleachtais. Cuirfear srian láithreach ar aon doirteadh agus tógfar ithir éillithe ón suíomh agus déanfar í a dhiúscairt i gceart.</li> <li>Cuirfidh an Conraitheoir bailchríoch ar an bPlean Freagartha Teagmhas sa CEMP in <b>Aguisín A.7.5</b> sula gcuirfear tús leis an obair agus déanfar nuashonrú rialta air le haghaidh éigeandálaí truaillithe a fhorbróidh an Conraitheoir ceaptha. Cuirfidh an Conraitheoir gach beart atá sa Phlean Freagartha Teagmhas i bhfeidhm.</li> </ul>  |
| 10.9        | C    | I gcás ina dtagtar ar charst cuirfear an Prótacal Carst i bhfeidhm, agus breactar é sin sa CEMP (Aguisín A.7.5).<br>I gcás ina dtagtar ar ghnéithe carst i rith oibreacha tógála déanfaidh hidrigeolaí agus geolaí innealtóireachta measúnú air. I gcás tochailtí (gearrthacha bóthair, tolláin, tochailtí ar ché droichid) ansin déanfar an ghné charst a thochailt agus a aislíonadh le líonadh garbh agus déanfar é a shéalú.<br>Maidir leis na gnéithe carst a bheith á stopadh i dtochailtí le haghaidh créfort (lena n-áirítear tarbhealaí, droichid agus tolláin) agus imchuacha insíothlaithe. Caomhnaíonn an Prótacal Carst nascacht hidrálach na gné ag úsáid ábhar gráinneach le líonadh ach ansin séalaítear a carst ón tochailt le líneáil (geoteicstíl agus nó coincreít ag brath ar shonraíochtaí an láithreáin).<br>I gcás ina bhfuil dí-uisciú beartaithe ar uiscíoch na buncharraige, suiteálfar monatóireacht ar leibhéal screamhuisce roimh an tógáil, i rith chéim na tógála agus 12 mhí tar éis na tógála ionas go mbeifear in ann éifeachtaí fhéideartha ó dhí-uisciú a shainiú. Má thugtar le fios leis an monatóireacht go bhfuil tionchar intomhaiste ann thar mar atá luaite san TMTC, ansin déanfar obair a bhfuil sé de chumas aige íostarraingt a mhéadú sábháilte agus scoirfear dó go dtí go ndéanfar athbhreithniú ar an measúnú hidrigeolaíoch bunaithe ar dhálaí an tsuímh agus ar mhaolú a úsáideadh más iomchuí.<br>D'fhonn tionchair éillithe fhéideartha a laghdú, cuirfear cosc ar stoc-charnadh ábhar éillithe agus cuirfear cosc ar ghiniúint láisteáite. I gcás ina dtarlaíonn sé go dtagtar ar ábhar éillithe fhéideartha |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | déanfar é a thástáil agus a dhíúscart ar bhealach iomchuí agus ag teacht le reachtaíocht bainistiú uisce reatha. Mura féidir ábhar éillithe a bhaint láithreach, ansin stórálfar é, agus clúdófar é le leathánra polaitéine ionas nach dtiocfaidh uisce báistí isteach tríd an ábhar. Ní bheidh ach fíorbheagán ama i gceist ó dhéanfar an tochailt agus an bhaint.   |
| 10.10       | C    | Caillfear naoi dtoibreacha ( <a href="#">W50-02</a> , W50-10, W50-12, W50-13, W50-14, W50-15, W50-16, W50-17, W50-18, W50-19 <a href="#">W50-20</a> , <a href="#">W500-01</a> , <a href="#">W1000-03</a> ) le linn thógáil an Tionscadail. Maolófar gach ceann acu sin trí thobar nua a sholáthar, á nascadh le soláthar príomhlíonra nuair atá sé ar fáil nó trí chúiteamh airgeadais. San áit a ndéanfar toibreacha a thréigean mar chuid den Tionscadal déanfar iad a shéalú agus a thréigean go ginearálta de réir Threoirlínte Druileála Toibreacha arna gcur le chéile ag Institiúid Geolaithe na hÉireann (IGI 2007).  |
| 10.11       | C    | Déanfar coimisiúnú ar thoibreacha nua, umar stórála, trealamh caidéalúcháin agus píobair do Thoibreacha W50-13 agus W50-14 agus tástálfar iad lena chinntiú go mbeidh rátaí torthaí imleora ann sula ndéanfar díchoimisiúnú ar thoibreacha W50-13 agus W50-14.  |
| 10.12       | C    | D'fhéadfadh tionchar a bheith ag leibhéil screamhuisce laghdaithe i rith na tógála ar thoibreacha lasmuigh de Theorainn an Mheasúnaithe ach atá laistigh den chríos tionchair íostarraingthe. Déanfar monatóireacht ar gach tobar laistigh de 150m de Theorainn Mheasúnúcháin (nó 50m ón CT íostarraingthe ríofa más mó) le haghaidh an leibhéil uisce gach mí ar feadh 12 mhí roimh thógáil, i rith na tógála agus ar feadh 12 mhí i ndiaidh na tógála. Má thugtar le fios leis an monatóireacht go raibh tionchar ag an Tionscadal ar thobar soláthair nó geoteirmeach ansin cuirfear maolú i bhfeidhm.   |
| 10.13       | C    | D'fhonn cosaint cháilíocht na soláthairtí screamhuisce óil a chinntiú, déanfar monatóireacht ar gach tobar laistigh de 150m de theorainn na forbartha atá beartaithe ar bhonn míosúla. Déanfar monatóireacht ar na toibreacha go léir le haghaidh gnáth-pharaiméadair cháilíocht an uisce óil ar bhonn míosúil ar feadh 12 mhí roimh thógáil, i rith na tógála agus ar feadh 12 mhí i ndiaidh na tógála. Má léiríonn an mhonatóireacht go raibh tionchar ag an Tionscadal ar sholáthar, cuirfear maolú i bhfeidhm.  |
| 10.14       | C    | Tá na héiceachórais talún chleithiúnacha screamhuisce (GWDTE) atá aibhsithe mar chinn atá i mbaol i réimsí ina bhfuil na cosáin screamhuisce carstach. Chuipe sin, tá an Prótacal Carst, mar atá mionsonraithe thuas, ina chuid de mhaolú ionas nach mbeidh tionchar ar cháilíocht nó ar chainníocht an screamhuisce. Cuirtear maolú breise i bhfeidhm lena chinntiú nach mbíonn tionchar ar na láithreáin Eorpacha.  |
| 10.15       | C    | Ní bheidh aon doirteadh ó uisce dromchla go Lochanna Chúil Each agus déanfar cóireáil ar an rith chun srutha go léir sula scaoilfear chun talún é ag imchuacha insíothlaithe. Tá imchuacha insíothlaithe deartha chun lonnaithe a áireamh d'fhonn dríodar a bhaint agus tiús cuí d'fho-ithir a bheith faoi leibhéal an inbhéarta.   |
| 10.16       | C    | Ní dhoirtfear an coincreit i dtoghailtí (Droichead Abhainn na Gaillimhe, Tarbhealach Mhionlaigh agus Tollán Leacaigh) ach amháin tar éis do hidreolaí cáilithe scrúdú a bheith déanta aige ar an tochailt. Déanfar imscrúdú ar dhoimhneacht agus ar fhairsinge iomlán gach toghailt le sainithint cibé an bhfuil aon bhealaí sreafa suntasacha, cosúil le feabhas carst ar thréscailteacht na buncharraige, ann. Mura bhfuil aon bhealaí sreafa suntasacha ann, ansin breacfaidh an hidreolaí é sin síos agus deimhneoidh sé nach bhfuil aon bhaol ann don screamhuisce ó sceitheadh coincreite. Má tá bealaí suntasacha ann ansin dearfaidh an hidreolaí tionchair a d'fhéadfadh teacht chun cinn ó shreabhadh feadh na mbealaí sin bunaithe ar an bplean maolaithe carst, ina bhféadfaí críos thréscailteachta ard a shuiteáil in ionad na mbealaí screamhuisce a bhainfí le bunsraitheanna agus/nó tríd an nasc ón tochailt a shéalú chun an carst a chosaint. Ceadóidh hidreolaí cáilithe dearadh na mbearta maolaithe le deimhniú nach mbeidh aon tionchar diúltach ar screamhuisce. |
| 10.17       | O    | Le linn chéim oibríochtúil chigireacht agus chothabháil an Tionscadail, déanfar é chun a áirithiú go leanfaidh na trinsí insíothlaithe de bheith ag oibriú mar a bhí beartaithe do shaolré deartha an Tionscadail.  |
| 10.18       | O    | Teastaíonn cigireacht rialta ar na habhantracha insíothlúcháin lena dhearbhu nár tharla turnamh inbhraite ar bith san insíothlú mar gheall ar charst. Moltar cigireacht a dhéanamh gach 5 bliana.   |
| 10.19       | O    | Má bhíonn carst i gceist agus má fhaightear conairí féideartha le linn na cigireachta, mar sin cuirfear an Prótacal um Charst a forbraíodh don chéim tógála chun feidhme lena chinntiú nár cruthaíodh conairí fabhracha ar bith laistigh den abhantrach insíothlúcháin.   |
| 10.20       | C    | Sa chás nach dócha go dtiocfar ar chonairí sreafa suntasacha (criosanna fabht nó bristeacha) i mBatailít Eibhir na Gaillimhe le linn na tógála, cuirfear bearta i bhfeidhm a leagtar amach i bPrótacal Cailcreach in CEMP in Aguisín A.7.5 den TMTC nuashonraithe seo agus in Aguisín C den NIS nuashonraithe.  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 10.21       | C    | Tairgfear suirbhé ar riocht maoinne do gach foirgneamh laistigh de 50m den Teorainn Mheasúnaithe nó den chrios tionchair dí-uiscithe (cibé acu is mó) (de réir Thuarascáil Chigirí ABP dar dáta an 22 Meitheamh 2021). |

### 23.13 Hidreolaíocht

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 11.1        | C    | <p>Is é an Conraitheoir a chuirfidh an CEMP atá áirithe in Aguisín A.7.5 i gcrích sula dtosófar ar an tógáil agus cuirfear iad seo a leanas i bhfeidhm mar chuid den phlean seo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plean Freagartha Teagmhas (<b>Déan tagairt do Chuid 10 den CEMP in Aguisín A.7.5</b>) ina sonraítear na nósanna imeachta atá le cur i gcrích i gcás doirteadh dramhaíl cheimiceach, bhreosla nó dramhaíl ghuaiseach eile, teagmhais neamhchomhlíontachta agus aon rioscaí eile a bhféadfadh teagmhas truaillithe a bheith mar thoradh orthu a logáil, lena n-áirítear rioscaí tuilte.</li> <li>Plean Rialaithe Dríodair, Creimthe agus Truaillithe (Déan Tagairt do Chuid 8 den CEMP in Aguisín A.7.5). Áireofar leis sin monatóireacht ar cháilíocht uisce agus ráitis modha lena chinntiú go gcomhlíonfar caighdeáin cháilíochta comhshaoil atá sonraithe sa reachtaíocht ábhartha.</li> <li>Gach cead agus ceadúnas riachtanach le haghaidh oibreacha tógála ionsrutha a bhaineann le tóchair, droichid agus sruth éalaithe abhann. Tá toiliú Alt 50 OOP faighte i dtaca le gach tóchar agus droichead atá beartaithe sa Tuarascáil MTT. D'fhonn athruithe a dhéanamh ar na struchtúir sin mar chuid den chéim deartha agus tógála mionsonraithe beidh gá toiliú nua Alt 50 a fháil.</li> <li>Treoir a fháil agus dul i gcomhairle le Rannóg Draenála Artairí an Iarthair den OPW atá freagrach as scéim Draenála Artairí Loch Coirib-Measca agus as rialú leanúnach leibhéal abhann agus locha ag Baráiste Dhroichead na mBradán i gCathair na Gaillimhe.</li> <li>Leanúint ag tabhairt treorach agus ag dul i gcomhairle le hIascaigh Intire Éireann (IFI).</li> <li>Leanúint ag tabhairt treorach agus ag dul i gcomhairle leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS).</li> <li>Déanfar na hoibreacha tógála go léir de réir threoirlínte dea-chleachtais tógála agus dá bhri sin cuirfear deireadh leis an mbaol maidir le sceiteadh isteach in Abhainn na Gaillimhe.</li> <li>Déanfar gach obair freisin i gcomhréir le Caighdeáin agus Sonraíochtaí Uisce Éireann, i gcomhréir le próisis agus nósanna imeachta caighdeánacha chun toiliú ceangail a fháil agus chun comhaontuithe a fhorbairt leis an soláthraí fónais.</li> <li>Is féidir freastal go héasca ar muinchillí a phromhadh amach anseo i gcomharsanacht Ard an Aonaigh agus comhaontófar a suíomh le hUisce Éireann sula gcuirfear tús leis an tógáil.</li> <li>Rachfar i gcomhairle le hUisce Éireann maidir leis an CEMP a thabhairt cothrom le dáta agus go sonrach maidir leis an bplean freagartha do theagmhais (IRP) le haghaidh céimeanna tógála agus oibríochta.</li> <li>Déanfar foráil d'Fhoireann Uisce Éireann cuairt a thabhairt ar an láithreán tógála má mheasann Uisce Éireann gur gá sin.</li> <li>Cuirfear idirchaidreamh leanúnach ar fáil le hUisce Éireann ag céim na tógála agus bunófar nósanna imeachta do dhátaí tionscadail rialta le linn chéim na tógála go tráthúil ionas go mbeidh Uisce Éireann in ann measúnú a dhéanamh ar an riosca méadaithe a d'fhéadfadh a bheith ann do cháilíocht uisce a bhfoinse soláthair uisce inólta.</li> </ul> |
| 11.2        | C    | <p>Beidh gníomhaíochtaí tógála ag teastáil chun na treoircháipéisí ábhartha <del>ar fad</del> <b>seo a leanas</b> a chur san áireamh i gcomhair obair tógála, os cionn uisce nó gar d'uisce lena n-áirítear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treoirlínte maidir le hIascaigh a Chosaint i rith Oibreacha Tógála in Uisce agus Cóngarach d'Uisce (Iascaigh Intire Éireann, 2016)</li> <li>Bord Iascaigh Réigiúnach na Sionainne – Gnáthóg Iascaigh a Chosaint agus a Chaomhnú le tagairt ar leith do Thógáil Bóithre</li> <li>Riachtanais maidir le Gnáthóg Iascaigh a Chosaint i rith Tógála agus Oibreacha Forbartha ag Láithreáin Abhann (Bord Iascaigh Réigiúnach an Oirthir)</li> <li>Cainéil agus Dúshláin an Phríomh-Bhoird Iascaigh – Feabhas ar Aibhneacha Salmainide.</li> <li>CIRIA C793 Lámhleabhar SUDS</li> <li>CIRIA C624 Forbairt agus Riosca Tuilte - treoir do thionscal na tógála</li> </ul>  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CIRIA C532 Rialú ar Thruaillíú Uisce ó Láithreáin Thógála - Treoir do Chomhairleoirí agus do Chonraitheoirí</li> <li>• CIRIA C648 Rialú ar Thruaillíú Uisce ó Thionscadail Tógála Líní, treoir theicniúil</li> <li>• CIRIA C649 Rialú ar Thruaillíú Uisce ó Thionscadail Tógála Líní, treoir súimh</li> <li>• Treoirlínte maidir le Sruthchúrsaí a Thrasnú i rith Thógáil Scéimeanna Náisiúnta Bóthair (NRA, 2006)</li> <li>• Draenáil Bóthair agus an Timpeallacht Uisce DN-DNG-03065 (TII, Meitheamh 2015)</li> <li>• Córais Draenála Fásmhara le Rith Chun Srutha Bóthair DN-DNG-03063 (TII, Meitheamh 2015)</li> </ul>   |
| 11.3        | C    | <p>Mar atá leagtha amach sa Phlean Rialaithe Dríodair, Creimthe agus Truaillithe (Tagair do Chuid 8 den CEMP), déanfar monatóireacht ar na rialaithe dríodair, creimthe agus truaillithe agus coimeádfar súil agus an tionscadal á tógáil. Áireofar leis sin monatóireacht rialta ar cháilíocht an uisce chun dríodar agus hidreacarbóin a aimsiú (ag déanamh monatóireachta ar na tiúchana dríodair san uisce ghlactha) agus déanfar cigireacht ar shaoaráidí rialaithe truaillithe agus ráitis modhanna chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí le caighdeáin cáilíochta comhshaoil atá sonraithe san reachtaíocht chuí.</p>  |
| 11.4        | C    | <p>Ar leighligh ón monatóireacht leanúnach agus mionsonraithe a dhéanfaidh an Conraitheoir mar chuid den CEMP; comhlíonfaidh an Bainisteoir Comhshaoil (EM) an córas cigireachta/monatóireachta a bhfuil cur síos déanta air thíos thar ceann an Fhóstóra. Stórálfar na torthaí i gcomhad Monatóireachta an EM agus beidh an comhad sin ar fáil lena scrúdú/iniúchadh ag an gClient, ag SPNF nó ag IFI agus ag an OOP (nuair is iomchuí). Déanfar gach cigireacht/monatóireacht/torthaí a thaifeadh ar fhoirmeacha caighdeánach. Beidh an méid seo a leanas i gceist leis na cigireachtaí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cigireacht a dhéanamh ar na Príombhearta Rialaithe atá leagtha amach sa CEMP ar bhonn seachtainiúil. Torthaí a thuairisciú chuig an gConraitheoir.</li> <li>• Cigireacht a dhéanamh ar bhearta cóireála uisce dromchla (linnte, tancanna, mion-dambaí, málaí gainimh, etc.) gach aon lá agus léamh moirtiúlachta a fháil san asraon uisce ghlactha.</li> <li>• Cigireacht a dhéanamh ar gach sruth éalaithe chuig sruthchúrsaí agus screamhuisce gach aon lá agus léamh moirtiúlachta a fháil. Sa chás go mbeadh oibreacha tochailte, sil-leagan nó coincreítithe ag leanúint ar aghaidh go háitiúil, caithfear léamh moirtiúlachta a fháil trí huair in aghaidh an lae san asraon uisce ghlactha.</li> <li>• Cigireacht amhairc a dhéanamh gach lá ar sruthchúrsaí ina mbeidh sceitheadh ó na hoibreacha agus sna háiteanna sin a mbeidh oibreacha tógála sa chomharsanacht.</li> <li>• Déanfar saoráidí níocháin rothaí a scrúdú gach seachtain.</li> <li>• Déanfar monatóireacht ar stoic-chairn go laethúil ach a mbeifear á líonadh nó á bhfolmhú agus seachas sin go seachtainiúil.</li> <li>• Déanfar bearta rialaithe ar oibreacha ag sruthchúrsaí nó in aice leo a scrúdú go laethúil.</li> <li>• Déanfar maoirseacht ar oibríochtaí coincreíte ag sruthchúrsaí nó in aice leo agus déanfar cigireacht go laethúil ar shaoaráidí níocháin fána sainithe.</li> <li>• Déanfar cigireacht ar chompúin láithreáin agus satailíte go seachtainiúil.</li> <li>• Déanfaidh an SEM iniúchadh ar torthaí monatóireachta an Chonraitheora go minic (ar a laghad 6 huair in aghaidh).</li> <li>• Sainítear an leibhéal imscrúdaithe don mhoirtiúlacht agus difríocht 10ntu idir an leibhéal sruthchúrsa timpeallach suas an abhainn agus an leibhéal i dtreo bhéal na habhann ina bhfuil na hoibreacha.</li> <li>• In ainneoin na mbearta costha díana atá liostaithe thuas, ar an drochuair sa chás go dtarlódh go scaoilfí dríodar san sruthchúrsa trí thimpiste agus go mbeadh scaird mar thoradh orthu nó ar an drochsheans go dtarlódh sé go sárófaí na leibhéil imscrúdaithe moirtiúlachta mar thoradh orthu, caithfear cloí leis na nithe seo a leanas: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Déanfaidh an EM agus an Conraitheoir an cas a scrúdú láithreach agus go mion.</li> <li>– Cuirfear an Plean um Fhreagairt ar Theagmhais i ngníomh.</li> <li>– Cuirfear an fhoireann iomchuí de chuid NPWS, IFI agus de chuid an údarais áitiúil ar an eolas láithreach.</li> <li>– Beidh sé de dhualgas ar an gConraitheoir gníomh láithreach a ghlacadh chun foinse an sceite a aimsiú, gníomh ceartaitheach a dhéanamh laithreach chun scaoileadh a chosc agus bearta a fheidhmiú chun a chinntiú nach dtarlóidh sceitheadh den sort sin arís.</li> <li>– Ní chuirfear tús an athuair le hoibreacha, sa chás gur stopadh iad, go dtí go mbeidh bearta ceartaitheacha cuí ann chun nach dtarlóidh a leithéid arís. Beidh na bearta sin comhaontaithe idir an EM tar éis dul i gcomhairle leis an SPNF agus an IFI.</li> </ul> </li> </ul> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <p>– Ní chuirfear tús an athuair le hoibreacha agus/nó sceitheadh ó na hoibreacha go dtí go bhfaighfear cead i scríbhinn ón EM.</p> <p>Sa chás go mbreithníonn an EM go bhfuil baol ard ann go scaoilfear dríodar mar thoradh ar ghníomhaíocht tógála ar leith, beidh air/uirthi an Conraitheoir a chur ar an eolas agus gníomh cosanta a lorg sula guirfear tús leis an ngníomhaíocht tógála sin. Tabharfar cumhachtaí don EM faoin gconradh a bheidh dóthanach chun go mbeidh na treoracha sin eisithe agus curtha i bhfeidhm.</p>  |
| 11.5        | C/O  | <p>Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar Cháilíocht an Uisce sula dtosóidh an tógáil, le linn na tógála agus i ndiaidh na tógála. Cuirfear tús le sampláil cáilíochta uisce bonnlíne ar a laghad 6 mhí sula dtosófar ag tógáil agus tabharfar chun críche iad ar a laghad 3 mhí tar éis oibriú iomlán ar mhaithe le measúnú a dhéanamh ar an tionchar iarmharach féideartha. Áireofar monatóireacht moirtiúlachta sna sruthchúrsaí leochaileacha le sruth ó na bealaí trasnaithe ar an Tionscadal.</p> <p>Déanfaidh an t-údarás áitiúil moltaí maidir le gach paraiméadar cáilíochta uisce a bheidh le measúnú, an idirthréimhse samplála agus na hionaid. Mar sin féin, mar íosriachtanas, déanfar anailís cáilíochta uisce go míosúil ó ar a laghad pointe samplála amháin suas an abhainn agus pointe samplála eile le sruth ag gach sruth éalaithe uisce tógála agus pointe trasnaithe uisce dromchla. Sa bhreis air sin, comhlionfar monatóireacht moirtiúlachta go laethúil.</p> <p>Athbheithneoidh Foireann Monatóireachta Láithreáin an Fhostóra na tuarascálacha seachtainiúla chun cáilíocht uisce a sheiceáil ag na sruthchúrsaí glactha.</p>  |
| 11.6        | C    | <p>Tá cuntas sa mhéid seo a leanas ar na príomhthiomantais chomhshaoil a fhorordófar le haghaidh na céime tógála d'fhonn gach dobharcheantar, sruthchúrsa agus limistéir faoi chosaint éiceolaíoch a chosaint ó thionchair dhíreacha agus indíreacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caithfear gach limistéar compúin tógála a leagan ar thalamh tirim agus a bheith suite siar ó chainéil abhann agus srutháin agus amuigh as limistéir thuilemhá. I measc na limistéar tuilemhá tá Criosanna Riosca Tuilte A agus B (i.e. lasmuigh den lá atá inniu ann, méideanna tuilte 100 bliain agus 1000 bliain).</li> <li>• Ní dhéanfar olaí, breosla, ceimiceáin, sreabháin hidrálacha a stóráil, etc. laistigh de 100m d'Abhainn na Gaillimhe nó laistigh de limistéar tuilemhá mar atá sainithe thuas sa TMTC nuashonraithe seo.</li> <li>• Déanfar uisce dromchla a ritheann isteach i limistéar na tógála a íoslaghdú trí bheirmeacha sealadacha a sholáthar, cainéil atreoraithe agus díoga gearrtha, nuair is iomchuí.</li> <li>• Déanfar bainistiú ar stoc-chairn d'ábhar iomarcach chun sioltachán chórais sruthchúrsaí a chosc trí rith chun srutha i rith stoirmeacha báistí. Leis sin d'fhéadfaí fásra a bhunú ar an ithir nochta agus uisce rith chun srutha a atreorú anuas de na stoc-chairn sin ar na linnte síothlaithe tógála agus stoc-charnadh ábhair gar do shruthchúrsaí leochaileacha a chosc.</li> <li>• I gcás ina ndéantar oibreacha tógála cóngarach do thurlaigh, eanaigh, cainéil srutháin agus abhann agus lochanna, déanfar cosaint ar dhobharlaigh den sórt sin trí ualach síolta trí limistéir maolánacha féir caomhnaithe, fálta adhmaid le fálta síolta nó beirmeacha cré. Soláthróidh na bearta sin cóireáil imleor ar uisce rith chun srutha ó láithreán tógála sula sroichtear na sruthchúrsaí.</li> <li>• Úsáid as linnte síothlaithe, baic shíolta agus bundaí agus gníomhaíochtaí tógála laistigh de shruthchúrsaí a íoslaghdú. Nuair a bheidh an t-uisce le pumpáil, úsáidfear scagairí ag pointí iontógála agus déanfar an scaoileadh trí ghaiste dríodair nó sedi-mat.</li> <li>• Cuirfear fál ar gach sruthchúrsa atá i limistéir thalún a úsáidfear i geomhair compúin suímh/saoráidí stórála ag achar 5m ar a laghad. Ina theannta sin, cuirfear bearta i bhfeidhm lena chinntiú nach dtéann rith uisce dromchla éillithe nó siolt ualaithe isteach díreach sa sruthchúrsa. Ní thógfar compúin ar thailte atá ainmnithe mar Chrios Tuilte A nó B de réir Threoirlínte An Chórais Pleanála agus Bainistíocht Riosca Tuilte de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí (Samhain 2009). Ní cheadófar compúin suímh i Láithreáin Eorpacha (i.e. SAC Loch Coirib).</li> <li>• Cuirfear bearta cosanta i bhfeidhm lena chinntiú go ndéantar gach hidreacarbón a úsáidtear i rith chéim na tógála a láimhseáil, a stóráil agus a dhiúscairt go hiomchuí de réir cáipéisí TII "Treoirlínte chun sruthchúrsaí a thrasnú nuair atá Scéimeanna Bóthair Náisiúnta á dtógáil". Coinneofar gach suíomh líonta breosla agus ceimiceach laistigh de limistéir bhundaithe agus leagfar siar iad 10m ar a laghad ó shruthchúrsaí agus limistéir thuilemhá.</li> <li>• Déanfar draenáil bhréan ó gach oifig láithreáin agus saoráidí tógála a choimeád agus a dhiúscairt ar bhealach iomchuí chun truailliú a chosc.</li> <li>• Déanfar cóireáil ar an scaoileadh ón tógáil ar bhealach a fhágfaidh nach laghdóidh sé caighdeán cháilíochta chomhshaoil na sruthchúrsaí glactha.</li> <li>• Cuirfear fálú ar fhásra bruachánach feadh sruthchúrsaí leochaileacha a aithneofar chun crios maolánach a sholáthar lena chosaint a bheidh 5m ar a laghad ó bhaile ach amháin pointí trasnaithe atá beartaithe.</li> <li>• Déanfar úsáid agus bainistiú coincreite i sruthchúrsaí nó gar dóibh a rialú go cúramach chun doirteadh a sheachaint. I gcás ina mbeartaítear baisceáil ar an láithreán, déanfar an ghníomhaíocht</li> </ul> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>sin i bhfad ar shiúl ó shruthchúrsaí. Ní dhéanfar an tuileascríos ó phlandaí measctha den sórt sin ach amháin i limistéar neamh-thréscaoilteach coimeáda ainmnithe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ní mór gach limistéar sil-leagain ábhar a bheith bundaithe go leordhóthanach agus a bheith roinnte ina ndeighleoga ar bhealach a rialaíonn i gceart an t-uisce báistí ó na saoráidí sin agus go ndéantar cóireáil air sula sroicheann sé na sruthchúrsaí dromchla glactha. Tá na ceanglais maidir le rialú dríodair leagtha amach sa Phlean Bainistíochta Rialaithe Dríodair, Creimthe agus Truaillithe den CEMP (tagair d'Aguisín A.7.5).</li> </ul>  |
| 11.7        | O    | <p>Tá cur síos mar seo a leanas déanta ar na bearta maolaithe um fhaoiseamh tuile chun riosca tuile N6 GCRR atá beartaithe a dhíothú ar N83 Bhóthar Thuama agus chun an riosca tuile atá ann sa limistéar seo a laghdú (féach freisin Fíor 11.6.001 agus Tábla 11.41 de Chaibidil 10, Hidreolaíocht):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cosc a chur ar an gcuid uasghrádaithe de Bhóthar Thuama an N83 ó dhoirteadh ó thuaidh isteach i gcabhsáin títhe atá i mbaol tuilte cheana féin trí: <ul style="list-style-type: none"> <li>Líonra draenála bóthair éifeachtach a uasghrádú agus a sholáthar feadh Bhóthar Thuama an N83 mar atá ar feadh 780m.</li> <li>Draein idircheaptha a sholáthar chun an rith chun srutha tapa ó fhána an chnoic a thabhairt leis ón oirdheisceart ag sroicheadh Bhóthar Thuama an N83.</li> <li>Soláthar d'insíothlú an draein idircheaptha seo le haghaidh na stoirmeacha báistí nach mbíonn chomh trom.</li> <li>An draein idircheaptha sin a nascadh leis an stóráil chúiteach tuilte atá beartaithe.</li> <li>An stóras tuilte a chailítear a chúiteamh trí stóráil chúitimh 8,030m<sup>3</sup> i bhfoirm linn stórála saorga dronuilleach tochairle a sholáthar. An ingearchló bonn de 16m OD agus ingearchló leibhéal uisce dearadh barr de 17.5m OD.</li> <li>An stóras cúitimh sin a cheangal leis an limistéar stórála tuilte nádúrtha a luíonn íseal atá lonnaithe siar ó thuaidh den N6 GCRR atá beartaithe ionas go mbeidh an dá limistéar stórála nasctha ar bhonn hidrálach trí thóchair.</li> <li>Soláthar a dhéanamh i gcomhair stáisiún pumpála buan agus an príomhlíonra a ardú ón tsaoráid stórála bia cúitimh atá beartaithe le scaoileadh chuig an séarach stoirme atá ann cheana le huasacmhainn toilleadh pumpála 250l/s.</li> </ul> </li> </ul> |
| 11.8        | O    | <p>Déan tagairt freisin do Thábla 11.51 i gCaibidil 11, Hidreolaíocht ina dtugtar cuntas ar na toirteanna stórála atá riachtanach don dobharcheantar le haghaidh raon tréimhsí athfhillte agus imeachtaí fad. Is ionann an stóras tuilte riachtanach, le ráta pumpála de 0.25cumeac (i.e. 250l/s) ón linn stórála saorga, agus 20,700m<sup>3</sup> le haghaidh an imeachta 100 bliain rud a mhéadaítear tuilleadh go 24,800m<sup>3</sup> chun 20% athrú aeráide a chur san áireamh.</p> <p>Is éard atá sa stóras atá ar fáil a sholáthraítear sa linn stórála saorga ag barrleibhéal uisce de 17.5m OD ná stóras cúitimh de 8,030m<sup>3</sup> agus tugann an stóras nádúrtha eile (leis an Tionscadal) a thugtar de 18,470m<sup>3</sup> stóras tuilte iomlán ar fáil de 26,500m<sup>3</sup>, ar leor é chun an stóras riachtanas a chomhlíonadh agus a sháru.</p>   |
| 11.9        | O    | <p>Chun an riosca tuile iarmharach a bhaineann le blocáil lintéir faoisimh tuile agus sócmhainní draenála bainteacha a íoslághdú, déanfar iniúchadh rialta (míosúil) ar shaoráidí Faoisimh Tuile N83 lena chinntiú go bhfuil an córas in ord ceart oibre agus ag feidhmiú mar atá deartha.</p>   |
| 11.20       | C/O  | <p>Le linn chéimeanna tógála agus oibríochta an tionscadail, leanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe de dhul i gcomhairle le hUisce Éireann agus de bheith ar an eolas faoi maidir le cáilíocht an uisce agus an baol truaillithe dá bhfoinse soláthair uisce inólta.</p>   |
| 11.21       | C    | <p>Déanfar láithreacha deasctha ábhair a bhunú nó a thochailt agus beidh fálú rialaithe creimthe dúbailte (fál claonta) agus linn lonnaíochta dríodair ag an asraon a thógfar sula n-úsáidfead iad mar limistéir deasctha. Ina theannta sin, cuirfear saoráidí níocháin rotha ar fáil ag an mbealach isteach/imeacht mar a leagtar amach in CEMP – féach Aguisín A.7.5.</p> <p>Déileálfar le rith chun srutha ó na limistéir sil-leagain ábhartha i linnte lonnaíochta sealadacha a chuirfear ar fáil in aghaidh srutha suas an sruthán nó an séarach glactha. Coinneofar na linnte sin go dtí go mbeidh na limistéir deasctha ábhair cobhsaithe agus go mbeidh fásra leordhóthanach orthu. Ina theannta sin, leis an seicheamh tógála sonrath le haghaidh na limistéar sin (a thuairiscítear thíos), beifear in ann dríodar a shocrú sula scaoilfead chuig an sruthchúrsa glactha é. Fágann seicheamh tógála gach ceann de na limistéir deasctha ábhair go ndéantar an limistéar a leithdháiltear le haghaidh deascadh ábhair a roinnt ina urrann chun gur féidir limistéar deasctha a bhunú den chéad uair in aon urrann amháin, agus sreabhann an t-uisce a ritheann chun srutha ón urrann sin isteach in urrann chónagarach agus tá sé laistigh di. Fágfaidh sé sin go mbeifear in ann dríodar a shocrú. A luaithe a shocraítear na dríodair, líontar an limistéar lonnaíochta sin le móin ansin agus feidhmíonn an urrann in</p>  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>aice láimhe mar an limistéar lonnaíochta le haghaidh an rití chun srutha ón roinn seo. Déanfar an próiseas sin a dhéanamh arís de réir mar a théann an obair ar aghaidh.</p> <p>Cinnteoídh seicheamhú agus dearadh tógála na limistéar deasctha ábhair go mbeidh tionchar diomaibhseach ar shruthchúrsaí cóngaracha. Mar chuid de CEMP forbraíodh plean maidir le creimeadh agus rialú dríodair a dhéileáilann go sonrach leis na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag na limistéir deasctha ábhair agus tá sé sin i gceangal le hAguisín A.7.5.</p> |
| 11.22       | C/O  | <p>Sa Phlean Freagartha do Theagmhais atá mar chuid de CEMP a áirítear in Aguisín A.7.5 den TMTC nuashonraithe seo agus a chuirfidh an Conraitheoir i gcrích tar éis a cheaptha agus sula gcuirfear tús leis na hoibreacha foirgníochta, ionas go n-áireofar aon bhearta breise is gá de bhun aon chinnidh chun formheas a dheonú, áireofar bainistiú riosca tuilte agus comhshaoil i gcomhréir leis na gealltanais a chuirtear i láthair sa chaibidil seo den TMTC nuashonraithe seo.</p>   |

## 23.14 Bithéagsúlacht

| Uimh. Thag.       | Céim | Tiomantais   |
|-------------------|------|--|
| <b>Ginearálta</b> |      |  |
| 8.1               | C/O  | <p>Déanfaidh an Conraitheoir gach beart laistigh den roinn seo a chur i bhfeidhm faoi mhaoirseacht an Eiceolaí Tionscadail (fostaithe ag an bhFostóir) agus/nó Cléireach Éiceolaíoch na nOibreacha (fostaithe ag an gConraitheoir).</p> <p>Beidh Foireann Monatóireachta Láithreáin ag Comhairle Chontae na Gaillimhe (GCoC)/Bonneagar Iompair Éireann (TII) ina mbeidh an tEiceolaí Tionscadail, a bheidh ar fáil ar feadh na céime tógála don Tionscadal.</p> <p>Beidh GCoC agus Bonneagar Iompair Éireann freagrach as an gclár monatóireachta iar-thógála a chur i bhfeidhm agus a sheachadadh, agus as aon chothabháil a theastaíonn ina leith sin, ar feadh shaolré an Tionscadail.</p>  |
| 8.69              | C/O  | <p>Cinnteoídh Comhairle Chontae na Gaillimhe (GCoC) go n-úsáidfear torthaí an fhaireacháin chun bonn eolais a chur faoin gclár maolaithe éiceolaíochta fadtéarmach agus faoi aon ghníomh ceartaitheach tráthúil is gá. Le linn na tógála, an fhaireacháin agus aon ghníomh ceartaitheach is gá, beidh Comhairle Chontae na Gaillimhe (GCoC) freagrach mar a leagtar amach i Sceideal na nGealltanais Comhshaoil. Le linn na hoibríochta, rachaidh GCoC i mbun seirbhísí conraitheora oiriúnach chun faireachán a dhéanamh ar na bearta maolaithe éiceolaíochta ar feadh shaolré an tionscadail. Áireofar na ceanglais ábhartha uile a leagtar amach i Sceideal na nGealltanais Comhshaoil, i ndáil le faireachán agus cothabháil a dhéanamh ar na bearta maolaithe éiceolaíochta thar shaolré an tionscadail, mar choinníollacha sa chonradh/sna conarthaí a dhéanfar leis an gconraitheoir ceaptha. Áiríteoidh GCoC go ndéanfar foráil, sa chonradh/sna conarthaí a dhéanfar leis an gconraitheoir ceaptha, maidir le gníomhaíocht ceartaitheach a bheidh le déanamh mura mbeidh aon ghné de chur chun feidhme na mbearta maolaithe éiceolaíochta agus na dtograí maidir le gealltanais faireacháin éifeachtach. Áireofar sna forálacha sin ceanglas ar éiceolaí/saineolaí bithéagsúlachta atá cáilithe go cuí athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht aon ghníomhartha ceartaitheacha is gá.</p>  |
| 8.70              | C/O  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forbrófar córas mapála GIS, chun ligean don Éiceolaí Tionscadail dul chun cinn, críochnú agus monatóireacht na mbearta maolaithe éiceolaíochta a rianú.</li> <li>Ag deireadh gach míosa, déanfar aon mhapáil a bhaineann le bearta maolaithe éiceolaíochta, lena n-áirítear torthaí suirbhéanna réamhthógála (e.g. suíomhanna brocaise broic shaorga) nó athruithe dearaidh le haghaidh bearta maolaithe (e.g. athrú ar shuíomh brocaise broic shaorga), a uaslódáil chuig suíomh gréasáin tiomnaithe an tionscadail. Ina theannta sin, ag deireadh gach míosa déanfar aon tuarascálacha faireacháin éiceolaíochta a uaslódáil chuig suíomh gréasáin tiomnaithe tionscadail.</li> <li>D'ainneoin an phointe thuas cuirfear tuarascálacha monatóireachta éiceolaíochta faoi bhráid an Údaráis Phleanála agus déanfar iad a chloipeáil chuig an SPNF.</li> <li>Síneoidh an tEiceolaí Tionscadail i gcomhar le 'ceadanna chun oibre' críochnú agus feidhmiú ceart na mbearta, i gcás ina bhfuil oibreacha in áiteanna atá íogair ó thaobh na héiceolaíochta de agus/nó i gcás inar gníomhaíochtaí iad atá íogair ó thaobh na héiceolaíochta de, ar dócha go n-áireofar leo na nithe seo a leanas, ach nach mbeidh teoranta dóibh: <ul style="list-style-type: none"> <li>oibreacha a bhaineann le fásra a bhaint/láithreán a ghlanadh</li> <li>oibreacha a bhaineann le fáil a chur timpeall láithreáin</li> </ul> </li> </ul> |



| Uimh. Thag.  | Céim | Tiomantais  |
|--|------|---|
|  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– oibreacha in cSAC Loch Coirib nó in aice leis</li> <li>– oibreacha i sruthchúrsaí nó in aice leo</li> <li>– oibreacha in aon suíomh aitheanta pórucháin, scíthe nó geimhridh d'aon speiceas atá cosanta faoi na Rialacháin um Éin agus um Ghnáthóga 2011 nó faoin Acht um Fhiadhúlra, go háirithe ialtóga agus dobharchú, nó in aice leo</li> <li>– oibreacha i limistéir ina molar bearta maolaithe (lena n-áirítear cruthú/maolú gnáthóg nó boscaí neadaireachta agus boscaí ialtóige a sholáthar)</li> <li>– oibríonn sé i suíomhanna deontóra agus gabhdóra a shaináithnítear chun gnáthóga a chruthú nó in aice leo, go dtí go n-íompraítear aon ábhar deontóra is gá do na suíomhanna gabhdóra</li> <li>• Nuair a bheidh bearta maolaithe éiceolaíochta curtha chun feidhme agus suiteáilte, seolfar comhaid mhapála GIS dá suíomhanna deiridh mar a tógadh iad chuig an Éiceolaí Tionscadail lena n-uaslódáil isteach i gcórais GIS agus pleanála an Údaráis Áitiúil.</li> <li>• Bheadh sé dochraideach córais mhapála idirghníomhacha nó fíor-ama/beo a sholáthar agus a bhainistiú. Ní mheastar go bhfuil sé riachtanach ná iomchuí córais den sórt sin a sholáthar i bhfianaise na dtograí thuas lena mbainfear amach le chéile an fheidhm, an cuspóir agus na torthaí céanna le córas mapála fíor-ama/beo.</li> </ul>   |
| <b>Limistéir atá Ainmnithe le haghaidh Chaomhnú an Dúlra</b> |      |   |
| 8.2  | C/O  | <p>Áirítear ar na gealltanais chomhshaoil is gá chun a áirithiú nach mbeidh tionchar suntasach dóchúil (i.e. tionchar díobhálach ar shláine) ar na láithreáin Eorpacha laistigh dá Chrios Tionchair, bearta chun an méid seo a leanas a dhéanamh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caillteanas gnáthóige i LCS Loch Coirib a íoslaghdú agus cailliúint gnáthóg QI laistigh de LCS Loch Coirib <a href="#">a sheachaint le linn na tógála agus na hoibríochta</a> (féach an Rannóg um Ghnáthóga thíos).</li> <li>• Sláine struchtúrach na maise carraige a thacaíonn le gnáthóga QI i LCS Loch Coirib a choinneáil le linn thógáil Thollán Leacaigh atá beartaithe (agus a chur chuige iartharach) <a href="#">le linn na tógála agus na hoibríochta</a> (féach gealltanais chomhshaoil 9.9, 9.11 go 9.17 maidir le hithreacha agus geolaíocht).</li> <li>• Seachain díghrádú gnáthóige in LCS Loch Coirib, <a href="#">LCS Coimpléasc Chuan na Gaillimhe, LCS Loch Coirib agus LCS Chuan na Gaillimhe Laistigh</a> mar thoradh ar thionchair hidrigeolaíochta a d'fhéadfadh a bheith ann le linn tógála agus oibríochta (féach an Rannóg Hidrigeolaíochta).</li> <li>• Cáilíocht an uisce a chosaint le linn sruthchúrsaí a ghlacadh le linn na tógála <a href="#">agus na hoibríochta (LCS Loch Coirib, LCS Choimpléasc Chuan na Gaillimhe, LCS Loch Coirib agus LCS Chuan Laistigh na Gaillimhe)</a> (féach an Roinn Hidreolaíochta).</li> <li>• Astaíochtaí deannaigh a rialú le linn na tógála chun tionchair ar fhásra in LCS Loch Coirib a chosc (féach an Rannóg um Cháilíocht an Aeir).</li> <li>• Tabhairt isteach nó leathadh speiceas ionrach neamhdhúchasach chuig láithreáin Eorpacha a sheachaint (<a href="#">LCS Loch Coirib, LCS Coimpléasc Bhá na Gaillimhe, LCS Loch Coirib agus LCS Chuan Laistigh na Gaillimhe</a>).</li> <li>• Éifeachtaí suaite/díláithriúcháin an phléasccha ar éin gheimhrithe a sheachaint/a laghdú trí úsáid a bhaint as Loch Bhaile an Dúill (<a href="#">LCS Loch Coirib, LCS Coimpléasc Bhá na Gaillimhe, LCS Loch Coirib agus LCS Chuan na Gaillimhe Istigh</a>) (Féach an chuid thíos maidir le héin gheimhrithe).</li> <li>• Seachain an N6 GCRR atá beartaithe agus a chuireann srian le gluaiseacht Otter laistigh de dhobharcheantar Shruth Bearna (<a href="#">LCS Loch Coirib, LCS Choimpléasc Bhá na Gaillimhe, LCS Loch Coirib agus LCS Chuan na Gaillimhe Laistigh</a>) (Féach an chuid Otter thíos).</li> <li>• Seachain básmhaireacht an speicis QI (LCS Loch Coirib agus <a href="#">LCS Choimpléasc Chuan na Gaillimhe</a>). Áirítear orthu bearta chun a chinntiú nach dtugtar ábhair thógála isteach in Abhainn na Gaillimhe agus deireadh a chur leis an mbaol go marófai/ngortófaí an madra uisce mar thoradh ar imbuailtí le trácht bóthair (Féach ar an gcuid Madra Uisce thíos).</li> <li>• <a href="#">A chinntiú nach ndéantar gnáthóga a dhíghrádú trí thionchair a bhaineann le trácht a bhaineann le tógáil ar an ngréasán bóithre níos leithne atá ann cheana (LCS Loch Coirib, LCS Loch Coirib, LCS Choimpléasc Chuan na Gaillimhe, LCS Chuan na Gaillimhe Istigh, LCS Fhéarthalamh Ard Raitin, LCS Choimpléasc Chaisleán an Táilliúraigh, LCS Thurlach Chill Tiarnáin, LCS Choimpléasc Loch Fionngheal, LCS Thurlaigh Ráthatáin, LCS Thurlach Ráth Asáin agus LCS Riasc Chreig Eanaigh Bheag).</a></li> </ul> |
| 8.3  | C/O  | <p>Is iad seo a leanas na gealltanais chomhshaoil a theastaíonn chun a chinntiú nach ndéanfaidh an <a href="#">Tionscadal</a> difear suntasach do LON Phortaigh Mhaigh Cuilinn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearta chun astaíochtaí deannaigh a rialú i rith na tógála chun tionchair ar fhásra/ghnáthóga laistigh de LON Phortaigh Mhaigh Cuilinn ag Tóin na Brocaí a chosc – féach Roinn Cáilíochta an Aeir thíos. Áirítear orthu sin bearta amhail spraeáil gníomhaíochtaí créfoirt nochta agus</li> </ul>  |

| Uimh. Thag.     | Céim | Tiomantais   |
|-----------------|------|--|
|                 |      | <p>bóithre tarlaidhe láithreáin i rith aimsir thirim, nócháin rothaí, rialú ar luais feithiclí ar an suíomh, scuabadh bóthair agus sciathadh deannaigh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearta ionas nach dtabharfar isteach nó nach scaipfear speicis ionracha neamhdhúchasacha chuig NHA Phortaigh Mhaigh Cuilinn i rith na tógála nó oibre. Tá siad sin mionsonraithe sa Phlean Bainistíochta Speiceas Ionrach Neamhdhúchasach atá ina chuid den CEMP in Aguisín A.7.5.</li> <li>• <a href="#">Bearta chun a áirithiú nach n-áirítear sa scéim um plandú agus cur speiceas crann neamhdhúchasach i ngaireacht do LON Phortaigh Mhaigh Cuilinn.</a></li> <li>• Bearta chun sceitheadh uisce dromchla ón suíomh tógála a rialú d'fhonn teagmhas truaillithe de thaisme a chosc a mbeadh tionchar aige ar ghnáthóga talamh portaigh laistigh de LON Phortaigh Mhaigh Cuilinn ag Tóin na Brocaí – féach an Roinn Hidreolaíochta thuas.</li> <li>• Sa chás nach dócha go dtiocfar ar chonairí sreafa suntasacha (criosanna fabht nó bristeacha) i mBatailít Eibhir na Gaillimhe le linn na tógála, cuirfear bearta i bhfeidhm a leagtar amach i bPrótacal Cailcreach a áirítear in CEMP in Aguisín A.7.5.</li> <li>• <a href="#">Bearta chun astaíochtaí deannaigh a rialú le linn na tógála chun tionchair ar fhásra/ghnáthóga laistigh de LONb Coill na bhForbach, LONb Turlach Chill Tulach, LONb Loch Bhaile Uí Chuir, LONb Coill Dhroim Conga agus LONb Turlach Corr a chosc – féach Roinn Cáilíochta an Aeir thuas. Áirítear orthu sin bearta amhail spraeáil gníomhaíochtaí créfoirt nochta agus bóithre tarlaidhe láithreáin i rith aimsir thirim, nócháin rothaí, rialú ar luais feithiclí ar an suíomh, scuabadh bóthair agus sciathadh deannaigh.</a></li> </ul> |
| <b>Gnáthóga</b> |      |  |
| 8.4             | C    | Chun a laghad den ghnáthóg Iarscribhinn I a chailleadh agus is féidir, féachfar chuige go gcoimeádfar limistéir de na cineálacha gnáthóige seo laistigh den Teorainn Mheasúnaithe nach bhfuil ag teastáil chun an Tionscadal a thógáil agus go gcuirfear fál timpeall orthu fad is a ghabhfáidh an tógáil ar aghaidh. Tá siad sin taispeánta ar Fhíoracha <a href="#">8.38.1 go 8.38.15</a> .  |
| 8.5             | C    | Chun an cailteanas gnáthóige a bhaineann leis an Tionscadal a íoslaghdú, tá limistéir laistigh den Teorainn Mheasúnúcháin freisin atá san áireamh le haghaidh plandú maolaithe áit nach ndéanfar oibreacha tógála ginearálta. Tá siad sin taispeánta ar Fhíoracha <a href="#">8.38.1 go 8.38.15</a> .  |
| 8.6             | C    | Úsáidfear an limistéar oibre iosta chun tógáil na struchtúr tacaíochta a bhaineann le Droichead na Coiribe atá beartaithe a éascú. Déanfar an limistéar seo a shonrú go soiléir agus a fhálú amach ag tús na n-oibreacha agus a chothabháil ar feadh ré an chláir tógála. Ní dhéanfar aon oibreacha chun Droichead na Coiribe a thógáil laistigh de theorainn LCS Loch Coirib lasmuigh den chrios seo.   |
| 8.7             | C    | Coillearnaigh, roschoillte, crannteorainneacha agus fálta sceaigh ar bith a luíonn laistigh, nó feadh an N6GCRR atá beartaithe nach gcuirfidh an t-ailiniú bóthair nó draenáil isteach go díreach orthu, coinneofar iad nuair is féidir. Tabharfar cosaint do na limistéir sin fad is a mhairfidh na hoibreacha tógála atá beartaithe agus cuirfear fál nó clái orthu ag fad oiriúnach. An fásra nach bhfaighfear réidh leis, taispeántar é ar Fhíoracha <a href="#">8.38.1 go 8.38.15</a> agus Fíoracha 12.2.01 go 12.2.15 (dearadh tírdhreacha).   |
| 8.8             | C    | Stráicí de chuise abhann agus fásra ar bhruach na habhann atá laistigh, nó feadh theorainn an N6 GCRR atá beartaithe nach gcuirfidh an t-ailiniú bóthair agus an draenáil isteach orthu, coimeádfar iad nuair is féidir. Tabharfar cosaint do na limistéir sin fad is a mhairfidh na hoibreacha tógála agus cuirfear fál nó clái orthu ag fad 5m ón sruthán/bhruach na habhann.  |
| 8.9             | C    | <p>Déanfar an Fuarán clochraithe atá i gCairéal Leacaigh, atá suite c.25m ó thuaidh de phríomhlíne an N6 GCRR atá beartaithe ag Ch. 11+400, a choimeád agus ní úsáidfear rois-choincréit<sup>4</sup> mar chuid de na bearta cobhsaithe ar aghaidh an chairéil ag suíomh an fhuaráin.</p> <p><a href="#">Chun an fhéidearthacht a choinneáil go bhforbrófaí gnéithe nua spriongaí peitрил i gCairéal Leacanach, éascóidh oibreacha tógála ag aghaidh an chairéil, ina bhfuil socrúchán an limistéir sil-leagain ábhartha (MDA) agus na bearta cobhsaíochta fána, forbairt spriongaí nua peitрил ar an mbealach seo a leanas:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mar chuid den socrúchán MDA, coinneofar an córas screamhuisce (díluchtú agus athluchtú araon) trí ábhar draenála saor in aisce a chur san áireamh ina bhfuil an MDA i dteagmháil leis an aghaidh charraige agus leis an mbonn cairéil.</a></li> <li>• <a href="#">Mar chuid de na bearta cobhsaíochta fána don charraig nochta, coinneofar an córas screamhuisce trí scoilteanna agus scoilteanna atá ann cheana a mhéid is féidir nó trí phoill ghoile ina bhfuil gá le gránreadh. Ceadóidh na poill gol seo draenáil saor in aisce screamhuisce ó aghaidh na carraige agus is dóigh go gcruthóidh siad suíomhanna earraigh nua.</a></li> </ul>  |

<sup>4</sup> Táirge coincréite a dhéantar a spraeáil ag luas ard isteach in éadan carraige mar chomhpháirt struchtúrtha/cobhsaigh.

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | Má éilíonn ABP é, cruthófar gnéithe nua earraigh trí phoill druileála a shuiteáil (trastomhas <5cm agus c.1-2m ar fhad) ó aghaidh an chairéil i mais na carraige. Suiteálfar na poill druileála seo de réir na mbeart boltaí carraige mar atá leagtha amach sa Phlean Bainistíochta Comhshaoil Tógála in Aguisín A.7.5.   |
| 8.71        | C    | Coinneofar bloic thochailte de phábháil aolchloiche lena n-athúsáid chun fiadhúlra ginearálta agus gnáthóga a chruthú laistigh de na tailte sin feadh bhruach thoir Abhainn na Coiribe i Mionlach atá beartaithe chun gnáthóga a choinneáil, a fheabhsú agus a chruthú.   |
| 8.10        | C    | <p>Aon fhásra a choinneofar (lena n-áirítear crainn, fálta sceach nó scrobarnach in aice le teorainn na forbartha bóthair atá beartaithe, nó laistigh de) tabharfar dóthain cosanta le linn na céime tógála de réir na dTreoirínte um Chosaint agus Chaomhnú Crann, Fálta agus Scrobarnach Roimh, Le Linn agus Tar éis Scéimeanna Bóthair Náisiúnta a Thógáil (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006), mar seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na crainn go léir feadh Theorainn an Mheasúnaithe atá le coimeád, laistigh agus in aice leis an Teorainn Mheasúnúcháin (is é sin, aon uair a shíneann limistéar cosanta fréamhacha an chrainn isteach thar Theorainn an Mheasúnaithe), cuirfear fál timpeall orthu a luaithe agus a chuirfear tús leis na hoibreacha agus fágfar na fálta seo ina seasamh go dtí go mbeidh an obair tógála críochnaithe le nach ndéanfaí dochar struchtúrach do thamhan, géaga nó córais fréamhacha na gcrann. Tógfar fál sealadach sách fada ón gcrann a bheidh mar imfhálú do Limistéar Cosanta Fréamhacha an chrainn. Saineofar an Limistéar Cosanta Fréamhacha bunaithe ar mholadh a thabharfaidh cranneolaí cáilithe.</li> <li>Nuair nach féidir fál a chur suas de bharr easpa spáis, tabharfar cosaint don chrann/fál sceach trí sacéadach heiseáin (nó rud éigin cosúil leis) a chur timpeall tamhan an chrainn agus adhmaid maolánach téagartha a fháisceadh timpeall air.</li> <li>Ní úsáidfear an limistéar laistigh den RPA chun feithiclí a pháirceáil ann nó chun ábhair a stóráil ann (lena n-áirítear ithreacha, olaí agus ceimiceáin). Ní dhéanfar ábhair ghuaiseacha (e.g. hidreacarbóin) nó limistéir níos áine coinceáilte a stóráil laistigh de 10m d'aon chrainn, fálta sceach agus cranntheorainneacha a bheidh coimeáda:</li> <li>Déanfaidh cranneolaí cáilithe riocht na gcrann a mheas, agus iarrfar ar an gcranneolaí céanna treoir a thabhairt maidir le haon obair dheisiúcháin ar cheart a dhéanamh ar aon chrann atá le coimeád nó atá suite lasmuigh de Theorainn an Mheasúnaithe ach a chuirfidh na hoibreacha isteach ar a RPA mar sin féin. Déanfaidh cranneolaí cáilithe aon oibreacha leasacháin a theastaíonn.</li> <li>Coinneofar crios maolánach 5m ar a laghad idir na hoibreacha tógála agus fálta sceach coinnithe lena chinntiú nach ndéantar damáiste do phointí cosanta na bhfréamhacha.</li> </ul> <p>Ní áireofar speicis crann neamhdhúchasacha sa scéim um plandú agus cur.<br/>Ní úsáidfear péine Albanach le haghaidh plandáil tírdhreacha siar ó Abhainn na Coiribe, mar go bhfuil sé ionrach san fhraochmhá.</p> |
| 8.11        | C    | <p>Déanfar an straitéis mhaolaithe a leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Neamhdhúchasach um Speicis Ionracha a áirítear in CEMP (féach Aguisín A.7.5) a chur chun feidhme fada go leor roimh na hoibreacha foirgníochta atá beartaithe a thosú ionas go mbeidh am ann chun rialú leordhóthanach a dhéanamh ar gach spriocphobal speiceas ionrach neamhdhúchasach laistigh de Chrios Tionchair (CT) an Tionscadail, ag féachaint do na srianta sonracha uainiúcháin/séasúracha a bhfuil feidhm acu maidir le gach speiceas ar leith.</p> <p>Ordófar sa Phlean Bainistíochta do Speicis Ionracha Neamhdhúchasacha don chonraitheoir tógála agus é ag cur na mbeart maolaithe sonracha riachtanach i bhfeidhm maidir le speicis phlandáil ionracha neamhdhúchasacha ar leith.</p>  |
| 8.12        | C    | <p>Áireofar le cur chun feidhme an Phlean Bainistíochta Speiceas Ionrach Neamhdhúchasach athshuirbhé réamhthógála laistigh den Teorainn Mheasúnaithe.</p> <p>De réir threoir an Údaráis um Bóithre Náisiúnta áireofar leis an suirbhé sin léarscáiliú cruinn ar scála 1:5,000 do shuíomh beacht na speiceas planda ionrach neamhdhúchasach. Is saineolaithe oiriúnacha a bheidh ábalta na speicis a bheidh i gceist a aithint a dhéanfaidh na suirbhéanna réamhthógála.</p>   |
| 8.13        | C    | De réir Treoirínte maidir le Fiaí Díobhálacha agus Speicis Neamhdhúchasacha Ionracha a Bhainistiú ar Bhóithre Náisiúnta (Údarás um Bóithre Náisiúnta, 2010), sa chás go gcruthaítear ábhar ó speicis d'fhiaí díobhálacha nó de phlandáil ionracha neamhdhúchasacha a ghearradh, a stoitheadh nó a lomadh, níor cheart go bhfaighfear réidh leo ar bhealach a chuirfidh tuilleadh le scaipeadh na bplandaithe seo. Beifear cúramach gar do shruthchúrsaí toisc go scaipeann blúiríní agus síolta plandaí go tapa in uisce. Déanfar diúscairt ar ábhar ina bhfuil cinn bláthanna nó síolta trí mhúirín nó   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | é a chur ag doimhneacht nach lú ná 0.5m i gcás salachair díobhálach, nó trína lasadh (ag saoráid cheadúnaithe agus aird ar reachtaíocht ábhartha) nó trína dhiúscairt chuig líonadh talún ceadúnaithe i gcás speiceas plandaí ionrach neamhdhúchasach.  |
| 8.14        | C    | Níl socfhréamhacha copóg agus fréamhacha feochadán reatha oiriúnach i gcomhair múirín ná ní féidir iad a chur tanaí, agus caitear iad a dhiúscairt i líonadh talún, iad a lasadh nó a chur ag doimhneacht nach lú ná 1.5m (rud nach bhfuil indéanta ach amháin i rith chéim na tógála).<br>I gcás go ndéantar Glúineach bhiorach a chur i dtalamh lena dhiúscairt, cuirfear an t-ábhar ag doimhneacht 5m agus leagfar scannán geoiteicstíle oiriúnach os a chionn. Déanfar an diúscairt go léir de réir na nAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 - 2024.   |
| 8.15        | C    | Maidir le speicis ionracha neamhdhúchasacha uisceacha, cloífidh na hoibreacha tógála go léir, agus aon obair suirbhéireachta uisce a dhéanfar (e.g. leictriascaireacht), le prótacail bithshlándála dea-chleachtas d'obair uisceach – mar shampla Prótacal Bithshlándála IFI d'Obair Suirbhéireachta Allamuigh (IFI, 2010).   |
| 8.16        | O    | Déanfar limistéir ghnáthóga Iarscríbhinn I laistigh den Teorainn Mheasúnúcháin agus atá aitheanta le bheith coimeáda agus fáilaithe le linn thógáil an Tionscadail a sheachaint le linn na céime oibriúcháin chomh maith.   |
| 8.17        | C/O  | Ní bheidh aon fhálú déanta laistigh de ghnáthóga Iarscríbhinn I atá lonnaithe laistigh de cSAC Loch Coirib.   |
| 8.18        | C/O  | Déanfar limistéir gnáthóige cúití a chruthú, a bhainistiú agus déanfar faireachán orthu mar a leagtar amach sa Phlean um Bainistiú Cúiteach Gnáthóg in Aguisín A.8.27. <a href="#">Le suíomhanna deontóra agus gabhdóirí a thaispeántar ar Fhigiúirí 1-9 in Aguisín A.21.3 a ghabhann leis an Sceideal Gealltanais Comhshaoil seo (is iad na fíoracha seo na fíoracha nuashonraithe críochnaitheacha a chuirtear in ionad na bhfíoracha a áirítear in A.8.26 de TMTC agus iad siúd in Aguisín B a ghabhann le Ráiteas Fianaise MTC Bithéagsúlachta Aebhín Cawley a cuireadh i láthair ag an éisteacht ó bhéal in 2020).</a>   |
| 8.19        | C    | I bhfianaise na timpeallachta bunlíne atá ag athrú, is doiciméid bheo iad na CHMPanna a leagtar amach in Aguisín A.8.27 den TMTC nuashonraithe seo nach mór don chonraitheoir ceaptha a thabhairt cothrom le dáta trí shuirbhéanna réamhthógála.<br>Sna Pleananna Bainistíochta Suíomhanna Éiceolaíochta, atá le tabhairt cothrom le dáta agus le tabhairt chun críche ag an gconraitheoir ceaptha bunaithe ar na príonsabail mhionsonraithe a leagtar amach sa chaibidil seo agus in Aguisín A.8.27, leagfar amach an córas bainistíochta níos fadtéarmaí le haghaidh gach ceann de na gnáthóga atá á trasghluaiseacht/ á gcruthú mar chuid den Tionscadal, ar feadh shaolré an Tionscadail.<br>Ullmhóidh an conraitheoir Pleananna Bainistíochta Suíomhanna Éiceolaíochta le haghaidh gnáthóga cúiteacha sula cuirfear tús leis na hoibreacha, i gcomhréir leis na príonsabail a leagtar amach in Aguisín A.8.27 den TMTC nuashonraithe seo.<br><del>Ina theannta sin, déanfar na bearta sonracha thíos a ionchorprú sna Pleananna Bainistíochta Suíomhanna Éiceolaíochta: I bhfianaise na timpeallachta bunlíne atá ag athrú, is doiciméid bheo iad na Pleananna Bainistíochta Gnáthóige Cúitimh (CHMPanna a leagtar amach in A.8.26 den TMTC nuashonraithe seo nach mór don chonraitheoir ceaptha a thabhairt cothrom le dáta trí shuirbhéanna réamhthógála.</del><br><del>Ullmhóidh an conraitheoir Pleananna Bainistíochta Suíomhanna Éiceolaíochta le haghaidh gnáthóga eúiteacha sula cuirfear tús leis na hoibreacha, i gcomhréir leis na príonsabail a leagtar amach in Aguisín A.8.26 den TMTC.</del><br><del>Ina theannta sin, déanfar na bearta sonracha thíos a ionchorprú sna Pleananna Bainistíochta Suíomhanna Éiceolaíochta:</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beidh ithreacha agus ábhar plandaí (móinte san áireamh) ó gach láithreán deontóra 4030 ar an bpríomh-mhodh a úsáidfear chun gnáthóg fraochmhá tirim a thrasghluaiste agus a chruthú. Cuirtear suíomhanna gach suíomh deontóra agus gabhdóra 4030 i láthair in <a href="#">Aguisín A.8.27</a>.</li> <li>• Déanfar monatóireacht díreach tar éis na móinte a chur sna suíomhanna gabhdóra gach trí seachtaine agus tar éis teagmhas trom báistí go dtí go mbunófar an fraochmhá tirim, agus cuirfear plean ceartaitheach oiriúnaitheach i bhfeidhm má léiríonn an fhianaise nach n-éiríonn leis.</li> <li>• Cuirfear ithreacha aistrithe 100m ar a laghad/doimhneacht móna ar fáil ag gach suíomh gabhdóra 4030.</li> <li>• Beidh pH na sraithe barr 400mm d'ábhar i MDAnna, áit a bhfuil sé faoi bhun limistéir atá beartaithe chun gnáthóg fraochmhá tirim a chruthú, faoi bhun 6.5.</li> <li>• Is é an modh is fearr le haghaidh trasghluaiseacht gnáthóige ná aistriú díreach móinte agus ithreach/móin ó shuíomhanna deontóra go suíomhanna gabhdóra. Mar sin féin, d'fhéadfadh nach n-éascódh céimniú na tógála é sin i ngach cás. I gcás nach féidir móinte a thrasghluaiseacht go díreach chuig láithreáin gabhdóra, láimhseálfar agus stórálfar iad bunaithe ar dhea-chleachtas</li> </ul> |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>doiciméadaithe agus ar chás-staidéir chruthaithe maidir le tras-leithdháileadh móinéir ar thailte móna lena n-áirítear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A chinntiú go bhfuil móinte chomh mór agus chomh domhain agus is féidir</li> <li>- Más gá, úsáid buicéad tochtaltóra atá saindeartha chun na críche sin</li> <li>- Feithiclí ísealbhrú talún a úsáid chun móin a bhaint, go háirithe le haghaidh suíomhanna deontóra níos fliche amhail na suíomhanna deontóra 4010 agus *7130, agus oibriú ar mhataí portaigh más gá</li> <li>- Stóráil móinte ar feadh an ama is lú is féidir agus socrúcháin ag suíomhanna gabhdóra a luaithe is féidir</li> <li>- Móinte a stóráil i gciseal amháin chun brú a sheachaint agus chun a sláine a choinneáil</li> <li>- Móinte a stóráil ar dhromchla réidh a chuirtear ar bharr scannáin gheoiteicstíle, ar mhataí portaigh nó a leithéid</li> <li>- Uisce a chur go rialta (le huisce báistí) agus monatóireacht a dhéanamh ar na móinte ar feadh an ama stórála</li> <li>- Móinte a stóráil ó cheann go ceann (i.e. gan aon bhearnaí) chun nach dtriomófar imill agus, más gá, úsáid á baint as fálú tosta nó seicní geoiteicstíle feadh aon chiumhaiseanna ingearacha turcaí atá nochta</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I gcás roinnt de na suíomhanna gabhdóra fraochmhá tirim, d'fhéadfadh nádúr an fhásra eiriceach, ithreacha éadomhain agus lomán eibhir, a dhéanamh deacair móin a bhaint slán. Sna cásanna seo, d'fhéadfadh bairradh an fhásra eiriceach (agus an t-ábhar gearrtha seo a choinneáil le húsáid mar brusacán agus foinse síolta chun cabhrú le hathghiniúint fásra ag na suíomhanna gabhdóra) cuidiú le móinte slán a bhaint. I gcás nach féidir móinéir a eastóscadh slán sna limistéir sin, beidh an scráith (meascán ithreacha, fréamhstoc, bruach síolta etc.) fós luachmhar lena n-úsáid mar ithreacha atá le haistriú chuig suíomhanna an ghabhdóra.</li> <li>• Ar an gcaoi chéanna, i gcás nach féidir ithir/móin a thrasghluaiseacht go díreach chuig suíomhanna gabhdóra, láimhseálfar agus stórálfar é ar an mbealach seo a leanas chun a chinntiú go gcosnófar é: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feithiclí ísealbhrú talún a úsáid chun ithreach a bhaint, go háirithe le haghaidh suíomhanna deontóra níos fliche amhail na suíomhanna deontóra 4010 agus *7130, agus oibriú ar mhataí portaigh más gá</li> <li>- Iomprófar gach ithir móna fhliuch (e.g. is dócha go mbeidh sé sin ó na suíomhanna bronnatacha 4010 agus *7130) i dtrucaíl séalaithe chun caillteanas móna fhliuch faoi bhealach a sheachaint</li> <li>- Stóráil ithreach/móna ar feadh an ama is lú is féidir agus socrúcháin ag suíomhanna gabhdóra a luaithe is féidir</li> <li>- Ithreacha/móin a stóráil ó láithreáin bhronntacha i limistéar/limistéir thiomnaithe laistigh de chomhdhúile tógála le haghaidh an Tionscadail laistiar d'Abhainn na Coiribe, ar bharr ciseal geoiteicstíle, nach airde ná 1.5 m chun balcadh a sheachaint</li> <li>- Beidh móinte ó láithreáin deontóra tuí ar bharr na limistéar ithreach/piseanna stóráilte chun é a shéalú agus a chosaint ar feadh na tréimhse stórála</li> </ul> </li> <li>• Leagfar móinte ó cheann go ceann gan aon bhearnaí. Nuair is gá cosnófar suíomhanna gabhdóra ó chreimeadh, agus spreagfar athghiniúint fásra trí na modhanna seo a leanas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geocoir (ar dhromchla réidh) nó geojute (ar limistéir le fána) a úsáid ar limistéir ithreach loma, atá pionnaithe síos le pionnaí cruach 0.5m nó a leithéid</li> <li>- Gearrthóga fraoigh a scaipeadh a buanadh ó láithreáin deontóra ar ithir lom</li> <li>- Athshíolú, agus b'fhéarr go mbaileofaí síolta ó láithreáin deontóra sula mbainfí móinte/ithir, nó más gá le hábhar síl dúchasach fraochmhá tirim breise ó sholáthróir creidiúnach amhail <a href="http://www.wildflowers.ie/">http://www.wildflowers.ie/</a>. I gcás ina mbailítear síolta ó láithreáin bhronntacha sula mbaintear móinte/ithir, baileofar séasúr samhraidh/fómhair amháin ar a laghad sula gcuirfear tús le hoibreacha foirgníochta, le linn dálaí teo tirime. Go dtí go gceanglaítear iad a phlandáil ag na suíomhanna gabhdóra, stórálfar síolta i ndálaí oiriúnacha chun a marthanas a chinntiú. Úsáidfead iad seo lena n-áireamh sa mheascán síolta le haghaidh plandú níos déanaí ag an am cuí den bhliain ag suíomhanna gabhdóra fraochmhá tirim.</li> </ul> </li> <li>• Rioscaí creimthe nó éalaithe ithreach/móin trasghluaiste a íoslaghdú tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na hoibreacha trasghluaiseachta uile a dhéanamh agus móinte agus ithreacha/móin a láimhseáil le linn dálaí aimsire tirime</li> <li>- Na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh le linn dálaí tirime ag tús shéasúr fáis an fhásra (i.e. an t-earrach) chun bunú tapa fáis plandaí roimh shéasúr an gheimhridh a spreagadh</li> </ul> </li> </ul> |

| Uimh. Thag.  | Céim | Tiomantais  |
|--|------|---|
|  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na bearta a leagtar amach sa Phlean um Rialú Dríodair, Creimthe agus Truaillithe (SEPCP) a chur chun feidhme ina ndéantar achoimre ar na nósanna imeachta agus ar na cleachtais theicniúla chun dríodar, creimeadh agus rialú truaillithe éifeachtach a chur chun feidhme trí mhodhanna seachadta éagsúla le haghaidh céim tógála an Tionscadail, cuirtear i láthair iad i Roinn 8 de CEMP in Aguisín A.7.5 den TMTC nuashonraithe seo agus in Aguisín C den NIS nuashonraithe</li> <li>- Iomprófar gach ithir móna fhliuch (e.g. is dócha go mbeidh sé sin ó na suíomhanna bronntacha 4010 agus *7130) i dtrucailí séalaithe chun caillteanas móna fhliuch faoi bhealach a sheachaint</li> <li>• Cuirfead na bearta seo a leanas i bhfeidhm mar chuid de na bearta trasghluaiste agus cruthaithe gnáthóige chun a chinntiú go mbunófar Daboecia cantabrica ag na suíomhanna gabhdóra fraochmhá tirim: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baileofar síolta ó phlandaí aibí Daboecia cantabrica ó na láithreáin laistigh den teorainn forbartha bheartaithe inar taifeadh iad, ó Lúnasa/Meán Fómhair ar aghaidh (i mbliain sula gcuirtear tús le hoibreacha foirgníochta), le linn dálaí teo, tirime. Déanfar síolta a stóráil i ndálaí oiriúnacha chun a chinntiú go mairfidh siad. Úsáidfead iad seo lena n-áireamh sa mheascán síolta le haghaidh plandú níos déanaí ag an am cuí den bhliain ag suíomhanna gabhdóra fraochmhá tirim</li> <li>- I gcás inar féidir móinte a thrasghluaiseacht ó shuíomhanna deontóra fraochmhá tirime ina bhfuil Daboecia cantabrica, beidh gach eiseamal Daboecia cantabrica suite i lár na móinte chun a áirithiú go n-éireoidh lena thrasghluaiseacht</li> <li>- Déanfar na hithreacha/móin uile atá ann cheana ag suíomhanna deontóra fraochmhá tirime a thrasghluaiseacht lena socrú mar an tsubstráit ag na suíomhanna gabhdóra fraochmhá tirime, agus ar an gcaoi sin an siolbhanc a choinneáil, lena n-áirítear le haghaidh Daboecia cantabrica, chun athghiniúint nádúrtha an speicis ag suíomh an ghabhdóra a cheadú</li> <li>- Déanfar gearrthóga fraoigh a bhuain ag gach suíomh tirim de dheontóirí fraoigh agus áireofar leis an ábhar seo gearrthóga ó eiseamail Daboecia cantabrica</li> </ul> </li> </ul> <p>Déanfaidh GCC bainistiú buan ar na limistéir áineasa éiceolaíochta féarthailte cailcreacha ag Cairéal Leacaigh, ní bheidh rochtain ag an bpobal orthu agus déanfar iad a fháil amach. Beidh dhá chuairt chothabhála ar a laghad ann gach bliain mar a leagtar amach in A.8.27 (Pleananna Bainistíochta Gnáthóige Cúitimh) (CHMPanna) den TMTC nuashonraithe seo.</p> |
| <b>Bearta chun an Acmhainneacht maidir le Tionchair ar Cháilíocht an Aeir ar ghabhdóirí bithéagsúlachta a Laghdú</b>                       |      |   |
| 8.83   | C    | <p>Chun astaíochtaí deannaigh a rialú le linn oibreacha foirgníochta, áireofar an méid seo a leanas ar bhearta maolaithe caighdeánacha: gníomhaíochtaí cré-oibre nochta agus bóithre tarraingthe láithreáin a spraeáil le linn dálaí tirime agus/nó gaofara; soláthar niteoirí rotha ag pointí éalaithe; luasanna feithicle agus srianta luas a rialú (20km/u ar aon bhóthar láithreáin nach bhfuil dromchla air); feithiclé tarlaithe a chlúdach; agus, bóithre le dromchla crua a scuabadh. Déanfar dianfhaireachán agus dianmheasúnú ar na nósanna imeachta sin ar bhonn laethúil.</p> <p>Cuirfead sciathadh deannaigh ag suíomhanna ina bhféadfadh tionchar a bheith ar cháilíocht an aeir i rith chéim na tógála i.e. ag suíomhanna ina bhfuil gabhdóirí leochaileacha lonnaithe i bhfoisceacht 100m de na hoibreacha.</p> <p>Ina theannta sin, cuirfead scáileán deannaigh 2m ar fáil ag na suíomhanna sna codanna den Tionscadal agus de SAC Loch Coirib a luonn thar a chéile agus atá in aice le Portaigh Mhaigh Cuilinn.</p>  |
| <b>Bearta Maolaithe chun an Fhéidearthacht do Thionchair ar Cháilíocht an Uisce i Sruthchúrsaí Glaitha a Laghdú</b>                        |      |   |
| 8.84   | C/O  | <p>Uisce dromchla a chosaint le linn na tógála de réir Chaibidil 11, Hidreolaíocht agus CEMP a áirítear in Aguisín A.7.5 agus ina dhiaidh sin go leor de na gabhdóirí bithéagsúlachta a chosaint.</p>   |
| <b>Bearta chun Cainníocht Screamhuisce agus Cáilíocht Screamhuisce a Chosaint agus tionchair fhéideartha ar ghabhdóirí bithéagsúlachta</b> |      |   |
| 8.85   |      | <p>Cainníocht agus cáilíocht screamhuisce a chosaint de réir Chaibidil 10, Hidrigeolaíocht agus CEMP a áirítear in Aguisín A.7.5 agus, dá réir sin, go leor de na gabhdóirí bithéagsúlachta a chosaint.</p> <p>Áirítear bearta maolaithe i gCaibidil 9, Ithreacha agus Geolaíocht chun srian a chur ar úsáid ábhair líonta i limistéir ina bhféadfadh rith chun srutha/insíothlú difear a dhéanamh do leibhéil pH i ngnáthóga tailte móna tadhlaacha laistigh den Chrios Tionchair hidrigeolaíoch oibríochtúil.</p>   |



| Uimh. Thag.         | Céim | Tiomantais   |
|---------------------|------|--|
| <b>Madraí uisce</b> |      |  |
| 8.20                | C    | Beidh gá le seiceáil réamhthógála ar gach gnáthóg oiriúnach do Dhobharchú laistigh de 12 mhí tar éis tús a chur le haon oibreacha tógála.  |
| 8.21                | C/O  | Áiríteofar pasáiste sábháilte le haghaidh dobharchúnna feadh na sruthchúrsaí uile a ndéanann an Tionscadal bisected orthu le linn na tógála agus na hoibríochta. Cuirfear saoráidí pasáiste dobharchú ar fáil ag gach sruthchúrsa a dtrasnaíonn an Tionscadal iad agus a úsáideann Dobharchúnna (e.g. leaca ardaithe laistigh de struchtúir, nó píopaí 600mm tirim ar leithligh ar chuirfear isteach gar do na tóchair). Tógfar íosbhealaí mamach de réir Threoirlínte do Chóireáil Mhadraí Uisce sula dTógfar Scéimeanna Bóithre Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 2008c). Tá liosta d'ionad na saoráidí pasáiste madraí uisce a chuirfear ar fáil liostaithe i dTábla 8.43 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht agus léirítear iad ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15.<br><br>Is éard a bheidh sna háiseanna pasáiste Dobharchú ag struchtúir C04/01 agus C04/02, laftán mamach ardaithe, suite os cionn leibhéil uisce tuile, atá ionchorpraithe sa struchtúr. |
| 8.22                | O    | Suiteálfar fálú sábháilteacht mamach de réir na sonraíochtaí atá léirithe sna Treoirlínte ar Chóireáil Mhadraí Uisce sula dTógfar Scéimeanna Bóithre Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 2008c) agus na sonraíochtaí d'fhálú sábháilteachta mamach an TII (CC-SCD-00320/00319 faoi láthair). Tá na háiteanna a mbeidh fálú sábháilteachta mamach le suiteáil iontu léirithe ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15.   |
| 8.23                | O    | Déanfar faireachán ráithiúil ar éifeachtacht na ngealltanas comhshaoil (mar shampla, cigireachtaí fálúcháin chun bearnaí a sheiceáil agus cigireacht íosbhealaigh chun bacainní a sheiceáil, éifeachtacht na laftán atá suiteáilte i dtóchair, a sheiceáil) sna chéad trí bliana tar éis na hoibreacha foirgníochta a chur i gcrích agus déanfar cothabháil na laftán a ionchorprú sa chlár ginearálta cothabhála bóithre.   |
| 8.72                | C    | Déanfar íosbhealaí mamaigh agus saoráidí pasáiste dobharchú a sheiceáil agus a iniúchadh go hiomlán sula ndéanfar seiceáil oibríochtúil ar na codanna ábhartha den N6 GCRR atá beartaithe <del>sula n-oibreoidh an Tionscadal</del> chun a chinntiú go dtógtar iad de réir na dTreoirlínte maidir le Cóireáil Dobharchú sula ndéantar Scéimeanna Bóithre Náisiúnta a Thógáil (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2008c).   |
| <b>Ialtóga</b>      |      |  |
| 8.24                | C    | Ós rud é go ndeachaigh ceadúnas maidir le maolú ialtóg 2024 in éag an 31 Nollaig 2024, cuireadh iarratas nua ar cheadúnas maolaithe faoi bhráid SPNF an 1 Aibreán 2025 (a áirítear in Aguisín A.8.25 Cuid 2 den TMTC nuashonraithe seo). Foilsítear ceadúnais mhaolaithe arna ndeontú ag an SPNF, mar aon leis an iarratas agus aon cháipéisíocht tacaíochta, ar a suíomh gréasáin ag <a href="https://www.npws.ie/licensesandconsents/disturbance/application-for-derogation/bat-derogations-issued">https://www.npws.ie/licensesandconsents/disturbance/application-for-derogation/bat-derogations-issued</a> . <b>Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeidh ABP in ann a fheiceáil cathain a dheonófar an Ceadúnas maidir le Maolú Ialtóg, agus cóip den cheadúnas deiridh a deonaíodh a fháil, trí chliceáil ar an nasc seo.</b>  |
| 8.25                | C    | Cloifidh an Conraitheoir leis na gealltanaí chomhshaoil a leagtar amach san Iarratas ar Cheadúnas maidir le Maolú Ialtóg atá san áireamh in Aguisín A.8.25.  |
| 8.26                | O    | Is de réir Thábla 8.42 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht agus Figiúirí 8.39.1 go 8.39.15 atá sceideal na struchtúr (tóchair, íosbhealaí agus uasbhealaí) chun pasáiste ialtóige a sholáthar agus an fheidhm a fheidhmíonn siad i dtéarmaí an éifeacht bhacainne a d'fhéadfadh a bheith ann a mhaolú.<br><br>Sa bhreis ar na struchtúir atá deartha go sonrach do phasáiste ialtóg, tá struchtúir eile mar shampla nuair a théann mionbhóithre faoin Tionscadal agus is féidir iad sin a úsáid mar phointí trasnaithe sábháilte. <del>Is de réir Thábla 8.43 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht agus Fíoracha 8.23.1 go 8.23.15 atá sceideal na struchtúr chun pasáiste ialtóg a sholáthar agus an fheidhm a fheidhmíonn siad i dtéarmaí an éifeacht bhacainne a d'fhéadfadh a bheith ann a mhaolú.</del>  |
| 8.27                | O    | Tá an droichead uasbhealaigh atá beartaithe ag Caisleán Gearr 30m ar leithead. Déanfar an uasbhealach a thriúdhreachú chun gnáthóg nascachta a sholáthar ar fud an Tionscadail. Déanfar an uasbhealach a thriúdhreachú chun gnáthóg nascachta a sholáthar ar fud an Tionscadail. Is éard atá sa dearadh plandála atá beartaithe a bhaineann le hUasbhealach Fiadhúlra Chaisleán Gearr cosán féir caol lárnach atá teorantach ar gach taobh le fáilta sceach dúbailte (chun aithris a dhéanamh ar bhóithrín 4m ar leithead); is é sin, fáilta sceach crann-líneáilte 2m ar leithead de speicis crann agus tor dúchasacha. Beidh an plandáil seo ceangailte leis an bplandáil atá beartaithe ag treorú soir agus siar feadh fhánaí uachtaracha an dá thaobh den Tionscadal. Imeoidh gach fál sceach amach ansin chun "béal" a chruthú ag bealach isteach an uasbhealaigh ar an dá thaobh den Tionscadal chun   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>ialtóga a threorú chuig lár an uasbhealaigh. Athróidh doimhneacht na hithreach ó 45cm ar a laghad ag na himill go 1.5m feadh an lárline.</p> <p>Cuirfear speicis crann ag ionaid 3m i sraitheanna dúbailte i ngach fálta sceach agus áireofar leo fearnóg, beith, rámhán, curtha mar chaighdeán (i.e. giorta 8-10cm, c.2.4m ar airde) agus fuipeanna (1.25m ar airde). Seasca faoin gcéad de na tor plandaí a bheidh comhdhéanta de dhraighean, sceach gheal, agus coll, chomh maith le trom, cuileann, feoras, saileach, agus speicis dhúchasacha eile. Beidh plandaí sceach gheal 90cm ar airde. Plandófar toir eile 60cm ar airde.</p> <p><u>Cuimsíonn an dearadh plandaí atá beartaithe a bhaineann le Uasbhealach Fiadhúlra Chaisleán an Gharraí cosán féir caol lánach atá teorantach ar gach taobh le fálta sceach dúbailte (chun aithris a dhéanamh ar bhóithrín 4m ar leithead). Imeoidh gach fál sceach amach ansin chun “béal” a chruthú ag bealach isteach an uasbhealaigh ar an dá thaobh den fhorbairt bóthair atá beartaithe chun ialtóga a threorú chuig lár an uasbhealaigh. Plandú le ceangal leis an bplandú atá beartaithe ag dul soir agus siar ar fhánaí uachtaracha gearrthacha ar an dá thaobh den N6 GCRR atá beartaithe. Léirítear i Pláta 8.3, de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht, dearadh scéimreach agus suíomh an uasbhealaigh atá beartaithe.</u></p>  |
| 8.28        | O    | <p>Ní sholáthrófar soilsiú ar bith ag nó ar aon cheann de na struchtúir a dearadh chun pasáiste ialtóga a chur ar fáil ach amháin i gcás S06/01 ina gcuirfear soilse ar fáil chun go mbeidh coisithe in ann iad a úsáid go sábháilte chomh maith. Beidh gnéithe fásra adhmadaigh ceangail ar na híosbhealaí ialtóga ar fad (chomh maith leis na faraí saorga) atá deartha do Chrú-ialtóga beaga. Ní bhraitheann speicis eile ialtóga an oiread ar fhálta sceach agus ar imill choillearnaí. Cé go bhfuil a lán gnéithe tírdhreacha atá ann lasmuigh den Teorainn Mheasúnúcháin, ní féidir leis an straitéis um maolú ialtóga brath orthu sin san fhadtéarma mar go bhféadfadh siad bheith faoi réir idirghabhálacha tríú páirtithe. Go deimhin, is é an rud a chruthófar ná conair fálta sceach as a dtiocfaidh íosbhealaí sa chuid den Tionscadal idir Achadh an Churraigh agus An Caisleán Gearr. Cuirfear conair ghlas ráthaithe ar fáil leis an bplandú sin a nascann na huasbhealaí/íosbhealaí agus beidh ialtóga ábalta oiriúnú níos éasca do chaillteanais ar scála tírdhreacha a d’fhéadfadh tarlú amach anseo de ghnéithe gnáthóg ceangail. Déanfar plandú na bhfálta sceach a bheidh ag dul go dtí na híosbhealaí a chothabháil agus déanfar monatóireacht ar fhás na bhfál sceach ar feadh 5 bliana tar éis na hoibreacha a bheith tugtha chun críche agus déanfar aon oibreacha feabhsúcháin má mheasfar gur gá sin.</p>   |
| 8.29        | C    | <p>Toisc gur féidir le leibhéal bonnlíne ghníomhaíocht na n-ialtóga agus áitíocht faraí athrú le himeacht ama, déanfar monatóireacht réamhthógála sula gcuirfear tús leis na hoibreacha tógála chun go mbeidh na sonraí a gcuirfear an mhonatóireacht réamhthógála i gcomparáid leo chomh cothrom le dáta agus is féidir (féach an Ceadúnas maidir le Maolú Ialtóg atá ar fáil in Aguisín A.8.25). <u>Beidh an faireachán réamhthógála mar a shonraítear i Roinn 8.6.5.2 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht, agus áireofar seo a leanas leis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leibhéal áitíochta i bhfaraí (Caisleán Mhionlaigh, foirgnimh faraí bréige atá beartaithe lena n-áirítear foirgnimh aisfheistithe coimeáda, boscaí ialtóga).</li> <li>• Struchtúir phasáiste ialtóga (tóchair, íosbhealaí agus Forbhealach Fiadhúlra an Chaisleáin Ghearr).</li> <li>• Éagsúlacht speiceas ialtóga agus flúirse ghníomhaíocht na n-ialtóga gar don Tionscadal.</li> </ul> <p>Déanfar monatóireacht chomh maith ar éifeachtúlacht na mbearta maolaithe agus cúitimh ialtóga le linn na tógála agus i ndiaidh na tógála. <u>Beidh an faireachán mar a shonraítear i Roinn 8.6.5.2 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht, agus áireofar leis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatóireacht ar fhara</li> <li>• Faireachán ag crosphointí</li> <li>• An faireachán ar an éagsúlacht agus ar an bhflúirse a thrasú in aice le conair N6 GCRR atá beartaithe</li> </ul> <p>I gcás ina sainithnítear sa mhonatóireacht go bhfuil deacrachtaí leis na bearta maolaithe nó cúitimh (e.g. solas iomarcach a théann i bhfeidhm ar úsáid), réiteofar iad sin lena chinntiú go mbainfidh na bearta sin a gcuid aidhmeanna amach chomh fada agus a bhaineann siad le cur isteach ar líon ialtóga na háite a mhaolú nó a chúiteamh (féach an Ceadúnas Maolaithe Ialtóg in Aguisín A.8.25).</p> |
| 8.73        | C    | <p>Seiceálfar na struchtúir a sholáthraítear le haghaidh ialtóga a thrasnú roimh oibriú an Tionscadail chun a áirithiú go dtógtar iad i gcomhréir leis na ceanglais deartha a leagtar amach i Roinn 8.6.5.2 agus Roinn 8.9.2 den TMTC nuashonraithe seo.</p>   |
| 8.75        | C    | <p>Beidh feidhm ag an méid seo a leanas le struchtúir atá deimhnithe mar chinn a thacaíonn le faraí ialtóga nó a meastar go bhfuil sé de chumas acu tacú le hialtóga ar an bhfara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sula ndéanfar an 19 déanmhas ina ndeimhnítear go bhfuil faraí ialtóga a scartáil, beidh faraí saorga curtha ina n-ionad lena chinntiú go mbeidh ialtóga in ann áiteanna scíthe eile a rochtain chomh luath agus a gheobhaidh siad deis.</li> <li>• Nuair is féidir, ní dhéanfar foirgnimh ina ndeimhnítear go bhfuil faraí ialtóga iontu a scartáil i rith na tréimhse pórucháin nó na tréimhse geimhriúcháin (Aibreán go lár Lúnasa agus Samhain-Márta) toisc go bhfuil an baol ann go dtarlóidh bás nó gortú de thaisme níos mó ag an tráth sin.</li> </ul>  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais  |
|-------------|------|---|
|             |      | <p>D'fhéadfadh líon níos lú ialtóga farai a úsáid sa gheimhreadh ach d'fhéadfaidís a bheith iontu mar sin féin. Lasmuigh de na tréimhsí sin, cinnfear an cur chuige maidir le scartáil farai ialtóige de réir an cháis ar leith agus faoi réir coinníollacha ceadúnais iomchuí.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcálfar foirgnimh ina ndeimhntear go bhfuil farai ialtóga iontu atá beartaithe a scartáil ar an talamh le marcáil péinte a bheidh comhaontaithe ionas go n-aithneoidh na Conraitheoirí iad.</li> <li>• Roimh scartálacha, déanfar athscrúdú láithreach ar gach déanmhas inar deimhníodh go bhfuil ialtóga acu nó go bhfuil siad an-oiriúnach le haghaidh ialtóga sula ndéanfar scartáil le déanamh amach cibé an bhfuil ialtóga istigh iontu nuair a dhéanfar scartáil. Beidh scrúdú ar feadh na hoíche ar fad i gceist leis seo le feiceáil cibé an dtéann ialtóga isteach san fhoirgneamh i rith na hoíche nó go moch ar maidin. Tabharfaidh sé sin dóthain faisnéise le leanúint ar aghaidh le scartálacha ach amháin mura raibh an aimsir oiriúnach chun ialtóga a bheathú. Má tá ialtóga san fhoirgneamh, caithfear iad a chur amach thar chúpla oíche nó más féidir le speisialtóir ialtóga ceadúnaithe iad a thógáil amach le lámh agus iad a chur i mbosca ialtóga nó a leithéid le scaoileadh amach san oíche tar éis iad a ghabháil. Maidir le struchtúir nár deimhníodh mar róstaí ialtóige ach a mheastar go bhfuil siad ardoiriúnach d'iallacha agus atá dlite lena scartáil, déanfar measúnú brathadóra ialtóige ar an maoin atá le scartáil, (ní cheadófar scartáil nótaí le linn na tréimhse Bealtaine go Lúnasa (an tréimhse phórúcháin) i gcás na róstaí ialtóige deimhnithe, toisc go bhfuil an baol go bhfaighidh ialtóga bás de thaisme nó go ngortófar iad rómhór ag an am seo). Beidh scrúdú ar feadh na hoíche ar fad i gceist leis seo le feiceáil cibé an dtéann ialtóga isteach san fhoirgneamh i rith na hoíche nó go moch ar maidin. Tabharfaidh sé sin dóthain faisnéise le leanúint ar aghaidh leis an scartáil ach amháin mura raibh an aimsir oiriúnach chun ialtóga a bheathú. Má tá ialtóga san fhoirgneamh, ansin caithfear iad a chur amach thar chúpla oíche nó más féidir le speisialtóir ialtóga ceadúnaithe iad a thógáil amach le lámh agus iad a chur i mbosca ialtóga nó a leithéid le scaoileadh amach san oíche tar éis iad a ghabháil.</li> <li>• A luaithe is a mheastar go bhfuil déanmhais ina raibh farai glan ó ialtóga, beidh an speisialtóir ialtóga ar an láthair chun maoirseacht a dhéanamh ar an nós imeachta scartála go dtí go measfar nach bhfuil an déanmhas in ann tacú le fara ialtóga níos mó. D'fhéadfadh ialtóga dul isteach arís i ndéanmhas nach bhfuil scartáilte go hiomlán thar oíche mar sin d'fhéadfadh an speisialtóir ialtóga a bheidh ag teastáil arís i rith oibreacha scartála go dtí go mbeidh an obair scartála go léir curtha i gcrích.</li> </ul>   |
| 8.76        | C    | <p>Beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le crainn a shaináithnítear mar chrainn a bhfuil ardoiriúnacht acu chun tacú le hialtóga rósta (suíomhanna a léirítear i bhFíoracha 8.25.1 go 8.25.15 agus i bhFíoracha 8.26.1 go 8.26.15). Orthu seo tá na trí chrann ar deimhníodh go bhfuil fara ialtóga iontu (PTR43, PTR48 agus PTR45) nó an 13 chrann eile atá an-oiriúnach, bíodh sé sin i bhfoirm gnéithe fara féideartha a bheith iontu nó brat tiubh eidhinn ann a chuireann i bhfolach iad. Is é an rud is tábhachtaí ná go bhfuil an crann ag aois agus i riocht a fhágann go bhfuil an-seans ann go bhfuil gnéithe fara le sonrú air.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leagfar farai crann deimhnithe agus féideartha sa tréimhse ó Mheán Fómhair go Deireadh Fómhair toisc go mbíonn ialtóga ábalta eitilt sa tréimhse seo agus d'fhéadfaidís na rioscaí ó leagan crann a sheachaint má thugtar faoi bhearta cearta, ach gan iad a bheith ag pórú nó ag geimhriú ach an oiread.</li> <li>• B'fhéidir nach leor brathadóirí astu féin chun ialtóga agus athiontráil sa dorchadas a thaifeadadh. Dá bhrí sin, sula leagfar crainn atá deimhnithe agus a d'fhéadfadh a bheith ann, déanfar suirbhé ar theacht chun cinn ina n-úsáidtear áiseanna radhairc oíche amhail ceamaraí iomháithe infridhearga nó teirmeacha agus brathadóirí ialtóga an oíche díreach roimh an oibríocht leagtha chun a chinneadh an bhfuil ialtóga i láthair.</li> <li>• I gcás go bhfuil sé sábháilte agus iomchuí sin a dhéanamh le haghaidh ialtóga agus daoine araon, féadfar crainn a leagan ag úsáid gléasra trom chun an crann a bhrú ar leataobh. D'fhonn an rabhadh is fearr a chinntiú le haghaidh aon ialtóga ar an bhfara a d'fhéadfadh a bheith fós ann, brúfar an crann dhá nó trí huair, agus glacfar sos c.30 soicind idir gach brú chun deis a thabhairt d'ialtóga bogadh. Ba chóir an crann a bhrú ansin go talamh go mall agus é a fhágáil ansin go ndéanfaidh speisialtóir ialtóga scrúdú air.</li> <li>• Níor cheart crainn a leagan ach amháin "i gcodanna" nó "a iad leagan bog" áit ar féidir na codanna a rigéáil chun gluaiseachtaí tobanna a sheachaint agus ionas nach gcuirfear na codanna as cor.</li> <li>• I gcás ina bhfuil oibreacha leasúcháin (e.g. prúnáil na ngéag) le déanamh ar chrainn a measfar atá oiriúnach d'ialtóga, seiceálfadh speisialtóir ialtóga na codanna den chrann a bheidh i gceist (ag úsáid a bhaint as ionscóip, i gcás inarb infheidhme agus inar gá) go bhfeicfidh sé an bhfuil aon ghnéithe fara ann sula mbainfear é. I gcás géag ina bhféadfadh gnéithe fara a bheith suas ard i gceannbhrat an chrainn, caithfear dá réir sin an géag a rigéáil agus a íslíú go talamh (agus an ghné fara féideartha fós ann) le go mbeidh an speisialtóir ialtóga in ann é a scrúdú sula ngeartar nó sula ndéantar mótú air. Má fhaightear ialtóga ann, bainfidh speisialtóir ialtóga iad a bhfuil ceadúnas aige chun ialtóga a láimhseáil agus scaoilfidh sé amach sa cheantar iad an oíche i ndiaidh iad a ghabháil.</li> </ul> |

| Uimh. Thag.  | Céim | Tiomantais   |
|--------------|------|--|
|              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sula ndéanfar na trí fara crainn dheimhnithe a leagan (PTR43, PTR48, PTR45), agus aon chrann eile a d'fhéadfadh a bheith ina bhfara ialtóige, suiteálfar dhá bhosca ialtóige athsholáthair ar a laghad ar chrainn, chomh gar do gach crann leagtha agus is féidir (sss in aghaidh thuarascáil Chigire ABP dar dáta Meitheamh 2021), agus d'fhéadfadh fara ialtóige a bheith ann, chomh gar agus is féidir ach ar shiúl ó charrbhealach an bhóthair atá beartaithe agus roimh dheireadh Iúil sa bhliain ina ngearrtar anuas iad. Meascán de chineálacha fara (le haghaidh ialtóga Leisler) agus scáintí (le haghaidh ialtóga fheascrach) a bheidh sna boscaí sin i gcomhréir leis an bhfara a d'fhéadfadh a bheith caillte. Beidh suíomh na mboscaí ialtóga sna cásanna sin laistigh den Teorainn Mheasúnúcháin ach is é an speisialtóir ialtóga a chinnefidh iad. I gcás nach féidir crann oiriúnach a shainaithint i ndlúthghaireacht d'fhara crann ialtóige aitheanta/d'fhara crann ialtóige féideartha, roghnóidh an speisialtóir ialtóige an chéad chrann eile is oiriúnaí, laistigh den Teorainn Mheasúnúcháin, i suíomh iomchuí (i.e. taobh an bhóthair a sheachaint).</li> </ul> |
| 8.77         | C    | <p>Coinneofar aon ghnéithe reatha a sainaithnítear mar phointí trasnaithe sainroghnaithe agus atá sceidealaithe le baint go dtí an nóiméad deiridh agus cuirfear struchtúr trasnaithe saorga iniompartha lena thaobh sula mbainfear é, rud a chiallóidh nach mbeidh aon bhearna ar fud an láithreáin tógála istoiche ag aon tráth. Déanfar monatóireacht ar úsáid an chlaí shealadaigh mar struchtúr trasnaithe saorga trí huairé thar dhá sheachtain i ndiaidh suiteála. Mura bhfuil an struchtúr trasnaithe saorga san áit chéanna mar phointe trasnaithe buan beartaithe (e.g. an t-uasbhealach fiadhúla sa Chaisleán Gearr) ansin bogfar é de réir a chéile thar chúpla oíche chun é a ailíniú leis an bpointe trasnaithe buan.</p>  |
| 8.86         | C    | <p>Ní úsáidfear aon soilsíú saorga ag aon chrosaire sruthchúrsa le linn na tógála chun a áirithiú nach ndíláithreofar ialtóga nó nach gcuirfear cosc orthu na conairí bruachánacha a úsáid le haghaidh comaitéireachta nó foráiste.</p>  |
| <b>Broic</b> |      |  |
| 8.30         | C    | <p>Cuirtear achoimre mhionsonraithe de na gealltanais chomhshaoil de réir mar a bhaineann siad le gach ceann de na brocaisí laistigh de CT an Tionscadail i láthair in Aguisín A.8.26.</p> <p>Tá na criosanna neamh-thrasnaíochta (30m, 50m agus 150m), de réir mar a bhaineann siad le gach ceann de na brocaisí Broic laistigh de CT an <a href="#">Tionscadail</a>, le feiceáil ar Fhíoracha <a href="#">8.38.1 go 8.38.15</a>. Caithfear seiceáil réamh-thógála a dhéanamh ar stádas gníomhaíochta na mbrocaisí go léir laistigh de 12 mhí ó thosóidh aon oibreacha tógála laistigh de CT na mbrocaisí a phléitear thíos.</p>  |
| 8.31         | C    | <p>Chun aon suaitheadh ar bhrocaisí Broic nach ndéanann an Tionscadal difear díreach dóibh a chosc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ní úsáidfear aon innealra trom laistigh de 30m de bhrocaisí Broic ag am ar bith.</li> <li>Ní dhéanfar aon oibreacha laistigh de 50m de shocrúithe gníomhacha le linn an <a href="#">tséasúir pórcháin</a> (Nollaig go Meitheamh agus an dá mhí sin san áireamh).</li> <li>Ní úsáidfear innealra níos éadroime (feithiclí rothaithe go ginearálta) i bhfoisceacht 20m den bhealach isteach chuig brocais.</li> <li>Ní dhéanfar pléascadh ná sá pílí i bhfoisceacht 150m de bhrocaisí gníomhacha i rith an tséasúir pórcháin (Nollaig go Meitheamh agus an dá mhí sin san áireamh).</li> </ul>  |
| 8.32         | C    | <p>Sula gcuirfear tús leis na hoibreacha, leagfar síos crios neamh-thrasnaíochta de 30m timpeall ar gach ceann de na brocaisí laistigh de CT an Tionscadail, mar a thaispeántar ar Fhíoracha <a href="#">8.38.1 go 8.38.15</a>. Má tá an bhrocaisí gníomhach, leathnófar criosanna neamh-thrasnaíochta go 50m i rith an tséasúir pórcháin (Nollaig go Meitheamh agus an dá mhí sin san áireamh). Beidh an fál mar atá sonraithe i gCaibidil 7, Gníomhaíochtaí Tógála sách daingean chun an chrios eisiaimh a chothabháil ar feadh na tréimhse tógála ar fad nó, más gá, go dtí go ndéantar an bhrocais atá i gceist a eisiaimh/bhaint.</p>   |
| 8.33         | C    | <p>I gcás ina gcaitear brocaisí a eisiaimh agus a bhaint, nó go gcaitear iad a eisiaimh go sealadach fad is a mhairfidh an tógáil, déanfar é sin de réir na modheolaíochta atá mionsonraithe sna Treoirlínte maidir le Cóireáil Broic i rith Thógáil Scéimeanna Bóthair Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caithfear tréimhse monatóireachta a dhéanamh le brocaisí Broic óna dteastóidh eisiaimh agus baint agus déanfar monatóireacht ar feadh cúig lá ar a laghad chun stádas gníomhaíochta a dheimhniú sula dtosóidh aon oibreacha tógála.</li> <li>Má tá an bhrocaisí gníomhach, ansin ní bhainfear é laistigh de sheasúr pórcháin an Bhroic (Nollaig go Meitheamh agus an dá mhí sin san áireamh). Má dhéantar an bhrocaisí Broic a eisiaimh nó a bhaint lasmuigh den tréimhse seo, beidh an bealach isteach neamhghníomhach bog agus blocáilte go crua le geataí aontreo feistithe ar bhealaí isteach gníomhacha. Beidh geataí aontreo ceangailte ar feadh trí lá sula socrófar iad a eisiaimh, agus déanfar monatóireacht orthu ansin ar feadh tréimhse 21 lá ar a laghad sula measfar go bhfuil an bhrocaisí neamhghníomhach agus scriosta.</li> </ul>    |

| Uimh. Thag.   | Céim | Tiomantais   |
|---|------|--|
|   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Má tharlaíonn sé ag aon am i rith na monatóireachta go n-éiríonn an bhrocais gníomhach, ní mór don phróiseas/chlár eisiata tosú arís ó lá 1 den tréimhse monatóireachta 21 lá.</li> <li>Maidir le brocaisí neamhghníomhacha, beidh an bealach isteach blocáilte go bog (blocáilte go beag le fásra agus ithir) agus mura gcuirtear isteach ar na bealaí isteach ar fad ar feadh tréimhse cúig lá ba cheart an bhrocais a scríosadh láithreach. Is féidir é sin a dhéanamh ag aon tráth den bhliain i gcás brocaisí neamhghníomhacha.</li> </ul>   |
| 8.34  | C    | Teastóidh brocais shaorga chun cailteanas na príomh-bhrocaise (S9) a mhaolú, i gcomhar le brocais chúnta (S11), de ghrúpa Broc Leacaigh. Tá na riachtanais a bhaineann le soláthar agus dearadh na brocaise saorga leagtha amach in Aghuisín A.8.26. Tá suíomh na brocaise saorga taispeánta ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15.   |
| 8.35  | C    | Beidh suirbhé réamhoibreacha le haghaidh brocaisí broic ag teastáil ó limistéir nach féidir a rochtain (féach Fíoracha 8.4.1 go 8.4.15 agus Fíoracha 8.5.1 go 8.5.15) sula ndéantar suíomh a ghlanadh. Má thagtar ar bhrocais, ní mór na hoibreacha a stopadh agus crios neamh-thrasnaíochta de 30m a leagan síos; leathnaithe go 50m i rith an tséasúir phórúcháin má tá an bhrocais gníomhach (Nollaig go Meitheamh agus an dá mhí sin san áireamh). Bainfeadh an bhrocais tar éis an phróisis atá léirithe thuas.   |
| 8.36  | O    | Chun taismigh bóthair broc a sheachaint, cuirfeadh saoráidí pasáiste mamaigh ar fáil in áiteanna straitéiseacha feadh bhealach an Tionscadail. Tógfar íosbhealaí mamach de réir Treoirlínte maidir le Cóireáil Broic i rith Thógáil Scéimeanna Bóthair Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006a). <a href="#">Síneoidh fobhealaí mamaigh chomh fada leis an bhfálú atá frithsheasmhach in aghaidh mamaigh, agus comhtháthóidh siad leis</a><br><br>I gcás ina dtagann srianta innealtóireachta salach ar na suíomhanna molta ag céim an deartha mhionsonraithe, féadfar fobhealaí mamach a aistriú go dtí an suíomh is oiriúnaí, ach ní féadfar iad a aistriú níos mó ná c.250m ar shiúl. Liostaítear na suíomhanna ina gcuirfeadh saoráidí pasáiste Broic ar fáil i <a href="#">dTábla 8.43</a> agus taispeántar iad ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15.                                     |
| 8.37  | O    | Luíonn líon de na struchtúir pasáiste mamach laistigh den chrios doirte éadrom samplach agus d'fhéadfadh soilsiú saorga dul i gcion ar a n-úsáid ag Broic: struchtúir C07/04, C07/01(b) agus C12/01. Cuirfeadh sciathadh ar fáil lena chinntiú nach gcuirfidh doirteadh éadrom isteach ar shlite agus iontrálacha na struchtúr sin.  |
| 8.38  | O    | Beidh gá le fálú atá frithsheasmhach in aghaidh mamach chun broic a threorú chuig na fobhealaí agus suiteálfar é de réir na sonraíochta a leagtar amach sna Treoirlínte maidir le Cóireáil Broic roimh Scéimeanna Bóithre Náisiúnta a Thógáil (an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006a), <a href="#">agus sonraíocht fálú TII atá frithsheasmhach in aghaidh mamach (CC-SCD-00320/00319 faoi láthair)</a> , agus áireofar leis promhadh suaithentais ar bhóithre rochtana éigeandála agus ar phointí rochtana comhchosúla eile, áit a bhfuil sé suite i limistéir ina bhfuil fálú atá frithsheasmhach in aghaidh mamach le suiteáil. Tá na háiteanna a mbeidh fálú sábháilteachta mamach le suiteáil iontu léirithe ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15. <a href="#">Áirítear leis seo promhadh mamach ar an bhfálú slándála paladin atá beartaithe timpeall ar gach locháin mhaolúcháin/linn uisce.</a> |
| 8.39  | O    | I gcomhréir leis na moltaí a thuairiscítear sna Treoirlínte maidir le Cóireáil Broic i rith Thógáil Scéimeanna Bóthair Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006a), déanfar faireachán ráithiúil ar éifeachtacht na ngealltanais comhshaoil sna chéad trí bliana tar éis oibreacha foirgníochta a chur i gcrích (mar shampla, cigireachtaí fálúcháin chun bearnaí a sheiceáil agus cigireacht faoi bhealach chun baic a sheiceáil, éifeachtacht na laftán atá suiteáilte i tóchair a sheiceáil). Chomh maith leis sin, i bhfianaise scála an tionscadail, leanfar den mhonatóireacht ar feadh trí bliana ar a laghad agus déanfar cothabháil na laftán a ionchorprú sa chlár ginearálta cothabhála bóithre.   |
| 8.74  | C    | Déanfar seiceáil ar saoráidí pasáiste broc roimh oibriú an tionscadail lena chinntiú go dtógtar iad de réir Treoirlínte maidir le Cóireáil Broic i rith Thógáil Scéimeanna Bóthair Náisiúnta (An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, 2006a).   |
| <b>Speicis mhamach eile (gan ialtóga san áireamh)</b> |      |  |
| 8.40  | O    | Tá gá le sceideal na struchtúr chun foráil a dhéanamh maidir le gluaiseacht mhamach, de réir <a href="#">Thábla 8.43</a> agus mar a léirítear i <a href="#">bhFíoracha 8.38.1 go 8.38.14</a> , chun tréscailteacht a áirithiú do gach speiceas mhamach eile ar fud an Tionscadail le linn na hoibríochta.  |
| <b>Inveirteabraigh</b>                                |      |  |
| 8.41  | C    | Ionas nach scríosfar uibheacha na bhfritileán réisc nó mortlaíocht na mbolb fritileán réisc, cuirfeadh an straitéis maolaithe seo a leanas i bhfeidhm i dtaca leis na hoibreacha glanta suímh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beidh gach limistéir laistigh de theorainn na forbartha atá beartaithe, a sainnithníodh mar ghnáthóg oiriúnach chun tacú leis an bhféileacán fritileán réisc, faoi réir suirbhé lín larbhaigh roimh an tógáil. Déanfar é sin idir lár mhí Lúnasa go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair díreach roimh na hoibreacha glanta suímh.</li> </ul>  |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Má tá líonta larbhacha ann, aistreofar chuig limistéar eile de ghnáthóg oiriúnach iad; lasmuigh de Theorainn an Mheasúnaithe nó, más laistigh, chuig limistéar de ghnáthóg oiriúnach nach mbeidh aon tionchar ag na hoibreacha tógála orthu ar feadh an ama. Tá gnáthóg fritileán réisc oiriúnach go leor go háitiúil atá i riocht maith nó is fearr is féidir ar feadh tréimhse fada go leor chun ligean do nead larbhacha trasghluaiste a saolré a chríochnú.</li> <li>Má tá líonta larbhacha ann, aistreofar na líonta larbhacha trí mhóinte fásra ina bhfuil an speiceas planda óstach (<i>Succisa pratensis</i>) agus líonta larbhacha ann.</li> <li>Aistreofar na móinte fásra chuig an suíomh/na suíomhanna gabhdóra díreach i ndiaidh na tochailte lena chinntiú nach dtriomóidh siad amach. Cuirfear na móinte aistrithe isteach san fhásra atá ann cheana féin díreach in aice leis an limistéar ina bhfuil féarach <i>Molinia</i> agus/nó gnáthóg fraochmháigh atá á choinneáil (tá cur síos ar na suíomhanna thíos) agus cuirfear fál timpeall orthu chun aon damáiste de thimpiste ó oibreacha tógála a chosc. Déanfar gach iarracht le cinntiú go mbeidh aon eisceamail de <i>Succisa pratensis</i> a bhfuil líonta larbhacha iontu i lár na móinte. Cuirfear na móinte go hiomlán ag an suíomh/na suíomhanna gabhdóra le cinntiú nach bhfuil aon imill nochta ann ar baolach go dtriomóidh siad amach.</li> <li>Ceithre shuíomh laistigh de Theorainn an Mheasúnaithe atá oiriúnach mar shuíomhanna gabhdóra. Tá an chéad suíomh ag Ch. 0+900, limistéar de ghnáthóg féarthailte fliucha (GS4)/Iarscríbhinn I móinéir <i>Molinia</i> [6410] atá á choinneáil laistigh den teorainn forbartha atá beartaithe (Fíor 8.38.1 den TMTC nuashonraithe seo). Tá an dara suíomh ag Ch. 3+000, mósáic d'Iarscríbhinn I Fraoch fliuch [4010], féarthalamh fliuch (GS4) agus d'Aguisín I Gnáthóg fraocha tirim [4030] atá á choinneáil laistigh den teorainn forbartha atá beartaithe (Fíor 8.38.3 den TMTC nuashonraithe seo). Tá an dara suíomh ag Ch. 3+000 den N6 GCRR atá beartaithe, mósáic d'Aguisín I Fraoch fliuch [4010], féarthalamh fliuch (GS4) agus d'Aguisín I Gnáthóg fraocha tirim [4030] atá á choinneáil laistigh den teorainn forbartha atá beartaithe (Fíor 8.38.3 den TMTC nuashonraithe seo). Tá an ceathrú áit idir Ch. 12+20 agus Ch. 12+400 de ghnáthóg N6 GCRR atá beartaithe, limistéar féarthailte fliucha (GS4)/Aguisín I <i>Molinia Meadows</i> [6410] atá á choinneáil laistigh den Theorainn Mheasúnúcháin (Fíor 8.38.9).</li> <li>A luaithe is a bheidh gach líon larbhach bainte ó na limistéir atá i gceist, nó mura taifeadadh aon líonta larbhacha, glanfar amach an fásra láithreach nó gearrfar é go talamh chun an limistéar a fhágáil mar áit nach bhfuil oiriúnach don speiceas le hathchoilíniú ann. Coinneofar an fásra sa staid sin go dtí go mbainfear an bharrithir.</li> </ul> |
| <b>Éin</b>  |      |  |
| 8.42        | C    | Nuair is féidir é, ní bhainfear fásra (e.g. fálta sceach, crainn, scrobarnach agus talamh féaraigh), idir an 1 Márta agus an 31 Lúnasa, chun tionchair dhíreacha ar éin neadaithe a sheachaint. I gcás nach gceadaítear an srian séasúrach sin a chomhlíonadh leis an gclár tógála, ansin déanfaidh éiceolaí a bheidh cáilithe go cuí imscrúdú orthu go bhfeicfidh sé an bhfuil éin ghoir ann sula ndéantar glanadh. Glanfar limistéir nach mbíonn aon neadacha iontu laistigh de 3 lá ón suirbhé neadacha, seachas sin beidh suirbhéanna ag teastáil arís.  |
| 8.43        | O    | Le plandú na ngnáthóg coillearnaí, fálta sceach agus féaraigh feadh an Tionscadail faoi mar a shonraítear i líníochtaí an tírdhreacha (Fíoracha 12.2.01 go 12.2.15) cuirfear gnáthóg chúitimh ar fáil do roinnt speiceas éan.  |
| 8.44        | O    | Chun éifeachtaí chailteanas na ngnáthóg pórúcháin a íoslaghdú tuilleadh, tógfaidh éiceolaí 20 bosca neide ar an iomlán i suíomhanna oiriúnacha ar shiúl ó na hacomhail/bóithre gnóthacha. Cinnfidh éiceolaí suíomh agus cineál na mboscaí neide ag suíomhanna ina gcuirfear nó ina gcoimeádfar crainn feadh bhealach an Tionscadail; mar a léirítear ar Fhíoracha 12.2.01 go 12.2.15.<br>Déanfaidh éiceolaí monatóireacht ar bhoscaí neadaireachta gach bliain, agus tuairisceofar na torthaí do Chomhairle Chontae na Gaillimhe, chun a n-úsáid ag éin ghoir a thaifeadadh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis a dtógála.  |
| 8.87        | C/O  | Chun an baol go gcuirfidh oibreacha tógála isteach ar shuíomh na nead i gCaisleán Mhionlaigh a íoslaghdú, déanfar na hoibreacha go léir a d'fhéadfadh cur isteach ar an obair lasmuigh de shéasúr pórúcháin na scréachóg reilige (i.e. nuair nach mbíonn aon ghníomhaíocht pórúcháin ag suíomh na nead). Is iondúil go leanann séasúr pórúcháin na Scréachóg Reilige ar aghaidh ó Fheabhra go Iúil, ach is féidir leis leanúint ar aghaidh go Deireadh Fómhair/Samhain.<br>Bunaithe ar shonraíochtaí chineál, scála agus ghaireacht an Tionscadail maidir le suíomh na nead, beidh an crios saor ó chur isteach (i.e. limistéar maolánach eisiaimh) 150m ar a laghad ó shuíomh na nead le linn séasúr pórúcháin na scréachóg reilige. D'fhéadfaí dul i mbun oibreacha tógála lasmuigh den chrios seo ag tráth ar bith den bhliain óir ní chuirfidh sé seo isteach ar an bpéire pórúcháin ná ar shuíomh na nead. Ní mór dul i mbun oibreacha tógála i ngaireacht don nead (i.e. laistigh den chrios saor ó chur isteach atá sainithe) ach amháin nuair a dheimhnítear nach bhfuil aon ghníomhaíocht pórúcháin sa nead, rud a tharlaíonn go hiondúil idir Meán Fómhair agus Feabhra.   |



| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>Mar sin féin, ní mór do shaineolaí ar scréachóga reilige measúnú a dhéanamh ar stádas pórucháin ag an suíomh seo sula dtéitear i mbun na n-oibreacha (laistigh den chrios saor ó chur isteach atá sainithe) chun a chinneadh an bhfuil gníomhaíocht pórucháin ar siúl ag an am, óir is féidir le scréachóga reilige póru ag tráth ar bith den bhliain.</p> <p>Má bhíonn tionchar díreach ag tógáil an Tionscadail ar aon suíomh scréachóg reilige a d'fhéadfadh a bheith oiriúnach, nó má bhíonn siad laistigh de 175m ón tionscadal, déanfar suirbhé Réamh-Thógála de réir na modhanna atá leagtha amach sna Caighdeáin Suirbhé agus Maolaithe um Scréachóga Reilige chun colas a thabhairt do Phleanáil, Tógáil agus Oibriú an Tionscadail um Bóithre Náisiúnta (TII, 2021).</p> <p>Is é cuspóir an tsuirbhé réamhthógála áitíocht agus stádas pórucháin na scréachóg reilige a chinneadh ag suíomh sula dtéitear i mbun na n-oibreacha, mar a bhféadfadh na gníomhaíochtaí tógála cur isteach ar phéire pórucháin, más ann dóibh. Déanfar tráth na n-oibreacha a phleanáil chun príomhthréimhse neadaithe na Scréachóga Reilige a sheachaint ionas go mbeidh an baol measta ó thaobh gníomhaíocht pórucháin íseal ag na suíomhanna seo. Is iondúil gur leor cuairt amháin, de réir na modhanna cleachtais is fearr, chun stádas pórucháin a chinneadh. Ní mór an tsuirbhé Réamh-Thógála a dhéanamh roimh ré ach sa bhliain chéanna (agus ní mór an t-am a shocrú dá réir sin chun gníomhaíocht pórucháin ag tráth ar leith sa bhliain sin a chinneadh). Má thairfeadtar gníomhaíocht pórucháin, ní mór oibreacha a chuirfeadh isteach ar shuíomh nó a mbeadh drochthionchar acu ar shuíomh ná ar iarracht pórucháin a dhéanamh go dtí tar éis an tséasúir pórucháin (ar cheart don Speisialtóir ar Scréachóga Reilige measúnú a dhéanamh air sin). Mura dtaifeadtar aon ghníomhaíocht pórucháin, is féidir dul ar aghaidh leis na hoibreacha. Is féidir le scréachóga reilige suíomhanna (go háirithe foirgnimh) a úsáid i rith na bliana agus is féidir leo a bheith i láthair lasmuigh den séasúr pórucháin, ach má dheimhnítear nach bhfuil aon ghníomhaíocht pórucháin ar siúl is féidir leanúint ar aghaidh leis na hoibreacha.</p> <p>Déanfar bearta maolaithe Scréachóga reilige a chomhtháthú i ndearadh an tírdhreacha gar don láithreán pórucháin i gCaisleán Mhionlaigh, agus laistigh de chrios 5km timpeall air, áit nach bhfuil na bearta sin ag teacht salach ar riachtanais eile tírdhreacha agus sábháilteachta agus ar chúinsí comhshaoil eile a bhaineann le dearadh an bhóthair.</p> |
| 8.45        | C    | <p>Chun éifeachtaí an méid cur isteach a dhéantar i láthair na huair ar shuíomh nead na scréachóige reilige ag Caisleán Mhionlaigh a íoslaghdú, agus a laghdódh dá réir sin aon éifeacht charnach a d'fhéadfadh a bheith ag gníomhaíochtaí tógála in aice láimhe, cuirfear suíomhanna neadaithe eile ar fáil sa cheantar. Tógfar boscaí neadaireachta don scréachóg reilige ar fud an limistéir atá taispeánta ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15 agus cuimseofar leis aon cheann de na boscaí neadaireachta a thógtar ar chrainn oiriúnacha nó ar bhocáí neadaireachta crochta ar chuailí. Tabharfar tús áite do bhoscaí neadaireachta a thógáil ar chrainn oiriúnacha, nuair is féidir.</p> <p>Tógfar boscaí crochta ar chrainn 3m ar a laghad os cionn na talún ar chrann fásta le beagán brainsí nó brainsí ísle chun an bosca neadaireachta a chur faoi cheilt. Beidh an crann a roghnófar ina aonar i bhfál sceach nó suite ar imeall coillearnaí agus aghaidh an phoill rochtana ar an talamh oscailte.</p> <p>Tógfar boscaí neadaireachta ag 4.5m ar a laghad os cionn na talún. Beidh dearadh an bhosca neadaireachta (e.g. méid an phoill iontrála, achar an urláir agus an doimhneacht ó bhun na hiontrála go dtí an nead) de réir na riachtanas dearaidh arna bhfoilsíú ag The Barn Owl Trust (<a href="http://www.barnowltrust.org.uk/">http://www.barnowltrust.org.uk/</a>). Déanfar scrúdú bliantúil ar bhoscaí neadaireachta chun fabhtai/damáiste a thabhairt faoi deara agus glanfar amach/deiseofar iad de réir mar is gá chun uiscdhíonacht agus doimhneacht an bhosca inmheánaigh a chinntiú.</p>   |
| 8.89        |      | <p>Déanfar bearta maolaithe Scréachóga reilige a chomhtháthú i ndearadh an tírdhreacha gar don láithreán pórucháin i gCaisleán Mhionlaigh, agus laistigh de chrios 5km timpeall air, áit nach bhfuil na bearta sin ag teacht salach ar riachtanais eile tírdhreacha agus sábháilteachta agus ar chúinsí comhshaoil eile a bhaineann le dearadh an bhóthair.</p> <p>Cruthófar nó coinneofar an veigeán díreach cois bóthair mar dhálaí foráiste mí-oiriúnacha chun Scréachóga reilige a dhíspreagadh ó fhiach sa limistéar sin chun an baol go dtarlódh imbhuiladh díreach feithicle agus/nó éin a ghabhtar i ndiaidh Feithicil Tráchtála Trom (HCV) a laghdú. Laistigh de 3m de chiumhais an bhóthair díreach in aice leis an ngualainn chrua/carrbhealach (in éagmais gualainne crua), coinneofar an féar ar airde nach mó ná 10cm nó cuirfear gairbhéal ina ionad más iomchuí (ag tabhairt faoi deara go measfaí go ginearálta go mbeadh gairbhéal míchuí mura mbeadh saincheisteanna ann maidir le rochtain ar chothabháil, nó cúinsí aeistéitiúla ag sainlimistéir, amhail timpealláin nó bealaí isteach chuig bailte).</p> <p>Más féidir agus más oiriúnach don tírdhreach máguaird atá ann cheana, cuirfear bacainn nádúrtha de thor dlúth agus/nó líne chrainn ar fáil sa réimse níos leithne in aice leis an imeall díreach cois bóthair chun feidhmiú mar mhaolán.</p>  |
| 8.46        | O    | <p>Déanfar codanna den fhorbairt bóthair atá beartaithe a phlandú le clúdach dlúth de scrobarnach ísealfháis (e.g. draighean donn) chun Scréachóga reilige a dhíspreagadh ó shealgairacht gar don Tionscadal. Beidh an plandú déine go leor chun an mhoill a íoslaghdú idir an plandú agus clúdach dóthanach talún a fháil chun na Scréachóga reilige a dhíspreagadh ó shealgairacht.</p>  |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
| 8.47        | O    | <p>I gceantair ina bhfuil dóchúlacht ard ann go bhféadfadh Scréachóga reilige iarracht a dhéanamh go rialta an Tionscadail a thrasnú (an chuid den chlaifort idir Ch. 9+600 agus Ch. 10+100), cuirfear línte de chrainn atá spásáilte go dlúth (thart ar 2m lárionad), atá níos airde ná 3m, feadh bharr chlaifort an Tionscadail; lasmuigh den bhacainn sábháilteachta agus den chrios soiléir. Déanfar an tsraith mheánach a phlandú go dlúth. Déanfar amhlaidh chun bacainn láidir fhásmhar a chur i láthair chun Scréachóga reilige a shraonadh ó na limistéir ard-riosca sin agus/nó chun tabhairt ar éin eitilt thar an Tionscadail os cionn an tráchta bóthair.</p> <p>In áiteanna eile ar feadh an Tionscadail, áit a bhfuil limistéir de ghnáthóg scréachóga reilige oiriúnach á gcruthú nó á gcoinneáil, cuirfear crios toir agus crann 2m ar leithead a shroichfidh 4m ar airde ar a laghad chun Scréachóga reilige a dhíspreagadh ó rochtain a fháil ar an gcarrbhealach bóthair.</p>  |
| 8.48        | O    | <p>Beidh an plandú maolaitheach ar fad i bhfeidhm ag an gcéim is luaithe is féidir le linn na tógála lena chinntiú go mbeidh an maolú chomh éifeachtach agus is féidir, i ndiaidh oscailt na forbartha bóthair atá beartaithe. Tá na suíomhanna ina n-úsáidfeadh plandú chun laghdú a dhéanamh ar bhaol básmaireachta na Scréachóg reilige ón trácht bóthair léirithe ar Fhíoracha 8.38.1 go 8.38.15 agus ar líníochtaí an tírdhreacha (Fíoracha 12.2.01 go 12.2.15).</p>  |
| 8.90        | C    | <p>Chun gnáthóg féarthailte garbha a bhunú agus a chothabháil le haghaidh scréachóga reilige, déanfaidh eallach tailte a chumhdaíonn limistéar c.8.9 ha siar ó thuaidh den Tionscadal ag Caisleán Mhionlaigh (féach Fíor 8.38.1 go 8.38.15) a innilt go bliantúil ar feadh tréimhse trí mhí idir Iúil agus Deireadh Fómhair ag ráta stocála 0.35 aonad beostoic/ha. Leanann an straitéis, agus an dlús stocála forordaithe, an straitéis a úsáideann an Barn Owl Conservation Trust ag a gCúltaca Dúlra san RA, mar a shonraítear sa <i>Barn Owl Conservation Handbook</i> (Barn Owl Trust, 2012).</p> <p>Déanfar faireachán bliantúil ar ghnáthóg na bhféarthailte ar feadh tréimhse 5 bliana tar éis a cur chun feidhme agus é mar chuspóir leis sin bunú gnáthóg oiriúnach féarthailte garbha a thaifeadh agus an dlús stocála a choigeartú, más gá.</p>  |
| 8.53        | O    | <p>Tar éis na gealltanais chomhshaoil uile maidir le Scréachóga reilige a chur chun feidhme agus tógáil an Tionscadail a thabhairt chun críche, moltar na bearta faireacháin seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déanfar suirbhéanna ar scéimeanna plandála cois bóthair ag deireadh bhlianta a haon agus a dó chun plandú nach n-éireoidh leis a shainiú agus a athsholáthar</li> <li>Déanfar suirbhé ar thaismigh bhóthair chun básanna Scréachóga reilige a thaifeadh feadh bhealach an Tionscadail atá beartaithe de réir an chur chuige sin a leagtar amach in REENV-07004 <i>The interactions between Barn owls and major roads: informing management and</i> (Lusby <i>et al.</i>, 2021) ar feadh tréimhse dhá bhliain tar éis na hoscailte. <b>Tiomáinfeadh an Tionscadal ar luas seasta sa dá threo ionas go geumhdófar gach cuid agus an dá thaobh den bhealach. I géas go mbeidh sé sonraíthe, sannfar básanna uile na scréachóg reilige don séasúr “pórúcháin” (Márta go hIúil) nó don séasúr “neamh-phórúcháin” (Lúnasa go hEanáir). Taifeadh sonraí faoi áit na timpiste, lena n-áirítear comhordanáid GPS 10 ndigit, an suíomh ar an mbealach (lárstráice, cruaghrua, nó gruaimhín) agus an treoshuíomh (ó dheas, ó thuaidh, soir, siar). Déanfar aicme aoise an éin a dhearbhu agus a aicmiú mar a bheith ina éan “réamh-phórúcháin” más é an chéad nó dara bliain fhéilire a athshlánaíodh é roimh Mhárta, nó mar “aosach” más é an dara bliain fhéilire a athshlánaíodh é tréimhse nach déanaí ná Márta nó níos sine ná sin. Sonrófar an ghné ghnáthóige in aice láimhe. Tá an mhodheolaíocht sin i gcomhréir le <i>Barn Owl population status and the extent of road mortalities in relation to the Tralee Bypass</i> (O’Clery <i>et al.</i>, 2016).</b></li> <li>Monatóireacht chun gníomhaíocht agus stádas pórúcháin na láithreán gníomhach ar fad laistigh de 5km den Tionscadal thar dhá shéasúr pórúcháin (Márta go hIúil). Déanfar é sin i gcomhráth leis an suirbhé ar thimpistí bóthair, agus beidh dhá chuairt ar láithreáin fhéideartha agus aitheanta neadaithe i gceist chun méid na n-álta agus an rath pórúcháin a dhearbhu. Nuair is inrochtana, tabharfar cuairt ar neadacha chun ulchabháin óga a fháinniú (faoi réir ceadúnas cuí ón SPNF).</li> </ul> <p>Cuirfear tuarascáil ina ndéanfar achoimre ar thorthaí na monatóireachta thuas isteach chuig SPNF ag deireadh bhliain a dó. D’fhéadfadh na moltaí seo a leanas bheith sa tuarascáil, ag feitheamh thorthaí na suirbhéanna.</p> |
| 8.54        | C    | <p><b>Coinneofar an dá sheansuíomh neide de chuid an fhabhcúin ghoirm i gcúinne thoir thuaidh de Chairéal Leacaigh. Níor nochtadh na suíomhanna beachta sa TMTC nuashonraithe seo mar gheall ar an mbaol go ndéanfar géarleanúint ar an speiceas. Ní mór dul i gcomhairle le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus/nó le Cairde Éanlaith chun a suíomhanna beachta a dhearbhu chun a chinntiú go gcoinneofar iad agus go gcosnófar iad ó oibreacha.</b></p> <p>Chun an baol go gcuirfidh suíomh nead an fhabhcúin ghoirm isteach ar oibreacha tógála gar do Chairéal Leacaigh a íoslághdú, tosóidh na hoibreacha ó Thollán Leacaigh go dtí Acomhal Bhóthar Áth Cinn an N84 roimh lár mhí Feabhra.</p> <p>Ní shuiteáilfear boltaí carraige go han-ghar do shuíomh neide gníomhach de chuid an fhabhcúin ghoirm le linn shéasúr pórúcháin na n-éan (ón 1 Márta go dtí an 31 Lúnasa).</p>   |

| Uimh. Thag. | Céim | Tiomantais   |
|-------------|------|--|
|             |      | <p>Cuirfear suíomh neide malartach ar fáil don fhabhcúin gorm ar thalamh atá faoi úinéireacht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe soir ó dheas ó Chairéal Leacaigh mar a léirítear ar líniócht GCRR-SK-PP-067 (Aguisín A.21.5 den Sceideal Gealltanais Comhshaoil seo). Beidh an suíomh neide saorga seo faoi réir sula cuirfear tús le hoibreacha a d'fhéadfadh cur isteach ar na fabhcúin ghorma atá ag póru i gCairéal Leacaigh nó iad a dhíláithriú. Cuirfear suíomh malartach na neide ar fáil de réir na gceanglas dearaidh atá leagtha amach sa tuarascáil a d'ullmhaigh Cairde Éanlaith Éireann atá in Aguisín A.21.6 den Sceideal seo de Ghealltanais Chomhshaoil.</p> <p>Suiteálfar bosca neide saorga d'fhabhcúin ghorma ag gach ceann den dá shuíomh neadaithe roimhe seo i gCairéal Leacaigh. Déanfar oibreacha feabhsúcháin ag an dá laftán chun foshraith chothrom agus chobhsaí a chruthú do na boscaí neadaithe. Déanfar na boscaí neadaithe saorga a cheangal go daingean d'aghaidh na haille ag gach suíomh agus cuirfear ar fáil iad de réir na gceanglas dearaidh atá leagtha amach sa tuarascáil a d'ullmhaigh Cairde Éanlaith Éireann, a bhfuil an sliocht ábhartha as in Aguisín A a ghabhann leis an Sceideal Gealltanais Comhshaoil seo.</p> <p>Déanfar monatóireacht ar ghníomhaíocht pórucháin na bhfabhcúin gorm i gCairéal Leacaigh agus ag an suíomh neide malartach atá beartaithe i rith gach séasúir pórucháin le linn thréimhse na tógála ar fad chun aon rath/teip ar neadacha an phéire pórucháin áitiúil a dhearbhu agus an bhfuil pléascadh ag cur isteach ar líon na speiceas creiche coitianta de chuid an fhabhcúin ghoirm. Déanfar monatóireacht ar úsáid na suíomhanna neide saorga freisin le linn oibríú an N6 GCRR atá beartaithe ar feadh thréimhse trí bliana.</p> |
| 8.55        | C    | Coinneofar an torann ón tógáil chomh híseal agus is féidir de réir BS 5228 (2009).   |
| 8.56        | C    | Déanfar pléascadh a bhaineann leis an mbealach isteach thoir chuig Cairéal Leacaigh (Ch. 11+800 go Ch. 12+100) idir Aibreán agus Meán Fómhair (agus an dá mhí sin san áireamh) chun nochtadh éin gheimhrithe do chur isteach a bhaineann le pléascadh a íoslghdú ag Loch Bhaile an Dúlaigh.  |
| 8.57        | C    | Tógfaidh sé thart ar naoi mí an pléascadh a bhaineann leis an ngearradh sa Chaisleán Gearr (Ch. 12+550 go Ch. 13+650) a chur i gcrích, le thart ar cúig phléascadh in aghaidh na seachtaine. Chun nochtadh éin gheimhrithe do chur isteach a bhaineann le pléascadh a íoslghdú ag Loch Bhaile an Dúlaigh, ní mór do na naoi mí sin go léir a bheith sa thréimhse ó Aibreán go Meán Fómhair (agus an dá mhí sin san áireamh) i mblianta as a chéile.  |
| 8.50        | O    | Déanfaidh éiceolaí monatóireacht ar bhoscaí neadaireachta gach bliain, agus tuairisceofar na torthaí do Chomhairle Chontae na Gaillimhe, chun a n-úsáid ag éin ghoir a thairfeadh ar feadh thréimhse trí bliana tar éis a dtógála.   |
| 8.78        | C    | <p>Chun an baol go gcuirfidh oibreacha tógála isteach ar shuíomh na nead i gCaisleán Mhionlaigh a íoslghdú, déanfar na hoibreacha go léir a d'fhéadfadh cur isteach ar an obair lasmuigh de shéasúr pórucháin na scréachóg reilige (i.e. nuair nach mbíonn aon ghníomhaíocht pórucháin ag suíomh na nead). Is iondúil go leanann séasúr pórucháin na Scréachóg Reilige ar aghaidh ó Fheabhra go Iúil, ach is féidir leis leanúint ar aghaidh go Deireadh Fómhair/Samhain.</p> <p>Bunaithe ar shonraíochtaí chineál, scála agus ghaireacht an Tionscadail maidir le suíomh na nead, beidh an crios saor ó chur isteach (i.e. limistéar maolánach eisiamh) 150m ar a laghad ó shuíomh na nead le linn séasúr pórucháin na scréachóg reilige. D'fhéadfaí dul i mbun oibreacha tógála lasmuigh den chrios seo ag tráth ar bith den bhliain óir ní chuirfidh sé seo isteach ar an bpéire pórucháin ná ar shuíomh na nead. Ní mór dul i mbun oibreacha tógála i ngaireacht don nead (i.e. laistigh den chrios saor ó chur isteach atá sainithe) ach amháin nuair a dheimhnítear nach bhfuil aon ghníomhaíocht pórucháin sa nead, rud a tharlaíonn go hiondúil idir Meán Fómhair agus Feabhra. Mar sin féin, ní mór do shaineolaí ar scréachóga reilige measúnú a dhéanamh ar stádas pórucháin ag an suíomh seo sula dtéitear i mbun na n-oibreacha (laistigh den chrios saor ó chur isteach atá sainithe) chun a chinneadh an bhfuil gníomhaíocht pórucháin ar siúl ag an am, óir is féidir le scréachóga reilige póru ag tráth ar bith den bhliain.</p>   |
| 8.79        | C    | <p>Má bhíonn tionchar díreach ag tógáil an Tionscadail ar aon suíomh scréachóg reilige a d'fhéadfadh a bheith oiriúnach, nó má bhíonn siad laistigh de 175m ón tionscadal, déanfar suirbhé Réamh-Thógála de réir na modhanna atá leagtha amach sna Caighdeáin Suirbhé agus Maolaithe um Scréachóga Reilige chun eolas a thabhairt do Phleanáil, Tógáil agus Oibríú an Tionscadail um Bóithre Náisiúnta (TII, 2021).</p> <p>Déanfar tráth na n-oibreacha a phleanáil chun príomhthréimhse neadaithe na Scréachóga Reilige a sheachaint ionas go mbeidh an baol measta ó thaobh gníomhaíocht pórucháin íseal ag na suíomhanna seo. Is iondúil gur leor cuairt amháin, de réir na modhanna cleachtais is fearr, chun stádas pórucháin a chinneadh. Ní mór an suirbhé Réamh-Thógála a dhéanamh roimh ré ach sa bhliain chéanna (agus ní mór an t-am a shocrú dá réir sin chun gníomhaíocht pórucháin ag tráth ar leith sa bhliain sin a chinneadh). Má thairfeadtar gníomhaíocht pórucháin, ní mór oibreacha a chuirfeadh isteach ar shuíomh nó a mbeadh drochthionchar acu ar shuíomh ná ar iarracht pórucháin a dhéanamh go dtí tar éis an tséasúir pórucháin (ar cheart don Speisialtóir ar Scréachóga Reilige measúnú a dhéanamh air sin).</p>   |

| Uimh. Thag.        | Céim | Tiomantais  |
|--------------------|------|---|
|                    |      | Mura dtaifeadtar aon ghníomhaíocht pórucháin, is féidir dul ar aghaidh leis na hoibreacha. Is féidir le scréachóga reilige suíomhanna (go háirithe foirgnimh) a úsáid i rith na bliana agus is féidir leo a bheith i láthair lasmuigh den séasúr pórucháin, ach má dheimhnítear nach bhfuil aon ghníomhaíocht pórucháin ar siúl is féidir leanúint ar aghaidh leis na hoibreacha.   |
| <b>Amfaibiaigh</b> |      |   |
| 8.58               | C    | Má tá oibreacha chun aon chuid de na gnéithe gnáthóige atá oiriúnach chun tacú le speicis amfaibiacha chun tosú i rith an tséasúir ina bhféadfadh siol froganna nó torbáin a bheith iontu (Feabhra – Iár an tsamhraidh), nó ina bhféadfadh earc fásta pórucháin, a gcuid uibheacha nó labhra a bheith acu (Iár Márta – Meán Fómhair), déanfar suirbhé réamh-thógála le cinneadh cibé an bhfuil amfaibiaigh ann.   |
| 8.59               | C    | I gcás froganna, gabfar aon siol froganna, torbáin, froganna óga nó fásta agus tabharfar amach as an ngnáthóg sin iad le líontán láimhe agus aistrefar iad chuig an limistéar is gaire de ghnáthóg oiriúnach atá ar fáil, lasmuigh de CT an Tionscadail.  |
| 8.60               | C    | I gcás an earc luachra, béarfar ar chinn aonair agus tabharfar amach as an ngnáthóg sin iad le líontán láimhe nó trína sáinníú agus aistriú chuig an limistéar is gaire de ghnáthóg oiriúnach atá ar fáil, lasmuigh de CT an Tionscadail. Má úsáidtear gaistí, ceadóidh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra cineál agus dearadh na ngaistí. Is modh caighdeánach agus cruthaithe é seo chun breith ar an earc luachra agus é a lonnú áit éigin eile.   |
| 8.61               | C    | Má tá méid nó doimhneacht ghné na gnáthóige ar dhóigh a fhágann nach féidir a rá gur gabhadh gach amfaibiach, draenálfar é faoi mhaoirsiú éiceolaí a mbeidh taithí oiriúnach aige le deimhniú nach bhfuil aon speiceas amfaibiach fágtha sula scriostar nó sula líontar isteach é. Beidh sciath ar aon chaidéal meicniúil a úsáidfear chun an ghné gnáthóige a dhraenáil, agus leagfar síos é, ar bhealach a fhágfaidh nach féidir aon speiceas amfaibiach a shú isteach sa chaidéal.   |
| 8.62               | C    | Déanfar aon ghabháil agus athlonnú díreach sula nglanfar an suíomh/sula dtosóidh na hoibreacha tógála.  |
| 8.63               | O    | Tá gá le sceideal na struchtúr chun foráil a dhéanamh maidir le gluaiseacht mhamach, de réir <a href="#">Thábla 8.43</a> agus mar a léirítear i <a href="#">bhFíoracha 8.38.1 go 8.38.15</a> , chun tréscailteacht a áirithiú do speiceas amfaibiacha ar fud an Tionscadail le linn na hoibríochta. <a href="#">I gcás ina dtarlaíonn struchtúir le haghaidh gluaiseacht mhamach i ndlúthghaireacht do locháin nó do bhogaigh, áireofar struchtúir, amhail bruacha talún, chun amfaibiaigh a threorú chuig na struchtúir trasnaithe sin (de réir Thuarascáil Chigire ABP dar dáta an 22 Meitheamh 2021).</a>  |
| <b>Reiptílí</b>    |      |   |
| 8.64               | C    | Chun go n-íoslaghdófaí an baol go gcuirfeadh glanadh suímh agus oibreacha tógála isteach ar an laghairt choiteann, nó go maróidís í, leanfar an sceideal a leanas d'oibreacha glanta suímh sna limistéir atá aibhsithe ar <a href="#">Fhíoracha 8.14.1 go 8.14.8</a> agus <a href="#">Fíoracha 8.15.1 go 8.15.8</a> , áit ina bhfuil sé deimhnithe go raibh an laghairt choiteann ar fáil: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bainfear féar, scrobarnach nó fásra fraoigh i rith thréimhse an gheimhridh, nuair is féidir, ag seachaint suíomhanna féideartha de ghnáthóga geimhreachais (láithreáin thirime a bhíonn saor ó shioc e.g. ballaí cloch, rapacha beaga mamach faoi thalamh, carnán broсна nó smionagair).</li> <li>Nuair nach féidir é sin a dhéanamh agus go ndéanfar an glanadh i rith an tséasúir ghníomhaigh (Márta go Meán Fómhair, agus an dá mhí sin san áireamh), gearrfar an fásra ar dtús go dtí thart ar 15cm, agus ansin go talamh, faoi mhaoirsiú éiceolaí. Leis sin beidh deis ag an laghairt éalú agus an limistéar a fhágáil.</li> <li>Bainfear ballaí cloch (nó suíomhanna de ghnáthóga geimhreachais eile féideartha) i rith an tséasúir ghníomhaigh (Márta go Meán Fómhair, agus an dá mhí sin san áireamh), faoi mhaoirsiú éiceolaí, nuair nach mbeidh an oiread seans ann go mbeidh siad in úsáid ag laghairteanna támhacha.</li> </ul> |
| 8.65               | O    | Tá sceideal na struchtúr chun foráil a dhéanamh maidir le gluaiseacht mhamach, de réir <a href="#">Thábla 8.43</a> agus mar a léirítear i <a href="#">bhFíoracha 8.38.1 go 8.38.15</a> , <a href="#">de mhéid ar dócha go n-úsáidfídh earc luachra iad agus, dá bhrí sin, áiritheofar tréscailteacht</a> don earc luachra ar fud an N6 GCRR atá beartaithe le linn na hoibríochta.  |
| <b>Iasc</b>        |      |   |
| 8.66               | C    | D'fhonn éifeachtaí an chailleanais gnáthóige ar speicis éisc a íoslaghdú, déanfar gach cuid den chainéal abhann/srutháin laistigh de Theorainn an Mheasúnaithe, ach ní laistigh de lorg an Tionscadail agus den bhonneagar gaolmhar, a chosaint ó ghlanadh suímh agus ó oibreacha tógála. Cuirfear fál nó claí ar aibhneacha/srutháin ag fad 5m ar a laghad ó bhruach na habhann agus coinneofar an fásra bruachánach nádúrtha laistigh den chrios sin.   |

| Uimh. Thag.   | Céim | Tiomantais  |
|---|------|---|
| 8.67  | C    | <p>Chun éifeachtaí féideartha na n-oibreacha tógála ar speicis éisc a íoslaghdú cuirfear na gealltanais chomhshaoil seo a leanas i bhfeidhm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ní dhéanfar aon oibreacha ionsrutha idir míonna Dheireadh Fómhair agus an Mheithimh (agus an dá mhí sin san áireamh) d'fhonn an t-am is leochailí do speicis éisc agus do ghluaiseachtaí speiceas éisc a sheachaint.</li> <li>Beidh dearadh chodanna nua de chainéal na habhann de réir na bprionsabal a bhfuil cuntas orthu in Channels &amp; Challenges. Enhancing Salmonid Rivers. (O'Grady, 2006).</li> <li>Díreach sula gcuirtear aibhneacha/srutháin ar mhalairt slí isteach i gcainéal nó i dtóchar nuathógtha, déanfar leictriascaireacht orthu (más gá) chun iasc a ghabháil agus a aistriú ón mbun-chainéal chuig an gceann nua. A luaithe is a bheidh an sruthchúrsa curtha ar mhalairt slí ina dhiaidh sin déanfar cuardach láimhe ar an mbun-sruthchúrsa chun aon iasc a bheidh fágtha a aistriú chuig an gcainéal nua abhann/srutháin).</li> <li>Comhaontófar aon phointí astarraingthe uisce a theastóidh chun deannach a chur faoi chois leis an IFI agus déanfar sciathadh ar an súcheann lena chinntiú go mbaintear iasc i rith an phróisis astarraingthe.</li> </ul> |
| 8.68  | C    | <p>Déanfar gach struchtúr trasnaithe sealadach a úsáidtear chun sruthchúrsaí a thrasnú i rith na tógála a dhearadh de réir na dTreoirilínte maidir le hIasc agus Chosaint i rith Oibreacha Tógála in Uisce agus in aice leo (IFI, 2016) agus Treoirilínte maidir le Trasnú Sruthchúrsaí i rith Thógáil Scéimeanna Bóthair Náisiúnta (An tUdarás um Bóithre Náisiúnta, 2005) d'fhonn pasáiste éisc agus maicrinveirteabrach a chothú, agus chun dríodró agus creimeadh a chosc.</p>  |
| <b>Speicis plandaí neamhchoitianta agus faoi chosaint</b> |      |   |
| 8.80  | C    | <p>Déanfar méid na speiceas plandaí seo a leanas a thairgeadh agus a mhapáil, a réamhthógáil, chun a chinntiú go n-íoslaghdófar tionchair ar phobail áitiúla agus, i gcás ina gcoinnítear iad, go gcosnófar iad trí fhálú, comharthaí a úsáid agus a chinntiú go bhfuil an lucht saothair ar an eolas (gearrchomhráite roimh obair, etc) faoi na suíomhanna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caonach biorach coille <i>Plagiomnium cuspidatum</i></li> <li>Cleitchaonach <i>Plasteurhynchium striatulum</i></li> <li>Caonach móna rádalaíoch <i>Sphagnum affine</i></li> <li>Caonach móna dearg <i>Sphagnum capillifolium s. capillifolium</i></li> <li>Ceadharlach Bealtaine <i>Gentiana verna</i></li> <li>Glanrosca <i>Euphrasia arctica</i></li> </ul>   |
| 8.81  | C/O  | <p>I gcás ina n-imrítear tionchar díreach ar phlandaí <i>Plagiomnium cuspidatum</i> agus <i>Plasteurhynchium striatulum</i> agus ina bhfuil siad ag fás ar fhoshraitheanna inaistrithe (carraigeacha nó lomáin) ansin athlonnófar na foshraitheanna chuig limistéir fásra choinnithe, agus na dálaí comhshaoil céanna acu agus atá ag suíomh an deontóra, agus déanfar faireachán leantach chun rath nó teip a dheimhniú.</p> <p>Ina theannta sin, coinneofar roinnt pobal de na speicis plandaí sin laistigh de na limistéir ghnáthóige atá le coinneáil (Roinn 8.6.3.1 de Chaibidil 8, Bithéagsúlacht).</p>   |
| 8.82  | C    | <p>Roimh an tógáil, seiceáil aitheantas agus stádas dúchasach an coirce réise <i>Helictotrichion pratense</i> agus an caorthann eanaigh <i>Valeriana dioica</i> agus cuir bearta cosanta chun feidhme, más iomchuí.</p> <p>I gcás ina n-úsáidtear síolú féarthalún, beidh sé oiriúnach do na cineálacha ithreach agus seachnóidh sé speicis tháscacha dhiúltacha le haghaidh gnáthóga féarthalún Aguisín I, arb é is aidhm dóibh féarthalamh tirim fraocha/aigéadach siar ó Abhainn na Coiribe agus féarthalamh cailcreach soir ó Abhainn na Coiribe a bhaint amach. Le cineálacha cur chuige maidir le gnáthóga féaraigh a chruthú, tabharfar tús áite d'athghiniúint nádúrtha seachas do mheascáin síolta a úsáid, cibé áit nach bhfuil baol mór ag baint le creimeadh ithreach.</p>  |